



PROPOSTA PROCESSO

Nº 08.01-001/2018.

TOMADA DE PREÇOS

Nº 2018.08.03.01-

PMAS-SEDUC.

ALTO SANTO/CE.

CARTA PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Alto Santo/CE.
Comissão Permanente de Licitação.



IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE PESSOA JURÍDICA:

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP.	CNPJ Nº 03.147.269/0001-93.
PESSOA PARA CONTATO: VANDEBERG JOSÉ DE ALMEIDA GOES.	TELEFONE: (88) 3522 -2713.
DATA DA PROPOSTA: JAGUARIBE/CE; 29 DE AGOSTO DE 2018.	

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Engenharia, Para Execução, Mediante Regime de Empreitada por Preço Global, de Obra de Construção de Uma 1 (uma) Escola Padrão FNDE com 6 (seis) Salas, na Localidade de Baixio Grande, no Município de Alto Santo/CE.

VALOR DA PROPOSTA:

Valor Global R\$ 1.170.358,25 (HUM MILHÃO CENTO E SETENTA MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Início da Execução dos Serviços: A execução dos Serviços será Iniciada a Partir da Assinatura da Ordem de Serviço.

PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA:

Conformidade com o Cronograma Físico Financeiro Definido no Edital da Tomada de Preços nº 2018.08.03.01-PMAS-SEDUC e seus Anexos e nesta Proposta.

VALIDADE DA PROPOSTA:

Prazo de Validade: 60 (Sessenta) a Partir da Data de sua apresentação


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS:


Nos Preços Propostos acima estão Incluídas Todas as Despesas, Frete, Tributos e Demais Encargos de Qualquer Natureza Incidentes sobre o Objeto desta Tomada de Preços nº 2018.08.03.01-PMAS-SEDUC.

DECLARAÇÃO:


Esta Empresa Declara esta Ciente de que a Apresentação da Presente Proposta Implica na Plena Aceitação das Condições Estabelecidas no Edital da Tomada de Preços nº 2018.08.03.01-PMAS-SEDUC e seus Anexos.

Atenciosamente,


CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
CNPJ Nº 03.147.269/0001-93
José Pinheiro Falcão
Engenheiro Civil-CREA. 13636-D


CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
CNPJ 03 147 269/0001-93
VANDEBERG JOSE DE ALMEIDA GOES
SOCIO ADMINISTRADOR CPF-978.574.037-02

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PROCESSO Nº 08.01-001/2018
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						30.441,31
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	321,96	1.931,76
1.2	C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	SEINFRA	UN	1,00	6.179,79	6.179,79
1.3	74077/003	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	SINAPI	M2	1.129,64	4,73	5.343,20
1.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	1.476,17	1.476,17
1.5	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	880,86	880,86
1.6	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	SEINFRA	UN	1,00	201,27	201,27
1.7	C2290	SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	SEINFRA	M	70,00	53,27	3.728,90
1.8	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	SINAPI	M2	176,00	50,11	8.819,36
1.9	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	4.000,00	0,47	1.880,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES						17.633,25
2.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	168,50	63,33	10.671,11
2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF_03/2016	SINAPI	M3	94,33	50,32	4.746,69
2.3	94098	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA, AF_06/2016	SINAPI	M2	184,58	4,55	839,84
2.4	C0096	REATERRO APILOADO	SEINFRA	M3	55,58	24,75	1.375,61
3	FUNDAÇÕES						62.688,77
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES						18.383,95
3.1.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_07_2016	SINAPI	M2	61,88	9,93	614,47
3.1.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL, 5 X	SEINFRA	M2	165,15	42,72	7.055,21
3.1.3	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	SINAPI	KG	6,55	8,80	57,64
3.1.4	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	SINAPI	KG	32,45	8,60	279,07
3.1.5	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	SINAPI	KG	312,36	7,04	2.199,01



CONSTRUTORA EXITO



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 08.01-001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA 1 (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
3.1.6	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	32,64	6,27	204,65
3.1.7	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	307,55	10,01	3.078,58
3.1.8	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	16,12	303,68	4.895,32
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES						39.766,34
3.2.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	463,48	42,72	19.799,87
3.2.2	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,73	8,80	6,42
3.2.3	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	829,82	8,60	7.136,45
3.2.4	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	100,82	7,04	709,77
3.2.5	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	395,00	10,01	3.953,95
3.2.6	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	26,87	303,68	8.159,88
3.3	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA						4.538,48
3.3.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	5,60	42,72	239,23
3.3.2	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	325,00	7,04	2.288,00
3.3.3	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	82,00	10,01	820,82




CONSTRUTORA EXITO



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 08.01-001/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA 1 (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXIO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
3.3.4	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	3,92	303,68	1.190,43
4	SUPERESTRUTURA						104.502,12
4.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS						41.000,13
4.1.1	92468	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	453,62	44,21	20.054,54
4.1.2	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,73	9,54	6,96
4.1.3	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	829,82	9,14	7.584,55
4.1.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	100,82	7,45	751,11
4.1.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	379,00	10,97	4.157,63
4.1.6	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	27,81	303,68	8.445,34
4.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES						63.501,99
4.2.1	92430	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	319,27	30,47	9.728,16
4.2.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	1.063,91	7,45	7.926,13
4.2.3	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	102,27	6,58	672,94



CONSTRUTORA EXITO




À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 08.01-001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA 1 (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
4.2.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	404,73	10,97	4.439,89
4.2.5	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	16,15	303,68	4.904,43
4.2.6	74202/001	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3.50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	SINAPI	M2	647,46	55,34	35.830,44
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)						41.770,10
5.1	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	914,03	29,59	27.046,15
5.2	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	SINAPI	M	295,30	14,93	4.408,83
5.3	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1.5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	232,00	24,37	5.653,84
5.4	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	12,92	360,78	4.661,28
6	ESQUADRIAS						79.850,23
6.1	PORTAS DE MADEIRA						15.742,38
6.1.1	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	7,00	661,57	4.630,99
6.1.2	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	7,00	661,57	4.630,99
6.1.3	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	2,00	661,57	1.323,14
6.1.4	91334	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	3,00	861,05	2.583,15



CONSTRUTORA EXITO




À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 08.01-001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA 1 (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXIO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
6.1.5	91334	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00	732,76	732,76
6.1.6	91009	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	3,00	351,09	1.053,27
6.1.7	91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	2,00	394,04	788,08
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS						966,12
6.2.1	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	4,30	191,61	823,92
6.2.2	74046/002	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	SINAPI	UN	5,00	28,44	142,20
6.3	PORTAS DE ALUMINIO						613,02
6.3.1	C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	SEINFRA	M2	1,68	364,89	613,02
6.4	JANELAS DE ALUMINIO						42.745,92
6.4.1	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	0,24	436,68	104,80
6.4.2	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	1,08	408,23	440,89
6.4.3	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	3,20	436,68	1.397,38
6.4.4	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	0,60	408,23	244,94
6.4.5	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	6,00	408,23	2.449,38
6.4.6	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	3,30	436,68	1.441,04
6.4.7	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	8,80	436,68	3.842,78
6.4.8	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	67,76	436,68	29.589,44
6.4.9	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	6,48	408,23	2.645,33



CONSTRUTORA EXITO



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 08.01-001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.


ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
6.4.10	85010	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	SINAPI	M2	1,98	297,95	589,94
6.5	VIDROS						19.782,79
6.5.1	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	SINAPI	M2	2,00	196,30	392,60
6.5.2	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	SINAPI	M2	89,78	196,30	17.623,81
6.5.3	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SINAPI	M2	4,40	401,45	1.766,38
7	SISTEMA DE COBERTURA						175.927,36
7.1	92550	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	UN	23,00	1.346,73	30.974,79
7.2	92549	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	UN	10,00	1.126,84	11.268,40
7.3	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	UN	6,00	892,85	5.357,10
7.4	92546	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	UN	6,00	759,24	4.555,44
7.5	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_12/2015	SINAPI	M2	1.189,68	55,14	65.598,96
7.6	40905	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	1.714,31	17,29	29.640,42
7.7	94441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016	SINAPI	M2	1.189,68	21,69	25.804,16
7.8	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016	SINAPI	M	213,80	12,76	2.728,09
8	IMPERMEABILIZAÇÃO						3.508,54
8.1	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS.	SINAPI	M2	463,48	7,57	3.508,54
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS						97.328,03
9.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	SINAPI	M2	1.969,41	2,52	4.962,91



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 08.01-001/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA 1 (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
9.2	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	579,57	3,23	1.872,01
9.3	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.969,41	21,21	41.771,19
9.4	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO. ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	SINAPI	M2	579,57	22,52	13.051,92
9.5	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	439,53	55,70	24.481,82
9.6	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	222,12	50,37	11.188,18
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)						110.755,20
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA						94.282,73
10.1.1	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	814,48	27,54	22.430,78
10.1.2	73991/003	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM PREPARO MECÂNICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	SINAPI	M2	814,48	40,93	33.336,67
10.1.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	65,28	39,51	2.579,21
10.1.4	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	749,20	39,51	29.600,89
10.1.5	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	40,95	109,44	4.481,57
10.1.6	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA, 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	5,40	109,44	590,98
10.1.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	18,50	68,25	1.262,63
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA						16.472,47



CONSTRUTORA EXITO



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 08.01-001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA 1 (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
10.2.1	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	250,81	49,31	12.367,44
10.2.2	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	11,98	222,66	2.667,47
10.2.3	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	27,30	23,21	633,63
10.2.4	6514	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N. 4	SINAPI	M3	11,28	71,27	803,93
11	PINTURA						29.731,75
11.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	432,55	9,81	4.243,32
11.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	579,57	9,81	5.685,58
11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.307,77	9,80	12.816,15
11.4	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	579,57	8,64	5.007,48
11.5	74065/001	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	25,72	17,59	452,41
11.6	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	SINAPI	M2	21,60	19,74	426,38
11.7	74065/001	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	62,56	17,59	1.100,43
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						25.678,44
12.1	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	23,00	5,24	120,52
12.2	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	8,00	3,44	27,52
12.3	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	3,00	6,95	20,85
12.4	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	11,00	9,98	109,78
12.5	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	4,00	12,37	49,48
12.6	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	69,00	18,93	1.306,17
12.7	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	14,00	3,16	44,24




CONSTRUTORA EXITO



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 08.01-001/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA 1 (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
12.8	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	15,00	2,89	43,35
12.9	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	42,00	4,40	184,80
12.10	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	8,00	7,24	57,92
12.11	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	24,21	48,42
12.12	89619	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	5,50	11,00
12.13	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	8,49	8,49
12.14	89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	16,89	33,78
12.15	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	5,00	13,13	65,65
12.16	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	42,32	84,64
12.17	89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	6,00	4,47	26,82
12.18	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00	4,17	16,68
12.19	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	11,13	11,13
12.20	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	8,00	27,90	223,20
12.21	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	4,00	66,50	266,00
12.22	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/4". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00	82,48	164,96




CONSTRUTORA EXITO



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PROCESSO Nº 08.01-001/2018
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA 1 (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXIO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
12.23	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL. 1 1/2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00	97,72	97,72
12.24	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL. 2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00	127,57	127,57
12.25	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL. 2 1/2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00	237,23	474,46
12.26	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL. 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	70,45	70,45
12.27	COMP-598887	CAIXA D'ÁGUA METÁLICA COMPLETA DE 15MIL L. INCLUSIVE BASE CONFORME PROJETO	PROPRIA	UN	1,00	21.982,84	21.982,84
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						14.321,62
13.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	28,00	12,09	338,52
13.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	25,00	17,44	436,00
13.3	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	77,00	16,85	1.297,45
13.4	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	2,00	30,29	60,58
13.5	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00	5,77	23,08
13.6	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	20,00	5,03	100,60
13.7	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	8,00	11,84	94,72
13.8	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	9,00	7,77	69,93



CONSTRUTORA EXITO




À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 08.01-001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA 1 (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXIO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
13.9	89834	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	5,00	24,99	124,95
13.10	89834	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	3,00	24,99	74,97
13.11	89707	CAIXA SIFONADA. PVC. DN 100 X 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00	19,36	77,44
13.12	89709	RALO SIFONADO. PVC. DN 100 X 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00	7,32	29,28
13.13	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m. C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	UN	4,00	46,55	186,12
13.14	72290	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	SINAPI	UN	10,00	332,61	3.326,10
13.15	74051/001	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00	157,64	157,64
13.16	74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M. COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	SINAPI	UN	4,00	1.359,73	5.438,92
13.17	95463	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO. DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M. VOLUME DE 1.500 LITROS. REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	SINAPI	UN	1,00	1.199,00	1.199,00
13.18	C4026	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	SEINFRA	M	8,42	152,77	1.286,32
14	LOUÇAS E METAIS						12.208,63
14.1	00001370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2 "	SINAPI	UN	2,00	79,70	159,40
14.2	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	5,00	329,29	1.646,45
14.3	40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO. ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	5,00	212,17	1.060,85
14.4	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA. INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	3,00	336,63	1.009,89
14.5	00000377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO. TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	8,00	23,94	191,52




CONSTRUTORA EXITO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 08.01-001/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE RÉGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA 1 (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.


ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
14.6	74234/001	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES. COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1.00	433,33	433,33
14.7	86942	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO. 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR. INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC. VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	SINAPI	UN	5.00	158,30	791,50
14.8	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA. 35 X 50CM OU EQUIVALENTE. INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	SINAPI	UN	6.00	208,89	1.253,34
14.9	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/2" OU 3/4". PARA LAVATORIO. PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	SINAPI	UN	11.00	38,99	428,89
14.10	C4670	PORTA PAPEL METALICO	SEINFRA	UN	8.00	25,92	207,36
14.11	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	4.00	191,61	766,44
14.12	00036211	BARRA DE APOIO LAVATORIO. EM ACO INOX POLIDO. *40 X 50* CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	2.00	359,41	718,82
14.13	00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	UN	9.00	37,53	337,77
14.14	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML. INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016	SINAPI	UN	9.00	42,15	379,35
14.15	86920	TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA. 30L OU EQUIVALENTE. INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC. VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013_P	SINAPI	UN	1.00	577,93	577,93
14.16	86936	CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA. INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	SINAPI	UN	4.00	235,63	942,52
14.17	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/2" OU 3/4". PARA LAVATORIO. PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	SINAPI	UN	5.00	65,55	327,75
14.18	86936	CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA. INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2.00	235,63	471,26
14.19	12134	TORNEIRA ELETRICA AUOM. 220V-2500W	SEINFRA	UN	1.00	106,40	106,40
14.20	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1.00	70,11	70,11
14.21	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/2" OU 3/4". PARA LAVATORIO. PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	SINAPI	UN	5.00	65,55	327,75
15		INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL					805,63



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 08.01-001/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA 1 (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXIO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
15.1	92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=20 MPA. PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,80	293,14	234,51
15.2	73994/001	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138. AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	SINAPI	KG	0,46	6,76	3,11
15.3	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA. DN 20 (3/4"). INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	7,20	21,56	155,23
15.4	92693	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"). INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00	8,68	17,36
15.5	00039634	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTEÇÃO TUBULAÇÃO. 50 MM X 50 M (L X C). E= *0,25* MM	SINAPI	M	7,20	4,28	30,82
15.6	00011749	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE. BITOLA 3/4 " (REF 1552-B)	SINAPI	UN	4,00	44,28	177,12
15.7	85120	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2). D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	109,16	109,16
15.8	00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM. EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	2,00	39,16	78,32
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						5.941,07
16.1	72553	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	5,00	166,19	830,95
16.2	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	16,00	258,01	4.128,16
16.3	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	SINAPI	M2	5,00	31,92	159,60
16.4	00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM. EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	21,00	39,16	822,36
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V						59.121,69
17.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO						5.056,88
17.1.1	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	406,24	812,48
17.1.2	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	406,24	406,24





À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 08.01-001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA 1 (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.


ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
17.1.3	83371	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA. DE EMBUTIR. SEM ACESSÓRIOS. PADRÃO TELEBRAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1.00	97,55	97,55
17.1.4	83372	CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1.00	550,66	550,66
17.1.5	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	6.00	11,80	70,80
17.1.6	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1.00	11,80	11,80
17.1.7	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2.00	11,80	23,60
17.1.8	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	4.00	104,18	416,72
17.1.9	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1.00	54,56	54,56
17.1.10	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	23.00	54,56	1.254,88
17.1.11	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	5.00	54,56	272,80
17.1.12	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	11.00	54,56	600,16
17.1.13	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2.00	54,56	109,12
17.1.14	74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1.00	77,29	77,29
17.1.15	74130/006	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1.00	298,22	298,22
17.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						13.308,98
17.2.1	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	593,30	5,88	3.488,60
17.2.2	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	199,50	7,50	1.496,25
17.2.3	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	159,50	10,11	1.612,55
17.2.4	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	52,40	14,84	777,62



  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISS O PERMANENTE DE LICITA O
PROCESSO N  08.01-001/2018
TOMADA DE PRE OS N  2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUCAO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PRE O GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA 1 (UMA) ESCOLA PADRAO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICIPIO DE ALTO SANTO - CE.


ORÇAMENTO							
ITEM	C�DIGO	DESCRI�O	FORTE	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
17.2.5	93011	ELETRODUTO R�GIDO ROSC�VEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALA�O. AF_12/2015	SINAPI	M	80,00	25,15	2.012,00
17.2.6	C1023	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	10,04	20,08
17.2.7	92662	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEX�O ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"). INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA�O PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALA�O. AF_12/2015	SINAPI	UN	9,00	22,99	206,91
17.2.8	92693	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEX�O ROSQUEADA, DN 15 (1/2"). INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE G�S - FORNECIMENTO E INSTALA�O. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00	8,68	17,36
17.2.9	92662	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEX�O ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"). INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA�O PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALA�O. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00	22,99	22,99
17.2.10	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	SINAPI	UN	9,00	136,11	1.224,99
17.2.11	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SINAPI	UN	5,00	127,14	635,70
17.2.12	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA�O. AF_12/2015	SINAPI	UN	5,00	8,72	43,60
17.2.13	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA�O. AF_12/2015	SINAPI	UN	87,00	6,40	556,80
17.2.14	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALA�O. AF_12/2015	SINAPI	UN	147,00	7,29	1.071,63
17.2.15	C0671	CANALETA PL�STICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X"	SEINFRA	M	2,00	60,95	121,90
17.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)						17.129,70
17.3.1	91924	CABO DE COBRE FLEX�VEL ISOLADO, 1,5 MM�, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA�O. AF_12/2015	SINAPI	M	1.520,00	1,60	2.432,00
17.3.2	91926	CABO DE COBRE FLEX�VEL ISOLADO, 2,5 MM�, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA�O. AF_12/2015	SINAPI	M	2.357,20	2,34	5.515,85
17.3.3	92983	CABO DE COBRE FLEX�VEL ISOLADO, 25 MM�, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUI�O - FORNECIMENTO E INSTALA�O. AF_12/2015	SINAPI	M	56,80	14,60	829,28
17.3.4	92987	CABO DE COBRE FLEX�VEL ISOLADO, 50 MM�, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUI�O - FORNECIMENTO E INSTALA�O. AF_12/2015	SINAPI	M	113,60	28,11	3.193,30
17.3.5	92991	CABO DE COBRE FLEX�VEL ISOLADO, 95 MM�, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUI�O - FORNECIMENTO E INSTALA�O. AF_12/2015	SINAPI	M	12,90	50,81	655,45
17.3.6	92995	CABO DE COBRE FLEX�VEL ISOLADO, 150 MM�, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUI�O - FORNECIMENTO E INSTALA�O. AF_12/2015	SINAPI	M	51,60	80,93	4.175,99
17.3.7	73768/010	CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALA�O	SINAPI	M	52,60	1,27	66,80



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PROCESSO Nº 08.01-001/2018
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA 1 (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXIO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
17.3.8	C0560	CABO TELEFÔNICO CCE - 2	SEINFRA	M	53.60	4,87	261,03
17.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS						23.626,13
17.4.1	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	37,00	19,92	737,04
17.4.2	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	4,00	21,79	87,16
17.4.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	7,00	18,79	131,53
17.4.4	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00	29,82	29,82
17.4.5	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	11,00	40,84	449,24
17.4.6	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	3,00	33,18	99,54
17.4.7	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA. SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	7,00	9,37	65,59
17.4.8	73953/008	LUMINÁRIAS TIPO CALHA. DE SOBREPOR. COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W. COMPLETAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	74,00	207,83	15.379,42
17.4.9	73953/004	LUMINÁRIAS TIPO CALHA. DE SOBREPOR. COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W. COMPLETAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	3,00	154,27	462,81
17.4.10	C2045	PROJETOR DE ALUMÍNIO. C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	13,00	458,86	5.965,18
17.4.11	72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	10,00	21,88	218,80
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)						23.357,03
18.1	C2060	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	SEINFRA	UN	3,00	74,09	222,27
18.2	I6037	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	SEINFRA	M	26,00	2,64	68,64
18.3	73782/002	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	26,00	28,11	730,86
18.4	I8326	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	SEINFRA	UN	1,00	185,33	185,33
18.5	I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	26,00	47,26	1.228,76
18.6	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM². NÃO ENTERRADA. COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	M	449,20	29,79	13.381,67
18.7	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM². ENTERRADA. SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	M	305,20	20,58	6.281,02



CONSTRUTORA EXITO



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PROCESSO Nº 08.01-001/2018
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA 1 (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.


ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
18.8	83370	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	5.00	164,96	824,80
18.9	72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	26.00	16,68	433,68
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						26.421,92
19.1	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	SEINFRA	UN	1.00	1.955,33	1.955,33
19.2	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	12.22	192,33	2.350,27
19.3	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	3.50	192,33	673,16
19.4	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	71.30	49,59	3.535,77
19.5	C1960	PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA	SEINFRA	M2	6.55	111,19	728,29
19.6	C2910	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	SEINFRA	M2	1.90	105,64	200,72
19.7	11223	GRADIL DE FERRO	SEINFRA	M2	75.90	96,35	7.312,97
19.8	74236/001	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	SINAPI	M2	90,96	11,05	1.005,11
19.9	74238/002	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	SINAPI	M2	5,40	801,88	4.330,15
19.10	74238/002	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	SINAPI	M2	5,40	801,88	4.330,15
20	SERVIÇOS FINAIS						2.168,91
20.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	1.129,64	1,92	2.168,91
VALOR SIMPLES							924.161,60
BDI							246.196,65
VALOR TOTAL							1.170.358,25

VALOR TOTAL: R\$ 1.170.358,25 (HUM MILHÃO CENTO E SETENTA MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

JAGUARIBE - CE, 29 DE AGOSTO DE 2018

CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
 CNPJ 03.147.269/0001-93
 YANDEBERG JOSE DE ALMEIDA GOMES
 SOCIO ADMINISTRADOR CPF:575.574.033-04

CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
 CNPJ Nº 03.147.269/0001-93
 José Celso Pinheiro Falcão
 Engenheiro Civil-CREA. 13638-D



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 08.01-001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA 1 (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXIO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

RESUMO DO ORÇAMENTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.441,31	2,60
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	17.633,25	1,51
3	FUNDAÇÕES	62.688,77	5,36
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	18.383,95	1,57
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES	39.766,34	3,40
3.3	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA	4.538,48	0,39
4	SUPERESTRUTURA	104.502,12	8,93
4.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS	41.000,13	3,50
4.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES	63.501,99	5,43
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	41.770,10	3,57
6	ESQUADRIAS	79.850,23	6,82
6.1	PORTAS DE MADEIRA	15.742,38	1,35
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	966,12	0,08
6.3	PORTAS DE ALUMINIO	613,02	0,05
6.4	JANELAS DE ALUMINIO	42.745,92	3,65
6.5	VIDROS	19.782,79	1,69
7	SISTEMA DE COBERTURA	175.927,36	15,03
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.508,54	0,30
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	97.328,03	8,32
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	110.755,20	9,46
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	94.282,73	8,06
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	16.472,47	1,41
11	PINTURA	29.731,75	2,54
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	25.678,44	2,19
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	14.321,62	1,22
14	LOUÇAS E METAIS	12.208,63	1,04
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	805,63	0,07
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	5.941,07	0,51
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	59.121,69	5,05
17.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	5.056,88	0,43
17.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	13.308,98	1,14
17.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)	17.129,70	1,46
17.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	23.626,13	2,02
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	23.357,03	2,00
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	26.421,92	2,26



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 08.01-001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA 1 (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXIO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

RESUMO DO ORÇAMENTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%
20	SERVIÇOS FINAIS	2.168,91	0,19
21	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	246.196,65	21,04
VALOR SIMPLES		924.161,60	100,00
BDI		246.196,65	
VALOR TOTAL		1.170.358,25	

VALOR TOTAL: R\$ 1.170.358,25 (HUM MILHÃO CENTO E SETENTA MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

JAGUARIBE - CE, 29 DE AGOSTO DE 2018




CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
CNPJ 03.147.269/0001-93
VANDEBERG JOSE DE ALMEIDA GOES
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 575.574.072-04



CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
CNPJ Nº 03.147.269/0001-93
Joscelio Pinheiro Falcão
Engenheiro Civil-CREA. 13638-D



CONSTRUTORA EXITO



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PROCESSO Nº 08.01-001/2018
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08-03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAXIO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.441,31	100,00%						30.441,31
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDADAÇÕES	17.633,25	80,00%	20,00%					17.633,25
3	FUNDADAÇÕES	62.688,77	30,00%	70,00%					62.688,77
4	SUPERESTRUTURA	104.502,12	80,00%	80,00%	20,00%				104.502,12
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	41.770,10		10,00%	60,00%	30,00%			41.770,10
6	ESQUADRIAS	79.850,23			30,00%	60,00%	10,00%		79.850,23
7	SISTEMA DE COBERTURA	175.927,36			40,00%	50,00%	10,00%		175.927,36
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.508,54		100,00%					3.508,54
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	97.328,03		3.508,54	48.664,02	48.664,01			97.328,03
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	110.755,20			30,00%	22.151,04	44.302,08	11.075,52	110.755,20
11	PINTURA	29.731,75			20,00%	5.946,35	14.865,88	8.919,52	29.731,75
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	25.678,44			40,00%	10.271,38	5.135,68		25.678,44
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	14.321,62		10,00%	50,00%	2.864,32	2.864,33		14.321,62
14	LOUÇAS E METAIS	12.208,63		1.432,16	7.160,81		100,00%		12.208,63
15	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL	805,63			50,00%	402,82	402,81		805,63
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	5.941,07			30,00%	1.782,32	2.970,54	1.188,21	5.941,07
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	59.121,69			50,00%	29.360,85	17.736,51		59.121,69
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	23.357,03		40,00%	40,00%	20,00%			23.357,03



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexit@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE

CONSTRUTORA EXITO


À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PROCESSO Nº 08.01-001/2018
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL PARCELA
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	26.421,92					60,00%	40,00%	100,00%
							15.853,15	10.568,77	26.421,92
20	SERVIÇOS FINAIS	2.168,91						100,00%	100,00%
							2.168,91	2.168,91	2.168,91
21	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	246.196,65	6,85%	16,17%	24,87%	28,44%	19,98%	3,69%	100,00%
			16.864,47	39.810,00	61.229,11	70.018,33	49.190,09	9.084,65	246.196,65
	VALOR TOTAL	1.170.338,25	80.219,01	189.284,01	291.080,01	332.913,35	233.859,29	43.005,58	1.170.338,25
	VALOR TOTAL ACUMULADO		80.219,01	269.500,02	560.580,03	893.493,38	1.127.352,67	1.170.338,25	

VALOR TOTAL: R\$ 1.170.338,25 (HUM MILHÃO, CEMTO E SETENTA MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

JAGUARIBE - CE, 29 DE AGOSTO DE 2018


 CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
 CNPJ 03 147 269/0001-93
 VANDERBERG JOSE DE ALMEIDA GOES
 SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 576.574-013-01


 CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
 CNPJ Nº 03.147.269/0001-93
 Joscelito Pinheiro Falcão
 Engenheiro CIVIL-CREA. 13638/D



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE



**CONSTRUTORA
EXITO**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 08.01/001/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMA5 - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				V. UNIT.	V. TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
ORÇAMENTO CUSTO DIRETO											
SERVIÇOS PRELIMINARES											
1											30.441,31
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	28,84	283,33	0,00	9,79	321,96	1.931,76
1.2	C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	SEINFRA	UN	1,00	2.648,90	3.530,81	0,00	0,08	6.179,79	6.179,79
1.3	74077/003	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	SINAPI	M2	1.129,64	2,02	2,07	0,00	0,64	4,73	5.343,20
1.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	0,00	1.476,17	0,00	0,00	1.476,17	1.476,17
1.5	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	187,72	693,14	0,00	0,00	880,86	880,86
1.6	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	SEINFRA	UN	1,00	0,00	201,27	0,00	0,00	201,27	201,27
1.7	C2290	SONDAGEM A PERCUSSÃO PRECONHECIMENTO DO SUBSOLO	SEINFRA	M	70,00	0,00	0,00	0,00	53,27	53,27	3.728,90
1.8	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	SINAPI	M2	176,00	21,17	22,35	0,00	6,59	50,11	8.819,36
1.9	71822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	4.000,00	0,08	0,35	0,00	0,04	0,47	1.880,00
2		MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAMENTAÇÕES									17.633,25
2.1	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	168,50	10,34	49,43	0,00	3,56	63,33	10.671,11
2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF_03/2016	SINAPI	M3	94,33	32,08	5,51	0,00	12,73	50,32	4.746,69
2.3	94098	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA, AF_06/2016	SINAPI	M2	184,58	3,09	0,46	0,00	1,00	4,55	839,84
2.4	C0096	REATERRO APLIADO	SEINFRA	M3	55,58	24,75	0,00	0,00	0,00	24,75	1.375,61
3		FUNDAÇÕES									62.688,77
3.1		CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES									18.383,95
3.1.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM, AF_07_2016	SINAPI	M2	61,88	3,38	5,46	0,04	1,05	9,93	614,47
3.1.2	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PFUNDAÇÕES ÚTIL, 5 X	SEINFRA	M2	165,15	30,40	12,32	0,00	0,00	42,72	7.055,21
3.1.3	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	SINAPI	KG	6,55	2,39	5,76	0,00	0,65	8,80	57,64
3.1.4	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	SINAPI	KG	32,45	1,67	6,47	0,00	0,46	8,60	279,07



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2743 - E-mail: construtoraexit@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE



CONSTRUTORA EXITO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 08.01-001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01- PMAS - SEDUC


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (UM) ESCOLA PADRÃO ENDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO CUSTO DIRETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	MÃO DE OBRA	CUSTO DIRETO (R\$)			V. UNIT.	V. TOTAL
							MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
3.1.5	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	312,36	1,19	5,52	0,00	0,33	7,04	2.199,01
3.1.6	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	32,64	0,83	5,21	0,00	0,23	6,27	204,65
3.1.7	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	307,55	3,42	5,67	0,00	0,92	10,01	3.078,58
3.1.8	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 MP - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	16,12	14,57	284,00	0,00	5,11	303,68	4.895,32
3.2		CONCRETO ARMADO PARA FUNDADAÇÕES - VIGAS BALDRAMES									39.766,34
3.2.1	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PFUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	463,48	30,40	12,32	0,00	0,00	42,72	19.799,87
3.2.2	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,73	2,39	5,76	0,00	0,65	8,80	6,42
3.2.3	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	829,82	1,67	6,47	0,00	0,46	8,60	7.136,45
3.2.4	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	100,82	1,19	5,52	0,00	0,33	7,04	709,77
3.2.5	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	395,00	3,42	5,67	0,00	0,92	10,01	3.951,95
3.2.6	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 MP - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	26,87	14,57	284,00	0,00	5,11	303,68	8.159,88
3.3		CONCRETO ARMADO PARA FUNDADAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA									4.538,48
3.3.1	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PFUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	5,60	30,40	12,32	0,00	0,00	42,72	239,23
3.3.2	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	325,00	1,19	5,52	0,00	0,33	7,04	2.288,00

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE

CONSTRUTORA EXITO



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 08.01.001/2018


TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.01.01 - FPMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO CUSTO DIRETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				V. UNIT.	V. TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
3.3.3	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	82,00	3,42	5,67	0,00	0,92	10,01	820,82
3.3.4	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 MF - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	3,92	14,57	284,00	0,00	5,11	303,68	1.199,43
4	SUPERESTRUTURA										
4.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS										
4.1.1	92468	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	453,62	21,10	17,37	0,00	5,74	44,21	20.054,54
4.1.2	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,73	2,91	5,84	0,00	0,79	9,54	6,96
4.1.3	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	929,82	2,05	6,53	0,00	0,56	9,14	7.584,55
4.1.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	100,82	1,48	5,57	0,00	0,40	7,45	751,11
4.1.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	379,00	4,12	5,72	0,00	1,13	10,97	4.157,63
4.1.6	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 MF - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	27,81	14,57	284,00	0,00	5,11	303,68	8.445,34
4.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES										
											63.501,99





CONSTRUTORA
EXITO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 08.01.001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.006.01 - PNAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA I (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO CUSTO DIRETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			V. UNIT.	V. TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
4.2.1	92430	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	319,27	14,53	11,99	0,00	3,95	9.728,16
4.2.2	92778	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	1.063,91	1,48	5,57	0,00	0,40	7.926,13
4.2.3	92779	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	102,27	1,05	5,24	0,00	0,29	672,94
4.2.4	92775	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	404,73	4,12	5,72	0,00	1,13	4.439,89
4.2.5	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	16,15	14,57	284,00	0,00	5,11	303,68
4.2.6	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/8=8CM, C/LAJOTAS E CAP/C/CONC FCK=20MPa, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA. AF_06/2014	SINAPI	M2	647,46	12,12	39,16	0,02	3,84	35.830,44
5		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)								41.770,10
5.1	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS BURADOS NA VERTICAL DE 9X19X38CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	914,03	8,34	18,77	0,00	2,48	27.046,15
5.2	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPOLO MACIÇO. AF_03/2016	SINAPI	M	295,30	7,62	5,19	0,00	2,12	4.408,83
5.3	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016	SINAPI	M	232,00	4,22	18,83	0,02	1,30	5.653,84
5.4	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINEIRA	M2	12,92	74,37	286,41	0,00	0,00	4.661,28
6		ESQUADRIAS								79.850,23
6.1		PORTAS DE MADEIRA								15.742,38



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 08.01.001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - F.M.A.S. - SEDUC


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA, POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO CUSTO DIRETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				V. UNIT.	V. TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
6.1.1	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	7,00	136,77	483,94	0,00	40,86	661,57	4.630,99
6.1.2	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	7,00	136,77	483,94	0,00	40,86	661,57	4.630,99
6.1.3	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	2,00	136,77	483,94	0,00	40,86	661,57	1.323,14
6.1.4	91334	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	3,00	120,59	704,44	0,00	36,02	861,05	2.583,15
6.1.5	91334	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00	102,62	599,48	0,00	30,66	732,76	732,76
6.1.6	91009	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	3,00	20,70	324,19	0,00	6,20	351,09	1.051,27
6.1.7	91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	UN	2,00	24,98	361,60	0,00	17,46	394,04	788,08
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS										
6.2.1	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX PVC'S	SEINFRA	M	4,30	19,56	172,04	0,00	0,01	191,61	823,92
6.2.2	74046/002	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO	SINAPI	UN	5,00	5,33	21,50	0,00	1,61	28,44	142,20
6.3	PORTAS DE ALUMÍNIO										
6.3.1	C1968	PORTA DE ALUMÍNIO VIDRO CRISTAL, TEMPERADO	SEINFRA	M2	1,68	42,03	322,86	0,00	0,09	364,99	613,02
6.4	JANELAS DE ALUMÍNIO										
											966,12
											823,92
											142,20
											613,02
											364,99
											42.745,92

1126
RUBRICA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO





CONSTRUTORA
EXITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 08.01.0017/2018


TOMADA DE PREÇOS Nº 2016.08.03.01 - F.M.A.S. - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA, POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				V. UNIT.	V. TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
6.4.1	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	0,24	76,62	337,38	0,00	22,68	436,68	104,80
6.4.2	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	1,68	34,99	362,90	0,00	10,34	408,23	440,89
6.4.3	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	3,20	76,62	337,38	0,00	22,68	436,68	1.397,38
6.4.4	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	0,60	34,99	362,90	0,00	10,34	408,23	244,94
6.4.5	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	6,00	34,99	362,90	0,00	10,34	408,23	2.449,38
6.4.6	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	3,30	76,62	337,38	0,00	22,68	436,68	1.441,04
6.4.7	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	8,80	76,62	337,38	0,00	22,68	436,68	3.842,78
6.4.8	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	67,76	76,62	337,38	0,00	22,68	436,68	29.589,44
6.4.9	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	M2	6,48	34,99	362,90	0,00	10,34	408,23	2.645,33
6.4.10	85010	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	SINAPI	M2	1,98	23,10	267,29	0,00	7,36	297,95	589,94
6.5	VIDROS										19.782,79
6.5.1	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	SINAPI	M2	2,00	9,35	183,73	0,00	3,22	196,30	392,60
6.5.2	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	SINAPI	M2	89,78	9,35	183,73	0,00	3,22	196,30	17.621,81
6.5.3	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SINAPI	M2	4,40	24,42	369,31	0,00	7,72	401,45	1.766,38
7	SISTEMA DE COBERTURA										175.921,36
7.1	92550	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	UN	23,00	386,86	853,44	0,00	106,43	1.346,73	30.974,79
7.2	92549	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	UN	10,00	358,99	669,08	0,00	98,77	1.126,84	11.268,40



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE



CONSTRUTORA
EXITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 08.01-001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - P.M.A.S. - SEDUC


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM(A) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				V. UNIT.	V. TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
7.3	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	UN	6,00	251,20	572,55	0,00	69,10	892,85	5.357,10
7.4	92546	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	UN	6,00	222,45	475,60	0,00	61,19	759,24	4.555,44
7.5	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENC AIVE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	1.189,68	11,21	38,03	0,00	3,90	55,14	65.598,96
7.6	40905	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOIS	SINAPI	M2	1.714,31	7,34	7,70	0,00	2,25	17,29	29.640,42
7.7	94441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENC AIVE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M2	1.189,68	4,84	15,12	0,00	1,73	21,69	25.801,16
7.8	94221	CUNHEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	M	213,80	4,12	7,20	0,00	1,44	12,76	2.728,09
8	IMPERMEABILIZAÇÃO										
8.1	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS	SINAPI	M2	463,48	3,22	3,08	0,00	1,27	7,57	3.508,54
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS										
9.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.969,41	1,10	1,10	0,00	0,32	2,52	4.962,91
9.2	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.969,41	0,57	2,48	0,00	0,18	3,23	1.872,01
9.3	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE SM2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.969,41	8,34	10,40	0,00	2,47	21,21	41.771,19



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexitohotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE

CONSTRUTORA EXITO



A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


PROCESSO Nº 08.01.001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMAL (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	MÃO DE OBRA	CUSTO DIRETO (R\$)			V. UNIT.	V. TOTAL
							MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
9.4	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_03/2015	SINAPI	M2	579,57	12,08	6,76	0,00	3,68	22,52	13.051,92
9.5	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_06/2014	SINAPI	M2	439,53	13,88	37,41	0,00	4,41	55,70	24.481,82
9.6	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_06/2014	SINAPI	M2	222,12	10,80	36,12	0,00	3,45	50,37	11.188,18
10		SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)									110.755,20
10.1		PAVIMENTAÇÃO INTERNA									94.282,72
10.1.1	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM, AF_06/2014	SINAPI	M2	814,48	8,73	16,13	0,00	2,68	27,54	22.430,78
10.1.2	78991/003	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM PREPARO MECÂNICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	SINAPI	M2	814,48	21,47	12,70	0,00	6,76	40,93	33.336,67
10.1.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014	SINAPI	M2	65,28	4,10	34,10	0,00	1,31	39,51	2.579,21
10.1.4	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014	SINAPI	M2	749,20	4,10	34,10	0,00	1,31	39,51	29.660,89
10.1.5	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30X30cm, 10mm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	40,95	12,01	97,43	0,00	0,00	109,44	4.481,57
10.1.6	C1623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30X30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	5,40	12,01	97,43	0,00	0,00	109,44	590,98
10.1.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L=15cm	SEINFRA	M	18,50	9,14	59,10	0,00	0,01	68,25	1.262,63
10.2		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA									16.472,47
10.2.1	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_07/2016	SINAPI	M2	250,81	9,92	36,12	0,00	3,27	49,31	12.367,44

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE



CONSTRUTORA EXITO



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N.º 08.01-001/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 2018/08/03-01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (UMA) ESCOLA PADRÃO ENDE, COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO CUSTO DIRETO


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				V. UNIT.	V. TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
10.2.2	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRACO 1:3:4,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	11,98	33,32	177,09	0,00	12,25	222,66	2.667,47
10.2.3	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	27,30	7,68	12,90	0,00	2,63	23,21	633,63
10.2.4	6514	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N. 4	SINAPI	M3	11,38	16,22	48,62	0,00	6,43	71,27	803,93
11		PINTURA									29.731,75
11.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	432,55	5,99	3,82	0,00	0,00	9,81	4.243,32
11.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	579,57	5,99	3,82	0,00	0,00	9,81	5.685,58
11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	1.307,77	2,85	6,13	0,00	0,82	9,80	12.816,15
11.4	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	579,57	2,57	5,33	0,00	0,74	8,64	5.007,48
11.5	74065/001	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	25,72	7,74	17,44	0,00	2,41	17,59	452,41
11.6	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	SINAPI	M2	21,60	10,20	6,32	0,00	3,22	19,74	426,38
11.7	74065/001	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	62,56	7,74	7,44	0,00	2,41	17,59	1.100,49
12		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									25.678,44
12.1	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	23,00	2,09	2,53	0,00	0,62	5,24	120,52
12.2	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	8,00	0,35	2,97	0,00	0,12	3,44	27,52
12.3	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	3,00	0,44	6,38	0,00	0,13	6,95	20,85
12.4	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	11,00	0,52	9,28	0,00	0,18	9,98	109,78
12.5	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	4,00	0,63	11,55	0,00	0,19	12,37	49,48

1130
RUBRICA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2743 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE

CONSTRUTORA EXITO



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


PROCESSO Nº 08.01-001/2018
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA I (UMA) ESCOLA PADRÃO ENDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				V. UNIT.	V. TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
12.6	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	69,00	0,73	17,96	0,00	0,24	18,93	1.306,17
12.7	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	14,00	1,66	1,00	0,00	0,50	3,16	44,24
12.8	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	15,00	1,28	1,23	0,00	0,38	2,89	43,35
12.9	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	42,00	1,57	2,35	0,00	0,48	4,40	181,80
12.10	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	8,00	1,91	4,77	0,00	0,56	7,24	57,92
12.11	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	2,76	20,63	0,00	0,82	24,21	48,42
12.12	89619	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	1,72	3,25	0,00	0,53	5,50	11,00
12.13	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	2,11	5,75	0,00	0,63	8,49	8,49
12.14	89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	3,09	12,87	0,00	0,93	16,89	33,78
12.15	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	5,00	3,09	9,11	0,00	0,93	13,13	65,65
12.16	89630	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	4,49	36,49	0,00	1,34	42,32	84,64
12.17	89438	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	6,00	2,20	1,62	0,00	0,65	4,47	26,82
12.18	89617	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00	1,72	1,92	0,00	0,53	4,17	16,68

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
 FONE: (89) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE



CONSTRUTORA
EXITO

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE


À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 08.01.001/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (UMA) ESCOLA PADRÃO ENDE COM (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					V. UNIT.	V. TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS			
12.19	89623	TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUNADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	2,55	7,82	0,00	0,00	0,76	11,13	11,13
12.20	89628	TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUNADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	8,00	3,66	23,14	0,00	0,00	1,10	27,90	223,20
12.21	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	4,00	16,69	44,83	0,00	0,00	4,98	66,50	266,00
12.22	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00	17,00	60,41	0,00	0,00	5,07	82,48	164,96
12.23	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00	17,00	75,65	0,00	0,00	5,07	97,72	97,72
12.24	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00	17,63	104,68	0,00	0,00	5,26	127,57	127,57
12.25	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	2,00	17,62	214,35	0,00	0,00	5,26	237,23	474,46
12.26	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	5,81	62,94	0,00	0,00	1,70	70,45	70,45
12.27	COMP-598887	CAIXA D'ÁGUA METÁLICA COMPLETA DE 15LITROS L, INCLUSIVE BASE CONFORME PROJETO	PRÓPRIA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.982,84	21.982,84	21.982,84
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS											
13.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	28,00	6,46	3,70	0,00	0,00	1,93	12,09	338,52
13.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	25,00	8,18	6,82	0,00	0,00	2,44	17,44	436,00
						TOTAL						14.321,62



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE



CONSTRUTORA
EXITO

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO - JAGUARIBE - RJ - CEP: 23.240-000

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO - JAGUARIBE - RJ - CEP: 23.240-000

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 08.01-001/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.01.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA 1 (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE FAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.


ORÇAMENTO CUSTO DIRETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				V. UNIT.	V. TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
13.3	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOK AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	77,00	5,80	9,32	0,00	1,73	16,85	1.297,45
13.4	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOK AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	2,00	7,97	19,94	0,00	2,38	30,29	60,58
13.5	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00	2,14	2,99	0,00	0,64	5,77	23,08
13.6	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	20,00	2,14	2,25	0,00	0,64	5,03	100,60
13.7	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	8,00	2,57	8,50	0,00	0,77	11,84	94,72
13.8	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	9,00	3,00	3,87	0,00	0,90	7,77	69,93
13.9	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	5,00	3,44	20,51	0,00	1,04	24,99	124,95
13.10	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	3,00	3,44	20,51	0,00	1,04	24,99	74,97
13.11	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00	5,38	12,37	0,00	1,61	19,36	77,44
13.12	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00	1,51	5,34	0,00	0,47	7,32	29,28
13.13	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/MATERIAL)	SEINFRA	UN	4,00	9,33	37,20	0,00	0,00	46,53	186,12
13.14	72290	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	SINAPI	UN	10,00	147,98	132,84	0,00	51,79	332,61	3.326,10



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO - JAGUARIBE - RJ - CEP: 23.240-000
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexit@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO - JAGUARIBE - RJ - CEP: 23.240-000
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexit@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 08.01-004/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (UMA) ESCOLA PADRÃO ENDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO CUSTO DIRETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				V. UNIT.	V. TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
13.15	74051/001	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	40,87	103,90	0,00	12,87	157,64	157,64
13.16	74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	SINAPI	UN	4,00	585,83	607,96	0,00	165,94	1.359,73	5.438,92
13.17	95463	POSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 AL VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	SINAPI	UN	1,00	376,27	707,89	0,00	114,84	1.199,00	1.199,00
13.18	C4026	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	SEINFRA	M	8,42	18,76	133,87	0,00	0,14	152,77	1.286,32
14		LOUÇAS E METAIS									12.208,63
14.1	00001370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	SINAPI	UN	2,00	0,00	79,70	0,00	0,00	79,70	159,40
14.2	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	SINAPI	UN	5,00	13,18	312,19	0,00	3,92	329,29	1.646,45
14.3	40729	VALVULA DESCARGA 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	5,00	16,73	190,46	0,00	4,98	212,17	1.060,85
14.4	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	3,00	15,42	316,64	0,00	4,57	336,63	1.009,89
14.5	00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	8,00	0,00	23,94	0,00	0,00	23,94	191,52
14.6	74234/001	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	68,96	343,78	0,00	20,59	433,33	433,33
14.7	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	5,00	13,90	140,40	0,00	4,00	158,30	791,50
14.8	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	6,00	18,56	184,87	0,00	5,46	208,89	1.253,34



CONSTRUTORA EXITO



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 08.01.001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA, POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (UMA) ESCOLA PADRÃO ENDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				V. UNIT.	V. TOTAL	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS			
14.9	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	11,00	1,48	337,09	0,00	0,00	38,99	428,89	
14.10	C4670	FOLTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	8,00	6,58	19,34	0,00	0,00	25,92	207,36	
14.11	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX, PVC'S	SEINFRA	M	4,00	19,56	172,04	0,00	0,01	191,61	766,44	
14.12	00036211	BARRA DE APOIO LAVATÓRIO, EM AÇO INOX POLIDO, 40 X 50 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	2,00	0,00	359,41	0,00	0,00	359,41	718,82	
14.13	00037400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	SINAPI	UN	9,00	0,00	37,53	0,00	0,00	37,53	337,77	
14.14	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	UN	9,00	4,41	36,56	0,00	0,00	42,15	379,35	
14.15	86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL-CROMADO/PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - P	SINAPI	UN	1,00	32,84	535,60	0,00	0,00	577,93	577,93	
14.16	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÍVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	4,00	13,32	218,43	0,00	0,00	235,63	942,52	
14.17	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	5,00	1,48	63,65	0,00	0,00	65,55	327,75	
14.18	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÍVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00	13,32	218,43	0,00	0,00	235,63	471,26	
14.19	12134	TORNEIRA ELÉTRICA A UOM, 220V-2500W	SEINFRA	UN	1,00	0,00	106,40	0,00	0,00	106,40	106,40	
14.20	9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	8,06	59,64	0,00	0,00	70,11	70,11	
14.21	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	5,00	1,48	63,65	0,00	0,00	65,55	327,75	
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL											
15.1	92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCS=20 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,80	15,68	272,55	0,00	0,00	4,91	293,14	234,51
15.2	73994/001	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA O-138, AÇO CA 60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	SINAPI	KG	0,46	0,57	5,99	0,00	0,00	6,76	6,76	3,11

REF. FOLHA 1135
RUBRICA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE

CONSTRUTORA EXITO



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PROCESSO Nº 08.01.001/2018
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA L (UMA) ESCOLA PADRÃO ENDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				V. UNIT.	V. TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
15.3	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	7,20	6,40	13,25	0,00	1,91	21,56	155,23
15.4	92693	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00	3,72	3,84	0,00	1,12	8,68	17,36
15.5	00039634	FTA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXÍVEL, COR PRETA, PARA PROTEÇÃO TUBULAÇÃO, 50 MM X 30 MM (L X C), E= 90,25* MM	SINAPI	M	7,20	0,00	4,28	0,00	0,00	4,28	30,82
15.6	0081749	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" (REF 1552-B)	SINAPI	UN	4,00	0,00	44,28	0,00	0,00	44,28	177,12
15.7	85120	MANOMETRO 9 A 200 PSI (0 A 14 KGf/cm2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	14,00	90,97	0,00	4,19	109,16	109,16
15.8	00037538	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	2,00	0,00	39,16	0,00	0,00	39,16	78,32
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO										
16.1	72353	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	5,00	6,13	158,11	0,00	1,95	166,19	830,95
16.2	C4394	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	16,00	13,04	246,97	0,00	0,00	258,01	4.128,16
16.3	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	SINAPI	M2	5,00	0,37	31,16	0,26	0,13	31,92	159,60
16.4	00037538	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	21,00	0,00	39,16	0,00	0,00	39,16	822,36
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V										
17.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO										
17.1.1	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMONAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	54,70	335,45	0,00	16,09	406,24	812,48
17.1.2	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMONAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	54,70	335,45	0,00	16,09	406,24	406,24
										5.941,07	
										830,95	
										4.128,16	
										159,60	
										822,36	
										59.121,69	
										5.056,88	



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
 FONE: (88) 3522-2743 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE

CONSTRUTORA EXITO



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PROCESSO Nº 08.01-001/2018
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (UMA) ESCOLA PADRÃO ENFEDE COM 6 (SEIS) SALAS NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				V. UNIT.	V. TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
17.1.3	83371	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	35,93	50,99	0,00	0,00	86,92	86,92
17.1.4	83372	CAIXA DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	123,75	388,32	0,00	0,00	512,07	512,07
17.1.5	74130001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	6,00	1,56	9,83	0,00	0,41	11,80	70,80
17.1.6	74130001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	1,56	9,83	0,00	0,41	11,80	11,80
17.1.7	74130001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	1,56	9,83	0,00	0,41	11,80	23,60
17.1.8	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/40V	SEINFRA	UN	4,00	0,00	104,18	0,00	0,00	104,18	416,72
17.1.9	74130003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	1,88	52,18	0,00	0,50	54,56	54,56
17.1.10	74130003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	23,00	1,88	52,18	0,00	0,50	54,56	1.254,88
17.1.11	74130003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	5,00	1,88	52,18	0,00	0,50	54,56	272,80
17.1.12	74130003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	11,00	1,88	52,18	0,00	0,50	54,56	600,16
17.1.13	74130003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	1,88	52,18	0,00	0,50	54,56	109,12
17.1.14	74130004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	8,75	65,95	0,00	2,59	77,29	77,29
17.1.15	74130006	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	8,75	286,88	0,00	2,59	298,22	298,22
17.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS										
17.2.1	91854	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	M	593,30	3,13	1,82	0,00	0,91	5,88	3.488,60
17.2.2	91856	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	M	199,50	3,58	2,86	0,00	1,06	7,50	1.496,25

1137
 FOLHA
 RUBRICA
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE



CONSTRUTORA EXITO


À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PROCESSO Nº 08.01.0012018
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (1) ESCOLA PADRÃO FNDE, COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				V. UNIT.	V. TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
17.2.3	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	159,50	2,44	1336,96	0,00	0,71	10,11	1.612,55
17.2.4	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	52,40	2,82	11,19	0,00	0,83	14,84	777,62
17.2.5	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	80,00	3,74	20,31	0,00	1,10	25,15	2.012,00
17.2.6	C1023	CURVA DELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SEINFRA	UN	2,00	5,84	4,20	0,00	0,00	10,04	20,08
17.2.7	92662	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	9,00	7,25	13,58	0,00	2,16	22,99	206,91
17.2.8	92663	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00	3,72	3,84	0,00	1,12	8,68	17,36
17.2.9	92662	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00	7,25	13,58	0,00	2,16	22,99	22,99
17.2.10	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	SINAPI	UN	9,00	63,13	52,01	0,00	20,97	136,11	1.224,99
17.2.11	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SINAPI	UN	5,00	57,10	50,22	0,00	19,82	127,14	635,70
17.2.12	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	UN	5,00	3,71	3,91	0,00	1,10	8,72	43,60
17.2.13	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	UN	87,00	3,22	2,21	0,00	0,97	6,40	558,80
17.2.14	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	147,00	3,11	3,26	0,00	0,92	7,29	1.071,63
17.2.15	C0671	CANALETA PLÁSTICA (110 X 20MM, SISTEMA "X" CABOS E FIOS (CONDUTORES)	SEINFRA	M	2,00	3,98	56,97	0,00	0,00	60,95	121,90
17.3.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 4500/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.520,00	0,52	0,91	0,00	0,17	1,60	2.432,00
17.3.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 4500/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	2.357,20	0,65	1,49	0,00	0,20	2,34	5.515,85



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE



CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA
COPARTEC LTDA


À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 08.01.001/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - P.M.A.S. - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (UMA) ESCOLA PADRÃO ENFEDE COM 6 (SEIS) SALAS NA LOCALIDADE DE BAÍMO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				V. UNIT.	V. TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
17.3.3	92983	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	56,80	1,39	12,79	0,00	0,42	14,60	829,28
17.3.4	92987	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	113,60	1,90	25,65	0,00	0,56	28,11	3.193,30
17.3.5	92991	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	12,90	2,79	47,19	0,00	0,83	50,81	655,45
17.3.6	92995	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	51,60	3,91	78,87	0,00	1,15	80,93	4.175,99
17.3.7	73768/010	CABO TELEFÔNICO CCL-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	52,60	0,41	0,71	0,00	0,15	1,27	66,80
17.3.8	C0560	CABO TELEFÔNICO CCE - 2	SEINFRA	M	51,60	3,51	1,36	0,00	0,00	4,87	261,03
17.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS										
17.4.1	92000	TOMADA BAIXA DE ENBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	37,00	6,70	11,31	0,00	1,91	19,92	737,04
17.4.2	92001	TOMADA BAIXA DE ENBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	4,00	6,70	13,18	0,00	1,91	21,79	87,16
17.4.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	7,00	6,47	10,47	0,00	1,85	18,79	131,53
17.4.4	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00	10,08	16,83	0,00	2,91	29,82	29,82
17.4.5	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	11,00	13,69	23,18	0,00	3,97	40,84	449,24
17.4.6	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE ENBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	3,00	11,87	17,88	0,00	3,43	33,18	99,54
17.4.7	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	7,00	3,50	5,86	0,00	0,01	9,37	65,59
17.4.8	73953/008	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBRIPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	74,00	27,83	171,32	0,00	8,68	207,83	15.379,42

PREF. MUN. DE ALTO SANTO - CE
FOLHA 1139
RUBRICA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (89) 3522-2713 - E-mail: construtoraexit@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE



**CONSTRUTORA
EXITO**

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 08.01.001/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA 1 (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				V. UNIT.	V. TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
17.4.9	73953/004	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLORESCENTES 2X3X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	3,00	24,74	121,81	0,00	7,72	154,27	462,81
17.4.10	C2045	PROJETOR DE ALUMÍNIO, C/LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCELULA ATE 400W	SEINFRA	UN	13,00	46,76	412,09	0,00	0,01	458,86	5.965,18
17.4.11	72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	10,00	5,47	14,79	0,00	1,62	21,88	218,80
18		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)									23.357,03
18.1	C3060	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	SEINFRA	UN	3,00	35,08	39,01	0,00	0,00	74,09	222,27
18.2	I6037	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	SEINFRA	M	26,00	0,00	2,64	0,00	0,00	2,64	68,64
18.3	73782/002	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	26,00	16,49	6,47	0,00	5,15	28,11	730,86
18.4	18526	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA ENBUUTIR COM 9 TERMINAIS	SEINFRA	UN	1,00	0,00	185,33	0,00	0,00	185,33	185,33
18.5	11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	26,00	0,00	47,26	0,00	0,00	47,26	1.228,76
18.6	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENFERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	SINAPI	M	449,20	8,99	18,14	0,00	2,66	29,79	13.381,67
18.7	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	SINAPI	M	305,20	0,74	19,61	0,00	0,21	20,58	6.281,02
18.8	83370	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE ENBUUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	5,00	46,79	104,21	0,00	13,96	164,96	824,80
18.9	72363	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	26,00	8,75	5,35	0,00	2,58	16,68	433,68
19		SERVIÇOS COMPLEMENTARES									26.421,92
19.1	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E DEDESTAL	SEINFRA	UN	1,00	392,47	1.560,74	0,00	2,12	1.953,33	1.953,33
19.2	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1-4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	12,22	37,56	154,77	0,00	0,00	192,33	2.350,27
19.3	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1-4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	3,50	37,56	154,77	0,00	0,00	192,33	673,16
19.4	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	71,30	9,14	40,44	0,00	0,01	49,59	3.533,77
19.5	C1960	PORTA COMPENSADO PARALRIO SOB PIA	SEINFRA	M2	6,55	38,71	72,48	0,00	0,00	111,19	728,29
19.6	C2910	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLANADA	SEINFRA	M2	1,90	21,58	81,06	0,00	0,00	102,64	200,72
19.7	I1233	GRADIL DE FERRO	SEINFRA	M2	75,90	0,00	96,35	0,00	0,00	96,35	7.315,97
19.8	74236/001	PLANTIO DE GRAMA BATAIAS EM PLACAS	SINAPI	M2	90,96	1,73	8,68	0,00	0,64	11,05	1.005,11

1140
RUBRICA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE

CONSTRUTORA EXITO



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PROCESSO Nº 08.01-001/2018
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - FMS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMAL (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				V. UNIT.	V. TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
19.9	74218/002	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	SINAPI	M2	5,40	293,30	420,20	0,00	88,38	801,88	4.330,15
19.10	74218/002	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	SINAPI	M2	5,40	293,30	420,20	0,00	88,38	801,88	4.330,15
20	SERVIÇOS FINAIS										
20.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	1,13	1,13	0,32	0,00	0,47	1,92	2.168,91
VALOR SIMPLES											
BDI											
VALOR TOTAL											
246.196,65											
1.170.338,25											

VALOR TOTAL: R\$ 1.170.338,25 (UM MILHÃO CEMTO E SETENTA MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

JAGUARIBE - CE, 29 DE AGOSTO DE 2018

[Handwritten Signature]
 CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
 CNPJ 03.147.269/0001-93
 VANDEBERG JOSE DE ALMEIDA GOMES
 SOCIO ADMINISTRADOR CPF:575.574.033-04

[Handwritten Signature]
 CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
 CNPJ Nº 03.147.269/0001-93
 José Célio Pinheiro Falcão
 Engenheiro Civil-CREA. 13638-D



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE



**CONSTRUTORA
EXITO**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 08.01-001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (1) (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M2	1.189,68	55,14	65.598,96	7,10	7,10	A
87531	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA FÍNTE M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	1.969,41	21,21	41.771,19	4,52	11,62	A
94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	SERVICO	M2	83,30	416,68	36.375,44	3,94	15,55	A
74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/PORTO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E=8CM, CLAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	SINAPI	SERVICO	M2	647,46	55,34	35.830,44	3,88	19,43	A
73991/003	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM PREPARO MECÂNICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	SINAPI	SERVICO	M2	814,48	40,93	33.336,67	3,61	23,04	A
87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	814,48	39,51	32.180,10	3,48	26,52	A
92550	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO: ICAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	23,00	1.346,73	30.974,79	3,35	29,87	A
48905	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAO5	SINAPI	SERVICO	M2	1.714,31	17,29	29.640,42	3,21	33,08	A
92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 MP - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M3	90,87	303,68	27.595,40	2,99	36,07	A
C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	SERVICO	M2	634,23	42,72	27.094,31	2,93	39,00	A
87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	914,03	29,59	27.046,15	2,93	41,92	A

ORÇAMENTO CURVA ABC - SERVIÇOS



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE



CONSTRUTORA
EXITO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 08.01-001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMIAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE, COM (6) SEIS SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO CURVA ABC - SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
9441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	SERVICO	M2	1.189,68	21,69	25.804,16	2,79	44,72	A
87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	439,53	55,70	24.481,82	2,65	47,37	A
87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 5CM AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	814,48	27,54	22.430,78	2,43	49,79	A
COMP. 598887	CAIXA D'ÁGUA METÁLICA COMPLETA DE 15MIL L, INCLUSIVE BASE CONFORME PROJETO	PRÓPRIA	GERAL	UN	1,00	21.982,84	21.982,84	2,38	52,17	B
92468	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE- DIREITO SINAPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M2	453,62	44,21	20.054,54	2,17	54,34	B
72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	SINAPI	SERVICO	M2	91,78	196,30	18.016,41	1,95	56,29	B
73953/008	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	SERVICO	UN	74,00	207,83	15.379,42	1,66	57,95	B
90973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MAF, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	SERVICO	M	449,20	29,79	13.381,67	1,45	59,40	B
90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	SINAPI	SERVICO	M2	579,57	22,52	13.051,92	1,41	60,81	B
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	1.307,77	9,80	12.816,15	1,39	62,20	B
94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	SERVICO	M2	250,81	49,31	12.367,44	1,34	63,54	B
92549	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VAO DE 7M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE (CIMENTO). AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	10,00	1.126,84	11.268,40	1,22	64,76	B



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE



CONSTRUTORA EXITO

CONSTRUTORA EXITO
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PROCESSO Nº 08.01.001/2018

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPRÉHITA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (UMA) ESCOLA PADRÃO ENDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO CURVA ABC - SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	222,12	50,37	11.188,18	1,21	65,97	B
C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M3	168,50	63,33	10.671,11	1,15	67,12	B
91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	SERVICO	UN	16,00	661,57	10.585,12	1,15	68,27	B
C1268	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 7 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	SERVICO	M2	1.012,12	9,81	9.928,90	1,07	69,34	B
92430	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M2	319,27	30,47	9.738,16	1,05	70,40	B
74220/001	TAPONE DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	SINAPI	SERVICO	M2	176,00	50,11	8.819,36	0,95	71,35	B
92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	KG	1.164,73	7,45	8.677,24	0,94	72,29	B
74238/002	FORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	SINAPI	SERVICO	M2	10,80	801,88	8.660,30	0,94	73,23	B
92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	KG	783,73	10,97	8.597,52	0,93	74,16	B
92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	KG	784,55	10,01	7.853,35	0,85	75,01	B
92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	KG	829,82	9,14	7.584,55	0,82	75,83	B



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE



CONSTRUTORA
EXITO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 08.01.001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXIO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	KG	862,27	8,60	7.415,52	0,80	76,63	B
11223	GRADIL DE FERRO	SEINFRA	MATERIAL	M2	75,90	96,35	7.312,97	0,79	77,42	B
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	SERVICO	M	305,20	20,58	6.281,02	0,68	78,10	B
C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	6.179,79	6.179,79	0,67	78,77	B
C2045	PROJETOR DE ALUMÍNIO - C/LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	SEINFRA	SERVICO	UN	13,00	458,86	5.965,18	0,65	79,42	B
94562	JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SINAPI	SERVICO	M2	14,16	408,23	5.780,54	0,63	80,04	C
93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MIMAS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016	SINAPI	SERVICO	M	232,00	24,37	5.653,84	0,61	80,65	C
91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	2.357,20	2,34	5.515,85	0,60	81,25	C
74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIAMETRO 1,60M E ALTURA 5,09M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	SINAPI	SERVICO	UN	4,00	1.359,73	5.438,92	0,59	81,84	C
92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	6,00	892,85	5.357,10	0,58	82,42	C
74077/003	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	SINAPI	SERVICO	M2	1.129,64	4,73	5.343,20	0,58	83,00	C
92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	KG	738,18	7,04	5.196,79	0,56	83,56	C
C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	SERVICO	M2	46,35	109,44	5.072,54	0,55	84,11	C
88186	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TEITO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	579,57	8,64	5.007,48	0,54	84,65	C



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE




CONSTRUTORA
EXITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 08.01-00/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - FMAS - SEDUC


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (1) ESCOLA PADRÃO FNDE, COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CE
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	1.969,41	2,52	4.963,91	0,54	85,19	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SINAPI	SERVICO	M3	94,33	50,32	4.746,69	0,51	85,70	C
C1070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	SERVICO	M2	12,92	360,78	4.661,28	0,50	86,20	C
92546	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	6,00	759,24	4.555,44	0,49	86,70	C
93202	FIXAÇÃO (ENCUNHIAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPOLO MACIÇO. AF_03/2016	SINAPI	SERVICO	M	295,30	14,93	4.408,83	0,48	87,17	C
92995	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	51,60	80,93	4.173,99	0,45	87,63	C
C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	SERVICO	UN	16,00	258,01	4.128,16	0,45	88,07	C
C2290	SONDAGEM À PERCUSSÃO PRECONHECIMENTO DO SUBSOLO	SEINFRA	SERVICO	M	70,00	53,27	3.728,90	0,40	88,48	C
C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	SERVICO	M	71,30	49,59	3.535,77	0,38	88,86	C
74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOES	SINAPI	SERVICO	M2	463,48	7,57	3.508,54	0,38	89,24	C
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	593,30	5,88	3.488,60	0,38	89,62	C
72290	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	SINAPI	SERVICO	UN	10,00	332,61	3.326,10	0,36	89,98	C
92987	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	113,60	28,11	3.193,30	0,35	90,32	C
C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	SERVICO	M2	15,72	192,33	3.023,43	0,33	90,65	C
94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CEMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SINAPI	SERVICO	M	213,80	12,76	2.728,09	0,30	90,94	C
94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4,5 (CEMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	SERVICO	M3	11,98	222,66	2.667,47	0,29	91,23	C



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE

CONSTRUTORA EXITO



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PROCESSO Nº 08.01-001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGÍME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (1) (UMA) ESCOLA PADRÃO ENDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.


ORÇAMENTO CURVA ABC - SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91334	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	SERVICO	UN	3,00	861,05	2.583,15	0,28	91,51	C
91924	CÁBDE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	1.520,00	1,60	2.432,00	0,26	91,77	C
74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	SERVICO	UN	42,00	54,56	2.291,52	0,25	92,02	C
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	SERVICO	M2	1.129,64	1,92	2.168,91	0,23	92,26	C
93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 83 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	89,00	25,15	2.012,00	0,22	92,48	C
C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	1.955,33	1.955,33	0,21	92,69	C
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	SERVICO	M2	6,00	321,96	1.931,76	0,21	92,90	C
73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SINAPI	SERVICO	M2	4.000,00	0,47	1.880,00	0,20	93,10	C
87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA: ARGAMASSA TRAÇÃO I-4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	579,57	3,23	1.872,01	0,20	93,30	C
85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SINAPI	SERVICO	M2	4,00	401,45	1.766,38	0,19	93,49	C
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	SERVICO	UN	5,00	329,29	1.646,45	0,18	93,67	C
93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	159,50	10,11	1.612,55	0,17	93,85	C
C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX PVC'S	SEINFRA	SERVICO	M	8,30	191,61	1.590,36	0,17	94,02	C
74065/001	PINTURA ESMALTE FORSO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	SERVICO	M2	88,28	17,59	1.552,85	0,17	94,19	C
91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	199,50	7,50	1.496,25	0,16	94,35	C
C350	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	1.476,17	1.476,17	0,16	94,51	C



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 09.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE

CONSTRUTORA EXITO




À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PROCESSO Nº 08.01-001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (1) SALA ESCOLA PADRÃO ENDE, COM (6) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO CURVA ABC - SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
86936	CUBA DE EMBITUR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	SINAPI	SERVICO	UN	6,00	235,63	1.413,78	0,15	94,66	C
C0096	REATERO APULOADO	SEINFRA	SERVICO	M3	55,58	24,75	1.375,61	0,15	94,81	C
89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN, 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	SINAPI	SERVICO	M	69,00	18,93	1.306,17	0,14	94,95	C
89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF. 12/2014	SINAPI	SERVICO	M	71,00	16,83	1.207,45	0,14	95,09	C
C4026	CANALETE DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	SEINFRA	SERVICO	M	8,42	152,77	1.286,32	0,14	95,23	C
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	SERVICO	M	18,50	68,25	1.262,63	0,14	95,37	C
86938	CUBA DE EMBITUR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	SINAPI	SERVICO	UN	6,00	208,89	1.253,34	0,14	95,50	C
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" X 3M	SEINFRA	MATERIAL	UN	26,00	47,26	1.228,76	0,13	95,64	C
83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X60X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	SINAPI	SERVICO	UN	9,00	136,11	1.224,99	0,13	95,77	C
74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBITUR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	SERVICO	UN	3,00	406,24	1.218,72	0,13	95,90	C
95463	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	1.199,00	1.199,00	0,13	96,03	C
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	147,00	7,29	1.071,63	0,12	96,15	C
40729	VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	SERVICO	UN	5,00	212,17	1.060,85	0,11	96,26	C
91009	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	SINAPI	SERVICO	UN	3,00	351,09	1.053,27	0,11	96,37	C



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE



CONSTRUTORA
EXITO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 08.01.001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - FPMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (1) ESCOLA PADRÃO ENDE, COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIKIO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.


ORÇAMENTO CURVA ABC - SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	SERVICO	UN	3,00	336,63	1.009,89	0,11	96,48	C
742360001	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	SINAPI	SERVICO	M2	90,96	11,05	1.005,11	0,11	96,59	C
00037558	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	MATERIAL	UN	23,00	39,16	906,68	0,10	96,69	C
C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	880,86	880,86	0,10	96,79	C
94098	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	SINAPI	SERVICO	M2	184,58	4,55	839,84	0,09	96,88	C
72553	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	SERVICO	UN	5,00	166,19	830,95	0,09	96,97	C
92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	56,80	14,60	829,28	0,09	97,06	C
83370	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3 - 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	SERVICO	UN	5,00	164,96	824,80	0,09	97,14	C
6514	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N. 4	SINAPI	SERVICO	M3	11,28	71,27	803,93	0,09	97,23	C
86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	SERVICO	UN	5,00	158,30	791,50	0,09	97,32	C
91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUI DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	394,04	788,08	0,09	97,40	C
93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	52,40	14,84	777,62	0,08	97,49	C
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	37,00	19,92	737,04	0,08	97,57	C



Ecoprint

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexit@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE



CONSTRUTORA EXITO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 08.01.001/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - FPMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO CURVA ABC - SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91334	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	732,76	732,76	0,08	97,65	C
73782/002	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	SERVICO	UN	26,00	28,11	730,86	0,08	97,72	C
C1960	PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA	SEINFRA	SERVICO	M2	6,55	111,19	728,29	0,08	97,80	C
00016211	BARRA DE APOIO/LAVATÓRIO, EM AÇO INOX POLIDO, 40 X 50° CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	359,41	718,82	0,08	97,88	C
92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOB RADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	KG	102,27	6,58	672,94	0,07	97,95	C
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	10,00	65,55	655,50	0,07	98,03	C
92991	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MMF, ANTI-CHAMÁ 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	12,90	50,81	655,45	0,07	98,10	C
83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SINAPI	SERVICO	UN	5,00	127,14	635,70	0,07	98,17	C
94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_09/2016	SINAPI	SERVICO	M	27,30	23,21	633,63	0,07	98,23	C
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016	SINAPI	SERVICO	M2	61,88	9,93	614,47	0,07	98,30	C
C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	SEINFRA	SERVICO	M2	1,68	364,89	613,02	0,07	98,37	C
85010	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	SINAPI	SERVICO	M2	1,98	297,95	589,94	0,06	98,43	C
86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUIDO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	577,93	577,93	0,06	98,49	C
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	87,00	6,40	556,80	0,06	98,55	C
83372	CAIXA DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	550,66	550,66	0,06	98,61	C





**CONSTRUTORA
EXITO**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 08.01.001/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - F.MAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (UM) ESCOLA PADRÃO ENDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXIO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.


ORÇAMENTO CURVA ABC - SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	237,23	474,46	0,05	98,66	C
73953/004	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPÔR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X3X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	SERVICO	UN	3,00	154,27	462,81	0,05	98,71	C
91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	11,00	40,84	449,24	0,05	98,76	C
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	25,00	17,44	436,00	0,05	98,81	C
72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 30MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	SERVICO	UN	26,00	16,68	433,68	0,05	98,86	C
74234/001	MICRORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	433,33	433,33	0,05	98,90	C
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	SERVICO	UN	11,00	38,99	428,89	0,05	98,95	C
73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOIS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SINAPI	SERVICO	M2	21,60	19,74	426,38	0,05	99,00	C
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/400V	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	104,18	416,72	0,05	99,04	C
95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	SERVICO	UN	9,00	42,15	379,35	0,04	99,08	C
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	28,00	12,09	338,52	0,04	99,12	C
00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAÇO	SINAPI	MATERIAL	UN	9,00	37,53	337,77	0,04	99,16	C
74130/006	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	298,22	298,22	0,03	99,19	C



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE

CONSTRUTORA EXITO



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 08.01-001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGÍME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (1) (UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO CURVA ABC - SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	SERVICO	UN	4,00	66,50	266,00	0,03	99,22	C
C0560	CABO TELEFÔNICO CCE - 2	SEINFRA	SERVICO	M	53,60	4,87	261,03	0,03	99,24	C
92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES PREMOULDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M3	0,80	293,14	234,51	0,03	99,27	C
92662	LUVÁ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	10,00	22,99	229,90	0,02	99,30	C
89628	TÊ. PVC SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	8,00	27,90	223,20	0,02	99,32	C
C2060	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	74,09	222,27	0,02	99,34	C
72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	SERVICO	UN	10,00	21,88	218,80	0,02	99,37	C
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	SERVICO	UN	8,00	25,92	207,36	0,02	99,39	C
92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	KG	32,64	6,27	204,65	0,02	99,41	C
C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	201,27	201,27	0,02	99,43	C
C2910	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLANADA	SEINFRA	SERVICO	M2	1,90	105,64	200,72	0,02	99,46	C
89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	8,00	24,99	199,92	0,02	99,48	C
00000377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	MATERIAL	UN	8,00	23,94	191,52	0,02	99,50	C
C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/MATERIAL)	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	46,53	186,12	0,02	99,52	C
18526	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA ENBUTIR COM 9 TERRAINAIS	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	185,33	185,33	0,02	99,54	C



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE




A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PROCESSO Nº 08.01.501/2018
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.09.03.01 - FMS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (UMA) ESCOLA PADRÃO ENDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO CURVA ABC - SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	42,00	4,40	184,80	0,02	99,56	C
00011749	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B)	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	44,28	177,12	0,02	99,58	C
94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	82,48	164,96	0,02	99,59	C
72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	SINAPI	SERVICO	M2	5,00	31,92	159,60	0,02	99,61	C
09001370	DICHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2 "	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	79,70	159,40	0,02	99,63	C
74051/001	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	157,64	157,64	0,02	99,65	C
92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	7,20	21,56	155,23	0,02	99,66	C
74046-002	TARIETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO	SINAPI	SERVICO	UN	5,00	28,44	142,20	0,02	99,68	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	7,00	18,79	131,53	0,01	99,69	C
94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	127,57	127,57	0,01	99,71	C
00671	CANALETA PLÁSTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X"	SEINFRA	SERVICO	M	2,00	60,95	121,90	0,01	99,72	C
89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	23,00	5,24	120,52	0,01	99,73	C
89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	11,00	9,98	109,78	0,01	99,74	C
85120	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	109,16	109,16	0,01	99,76	C
0134	TORNEIRA ELÉTRICA AUOM. 220V-2500W	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	106,40	106,40	0,01	99,77	C



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE



CONSTRUTORA
EXITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


PROCESSO Nº 08.01-001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (UMA) ESCOLA PADRÃO ENFE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO CURVA ABC - SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
741300001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	SERVICO	UN	9,00	11,80	106,20	0,01	99,78	C
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	20,00	5,03	100,60	0,01	99,79	C
92023	INTERRUPTOR SINAPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUSTR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	3,00	33,18	99,54	0,01	99,80	C
94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/PIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	97,72	97,72	0,01	99,81	C
83371	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X30X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUSTR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	97,55	97,55	0,01	99,82	C
89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	8,00	11,84	94,72	0,01	99,83	C
92001	TOMADA BAIXA DE EMBUSTR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	4,00	21,79	87,16	0,01	99,84	C
89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X SINMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	42,32	84,64	0,01	99,85	C
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 30 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	4,00	19,36	77,44	0,01	99,86	C
741300004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	77,29	77,29	0,01	99,87	C
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	70,45	70,45	0,01	99,88	C
9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	70,11	70,11	0,01	99,88	C



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2743 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE




CONSTRUTORA
EXITO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 08.01-001/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 2018-08.03.01 - PMAS - SEDUC


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (UMA) ESCOLA PADRÃO ENDE, COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BARRIO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO CURVA ABC - SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	9,00	7,77	69,93	0,01	99,89	C
16037	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	SEINFRA	MATERIAL	M	26,00	2,64	68,64	0,01	99,90	C
73768/010	CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	SERVICO	M	52,60	1,27	66,80	0,01	99,91	C
89627	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	5,00	13,13	65,65	0,01	99,91	C
C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	SEINFRA	SERVICO	UN	7,00	9,37	65,59	0,01	99,92	C
92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAMES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	KG	7,28	8,80	64,06	0,01	99,93	C
89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	2,00	30,29	60,58	0,01	99,93	C
89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	8,00	7,24	57,92	0,01	99,94	C
89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	4,00	12,37	49,48	0,01	99,94	C
89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	24,21	48,42	0,01	99,95	C
89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	14,00	3,16	44,24	0,00	99,95	C
91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	5,00	8,72	43,60	0,00	99,96	C
89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	15,00	2,89	43,35	0,00	99,96	C



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE



CONSTRUTORA
EXITO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 08-01-001/2018
TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.03.01 - F.M.A.S. - SEDUC


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREitada POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (1) UMA) ESCOLA PADRÃO F.N.D.E. COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO CURVA ABC - SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92693	LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	4,00	8,68	34,72	0,00	99,97	C
89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	16,89	31,78	0,00	99,97	C
00093634	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXÍVEL, COR PRETA, PARA PROTEÇÃO TUBULAÇÃO, 50 MM X 30 MM (L X C), E= 90,25º MM	SINAPI	MATERIAL	M	7,20	4,28	30,82	0,00	99,97	C
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	29,82	29,82	0,00	99,98	C
89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	4,00	7,32	29,28	0,00	99,98	C
89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	8,00	3,44	27,52	0,00	99,98	C
89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	6,00	4,47	26,82	0,00	99,99	C
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	4,00	5,77	23,08	0,00	99,99	C
89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	3,00	6,95	20,85	0,00	99,99	C
C1023	CURVA P/ELETRODUTO PVC R08C, D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	10,04	20,08	0,00	99,99	C
89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	4,00	4,17	16,68	0,00	100,00	C
89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	11,13	11,13	0,00	100,00	C
89619	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	5,50	11,00	0,00	100,00	C



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE



CONSTRUTORA EXITO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 08.01-001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (UMA) ESCOLA PADRÃO ENDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.


ORÇAMENTO CURVA ABC - SERVIÇOS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89622	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	8,49	8,49	0,00	100,00	C
92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	SERVIÇO	KG	0,73	9,54	6,96	0,00	100,00	C
73994/001	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	SINAPI	SERVIÇO	KG	0,46	6,76	3,11	0,00	100,00	C
Subtotal até 100,00%										924.161,61
Outros:										246.196,64
Valor total do Orçamento:										1.170.358,25

VALOR TOTAL: R\$ 1.170.358,25 (UM MILHÃO CIENTO E SETENTA MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

JAGUARIBE - CE, 29 DE AGOSTO DE 2018





CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
 CNPJ 03.147.269/0001-93
 VANDEBERG JOSE DE ALMEIDA GOES
 SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 95.574.033-04


CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
 CNPJ Nº 03.147.269/0001-93
 Josecelio Pinheiro Falcão
 Engenheiro Civil-CREA. 13638-D



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE




CONSTRUTORA
EXITO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO N.º 08.01-001/2018
TOMADA DE PREÇOS N.º 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA LUMINÁRIA ESCOLA PADRÃO FINE, COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO CURVA ABC - INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	3989,674735	12,47	49.751,24	5,38	5,38	A
00006111	SERVENTE	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	5900,210774	8,20	48.381,97	5,24	10,62	A
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	GERAL	H	20025,89541	2,16	43.255,93	4,68	15,30	A
0001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	3177,663778	12,47	39.625,47	4,29	19,59	A
0001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	MATERIAL	KG	73081,70261	0,44	32.157,27	3,48	23,07	A
0000425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	1651,91522	18,00	29.734,11	3,22	26,28	A
0001190	JANELA BASCULANTE ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	SINAPI	MATERIAL	UN	226,0776378	118,90	26.880,63	2,91	29,19	A
00001577	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	MATERIAL	M3	97,9159135	261,41	25.596,30	2,77	31,96	A
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORAMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	MATERIAL	M2	843,1267358	28,90	24.366,36	2,64	34,60	A
CX	CAIXA D'ÁGUA METÁLICA COMPLETA DE 150MM L, INCLUSIVE BASE	PRÓPRIA	GERAL	UN	6,97701511	22.500,00	21.982,84	2,38	36,98	A
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORAMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	MATERIAL	M2	697,8018513	29,99	20.863,28	2,26	39,24	A
0000430	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 45 X 65 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	12198,392053	9,29	20.423,06	2,21	41,45	A
00007183	TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, COMPRIMENTO DE 480 CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	SINAPI	MATERIAL	UN	20613,59541	0,83	17.109,28	1,85	43,30	A
00003736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATÉ 4,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	MATERIAL	M2	632,0768619	26,00	16.434,00	1,78	45,07	A
00008505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	SINAPI	MATERIAL	M2	89,66514283	174,57	15.652,84	1,69	46,77	A
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	GERAL	H	20025,89541	0,78	15.620,20	1,69	48,46	A
00004783	PINTOR	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1113,541255	12,47	13.885,90	1,50	49,96	A
00037392	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUKOS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPa (NBR 15270)	SINAPI	MATERIAL	UN	11908,95285	1,10	13.099,85	1,42	51,38	B
00003799	LUMINARIA DE SOBREFOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUIDOS)	SINAPI	MATERIAL	UN	144,5916688	85,75	12.398,74	1,34	52,72	B
00011006	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	MATERIAL	KG	19104,8246	0,64	12.227,09	1,32	54,04	B
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SEINTRA	MÃO DE OBRA	H	887,6144861	13,46	11.947,29	1,29	55,34	B
00000370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	KG	2112,476619	5,47	11.555,25	1,25	56,59	B
00000378	ARMADOR	SINAPI	MATERIAL	M3	282,6865545	38,00	10.742,09	1,16	57,75	B
00006117	AUXILIAR DE CARPINTEIRO	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	861,4193891	12,47	10.741,90	1,16	58,91	B
00010475	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA TIPO COPAL, USO INTERNO	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1113,927617	9,35	10.415,22	1,13	60,04	B
		SINAPI	MATERIAL	L	451,237811	22,05	9.960,82	1,08	61,12	B



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2743 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE



CONSTRUTORA EXITO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 08.01-001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (1) UMA ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	2060,836158	4,66	9.603,50	1,04	62,16	B
00000039	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	1949,104338	4,62	9.004,86	0,97	63,13	B
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	718,2466492	12,47	8.956,54	0,97	64,10	B
00004760	AZUL ELISTA OU LADRILHEIRA	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	758,1671141	11,33	8.590,03	0,93	65,03	B
00037623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	858,415184	10,00	8.584,15	0,93	65,96	B
10041	AJUDANTE DE CARPITEIRO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	819,4644868	10,47	8.579,79	0,93	66,89	B
10111	ARÉIA VERMELHA	SEINFRA	MATERIAL	M3	181,0820113	46,00	8.329,77	0,90	67,79	B
00004408	RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGEIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	3684,890634	2,05	7.554,03	0,82	68,69	B
00007336	TINTA ACRILICA PRAHUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	MATERIAL	L	421,0308496	17,92	7.544,87	0,82	69,42	B
00057372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	GERAL	H	20035,89544	0,37	7.409,58	0,80	70,22	B
11223	GRAMINHA DE FERRO	SEINFRA	MATERIAL	M2	75,9	96,35	7.312,97	0,79	71,01	B
00004491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5 CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	MATERIAL	M	790,1993977	7,65	6.045,03	0,65	71,67	B
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	MATERIAL	M	460,52824	13,05	6.009,89	0,65	72,32	B
00000867	CABO DE COBRE NU 30 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	MATERIAL	M	327,9023264	18,18	5.961,26	0,65	72,96	B
12543	SERVENTE	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	624,1467473	9,13	5.698,46	0,62	73,58	B
00002247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	570,2773381	9,35	5.332,09	0,58	74,16	B
00011199	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 X 4 CM, COM DIVISAO HORIZ, PINT ANTICORROSIVA, SEVI VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	SINAPI	MATERIAL	UN	7,68884191	656,66	5.048,95	0,55	74,70	B
00004472	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGEIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	202,2393892	24,50	4.954,87	0,54	75,24	B
00036146	PROTECTOR SOLAR PPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	MATERIAL	UN	24,83809791	198,90	4.940,30	0,53	75,77	B
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, GA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	MATERIAL	M2	274,8140419	17,35	4.768,02	0,52	76,29	B
18622	PISO TÁTIL-ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	SEINFRA	MATERIAL	M2	48,81531835	87,30	4.248,88	0,47	76,76	B
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC UPARA CERAMICAS	SINAPI	MATERIAL	KG	8573,497291	0,50	4.286,75	0,46	77,22	B
12395	PINTOR	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	297,209939	13,46	4.000,45	0,43	77,66	B
18246	LUMINARIA DE EMERGENCIA	SEINFRA	MATERIAL	UN	15,6325992	252,78	3.951,50	0,43	78,08	B
00039238	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BVF-1B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	51,15770234	75,98	3.886,96	0,42	78,51	B
11916	TABUA DE 1" DE SA. - L = 30cm	SEINFRA	MATERIAL	M	625,1446678	6,18	3.863,39	0,42	78,92	B
00001345	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 18 MM	SINAPI	MATERIAL	M2	130,6099285	28,83	3.765,48	0,41	79,33	B
11860	SERVIÇOS DE SONDAEM A PERCUSSAO	SEINFRA	SERVIÇO	M	68,39504	54,52	3.728,90	0,40	79,73	B



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexitohotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE

CONSTRUTORA EXITO




À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 08-01-001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA I (UMA) ESCOLA PADRÃO FINE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	MATERIAL	KG	692,6609683	5,26	3.643,44	0,39	80,13	C
17895	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	MATERIAL	M2	12,622780118	286,67	3.618,57	0,39	80,52	C
00010555	PORTA DE MADEIRA; FOLHA MÉDIA (NBR 15900) DE 80 X 210 CM, E=35 MM; NÚCLEO SARRAFAPEADO. CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	MATERIAL	UN	15,63233136	226,51	3.540,88	0,38	80,90	C
00036153	TALABARTE DE SEGURANÇA, 2 MOSQUETÕES TRAVA DUPLA 1/2" X 1/4" ANILDE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	MATERIAL	UN	21,52782008	156,48	3.368,67	0,36	81,27	C
00001014	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF, B, I, CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	2712,509926	1,20	3.255,01	0,35	81,62	C
00007258	TIOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20° CM	SINAPI	MATERIAL	UN	11031,608668	0,28	3.088,85	0,33	81,95	C
00036144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	SINAPI	MATERIAL	UN	2322,629104	1,31	2.924,74	0,32	82,27	C
00012892	LUVAS RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7° CM)	SINAPI	MATERIAL	PAR	275,0474397	10,53	2.896,25	0,31	82,58	C
00007345	TINTA LATEX PVA PREENHIM, COR BRANCA	SINAPI	MATERIAL	L	186,5171161	15,49	2.889,62	0,31	82,90	C
00029234	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 1 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF, B, I, CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	112,3802787	25,60	2.882,06	0,31	83,21	C
11610	PEITORIS DE GRANITO ISCN	SEINFRA	MATERIAL	M	69,6648607	40,00	2.786,59	0,30	83,51	C
00002432	DOBRADEIRA EM ACO FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, FANPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	MATERIAL	UN	72,83921406	36,36	2.684,85	0,29	83,80	C
00004400	CABRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 16 X 87 CM, MACAKANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	228,617745	11,73	2.681,69	0,29	84,09	C
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30(CM) (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	MATERIAL	M	289,3807504	8,07	2.336,92	0,25	84,34	C
11659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	MATERIAL	M2	16,1268314	143,29	2.310,81	0,25	84,59	C
00012869	TELHADISTA	SINAPI	NÃO DE OBRA	H	213,8781525	10,77	2.303,47	0,25	84,84	C
00007325	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	SINAPI	MATERIAL	KG	451,3589763	5,07	2.289,40	0,25	85,09	C
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	SINAPI	MATERIAL	UN	7,81572313	291,96	2.281,88	0,25	85,34	C
12391	PEDEREIRO	SEINFRA	NÃO DE OBRA	H	167,8121076	13,46	2.259,15	0,24	85,58	C
00002388	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V	SINAPI	MATERIAL	UN	41,93135232	53,22	2.183,69	0,24	85,82	C
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	NÃO DE OBRA	H	201,3230698	10,47	2.107,87	0,23	86,05	C
11739	PROJETOR REF. MA - 331, PAB. REEMIE	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,70133137	165,00	2.095,72	0,23	86,27	C
00036149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETO TIPO GANCHÔ TRAVA DUPLA	SINAPI	MATERIAL	UN	14,41863299	137,47	1.982,13	0,21	86,49	C
00004253	OPERADOR DE GUINCHO	SINAPI	NÃO DE OBRA	H	187,4390079	10,33	1.936,24	0,21	86,70	C
00036150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	MATERIAL	UN	52,99448399	34,74	1.841,03	0,20	86,90	C
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	MATERIAL	L	512,1757971	3,58	1.833,59	0,20	87,09	C
00012893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOIADO	SINAPI	MATERIAL	PAR	32,06143251	56,16	1.800,57	0,19	87,29	C
00000337	ARANJE RECOZIDO 18 BWC, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	MATERIAL	KG	152,8847336	11,75	1.796,40	0,19	87,48	C
00004517	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,9 CM (SARRAFO-PIFORMA)	SINAPI	MATERIAL	M	1152,434604	1,49	1.717,13	0,19	87,67	C



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE

CONSTRUTORA EXITO



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 08.01-001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGÍME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAÍMO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	138,8915068	12,28	1.705,39	0,18	87,85	C
00004969	PORTA DE MADEIRA-DE-LI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = 3,3* CM.	SINAPI	MATERIAL	M2	6,320964065	268,04	1.694,27	0,18	88,04	C
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	MATERIAL	L	250,0392658	6,60	1.650,26	0,18	88,22	C
00002686	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL DE 3", SEM LUVA	SINAPI	MATERIAL	M	85,9165152	18,47	1.586,88	0,17	88,39	C
00039027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3/4 X 9)	SINAPI	MATERIAL	KG	145,3123326	10,92	1.586,81	0,17	88,56	C
00007572	SUORTE ISOLADOR REFORÇADO DIAMETRO NOMINAL=5/16", COM ROSCA SOBERBA E BÚCHA	SINAPI	MATERIAL	UN	145,3123326	7,23	1.053,53	0,17	88,73	C
00011186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SINAPI	MATERIAL	M2	4,2882816	363,11	1.560,95	0,17	88,90	C
11778	REATOR APF P/LÂMP. V. METÁLICO 400W	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,70133137	120,79	1.534,19	0,17	89,07	C
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	MATERIAL	M	317,172625	4,74	1.503,40	0,16	89,23	C
00004721	PEDRA BRITADA N.º 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	MATERIAL	M3	36,09682504	40,96	1.478,53	0,16	89,39	C
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 24", DE 2,0 X 1,125* M	SINAPI	MATERIAL	M2	5,86199022	247,50	1.450,84	0,16	89,55	C
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WCS	SEINFRA	MATERIAL	M	8,109111371	176,80	1.427,20	0,15	89,70	C
11487	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,70133137	109,60	1.392,07	0,15	89,85	C
00000160	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 10* L	SINAPI	MATERIAL	UN	151,7869467	9,09	1.379,74	0,15	90,00	C
00002696	ENCANADOR OU BONBEIRO HIDRÁULICO	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	110,3630987	12,47	1.376,23	0,15	90,15	C
00002711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	MATERIAL	UN	12,5826479	108,00	1.358,93	0,15	90,30	C
00006160	SOLDADOR	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	95,73986333	13,47	1.289,62	0,14	90,44	C
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	MATERIAL	L	157,3150135	8,12	1.277,64	0,14	90,57	C
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	136,024607	9,35	1.271,83	0,14	90,71	C
00000983	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	1745,933165	0,72	1.257,07	0,14	90,85	C
00000873	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, ÁGUA FRIA (NBR-3448)	SINAPI	MATERIAL	M	71,44712847	17,26	1.233,18	0,13	90,98	C
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" X 3 M	SEINFRA	MATERIAL	UN	26	47,26	1.228,76	0,13	91,11	C
00004752	POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	89,6376898	13,28	1.190,39	0,13	91,24	C
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM ÁGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	MATERIAL	L	184,0647175	6,39	1.176,17	0,13	91,37	C
00021010	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, 2,11* KG/M (NBR 3580)	SINAPI	MATERIAL	M	71,12427253	16,53	1.175,68	0,13	91,50	C
00040275	LOCACAO DE VIGA SANEDUCHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 4* CM, LARGURA DE 46* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	MATERIAL	MES	280,9932672	3,95	1.109,92	0,12	91,62	C
00025954	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, TRACAÇÃO 6 X 6	SINAPI	MATERIAL	UN	0,000991721	1.109.050,00	1.099,87	0,12	91,74	C
00010498	MASSA PARA VIDRO	SINAPI	MATERIAL	KG	134,4977133	8,05	1.082,71	0,12	91,85	C
00034357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	SINAPI	MATERIAL	KG	336,6668417	3,18	1.070,60	0,12	91,97	C
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	MATERIAL	M	18,0752557	59,10	1.068,25	0,12	92,08	C



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE

CONSTRUTORA EXITO



CONSTRUTORA EXITO
 À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PROCESSO Nº 08.01.400/2018
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (1) U.M.A. ESCOLA PADRÃO FNDE, COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
0002680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	SINAPI	MATERIAL	M	171,1679115	6,18	1.057,82	0,11	92,20	C
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	MATERIAL	L	83,85594244	12,40	1.039,81	0,11	92,31	C
0000181	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/MARCO MACIÇO, E= 43* CM, L= 134* CM, A= 120* CM X 2310* CM, EM PINUS/TAUIRI/VIOLA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (NÃO INCLUI ALIJARES)	SINAPI	MATERIAL	JG	15,63233136	65,43	1.022,82	0,11	92,42	C
00012038	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	MATERIAL	UN	2,93098953	336,23	985,49	0,11	92,53	C
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 1 1/4)	SINAPI	MATERIAL	KG	81,29289255	12,11	984,46	0,11	92,64	C
00006136	SIFÃO EM METAL, CROMADO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1 1/2"	SINAPI	MATERIAL	UN	11,72438028	82,50	967,26	0,10	92,74	C
00010749	LOCALÇO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,80" A 3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGF (10 RN), INCLUI TRUPE E FORÇADO	SINAPI	MATERIAL	MES	525,1412947	1,81	950,51	0,10	92,84	C
00001351	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1* M, E= 6 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	39,84228664	24,10	949,92	0,10	92,94	C
00010228	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METÁLICO CROMADO	SINAPI	MATERIAL	UN	4,8848849	189,45	925,44	0,10	93,05	C
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3" X 3" - APARELHADO	SEINFRA	MATERIAL	M	48,85029449	18,76	916,43	0,10	93,14	C
00037558	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 420 X 40* CM, EM PVC 72* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	MATERIAL	UN	23	39,16	906,68	0,10	93,24	C
00006110	SERRALHEIRO	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	76,10908486	11,77	895,80	0,10	93,34	C
11728	PREGO 18X27	SEINFRA	MATERIAL	KG	94,24118732	9,40	885,90	0,10	93,43	C
00021142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MABEIRAMENTO DE TELHADO	SINAPI	MATERIAL	UN	43,96485071	19,80	870,50	0,09	93,53	C
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	MATERIAL	UN	171,702215	4,96	851,64	0,09	93,62	C
00007181	CUNHEIRA PARA TELHA CERÁMICA, COMPRIMENTO DE 41* CM, RENDIMENTO DE 43* TELHAS/M	SINAPI	MATERIAL	UN	625,8665225	1,34	838,66	0,09	93,71	C
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL, CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	MATERIAL	M	588,6087472	1,42	835,82	0,09	93,80	C
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 16MM (1 1/4 X 2,20M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	57,6433475	14,42	831,22	0,09	93,89	C
00011359	ESMERILHADERA ANGULAR ELÉTRICA, DIÂMETRO DO DISCO 7" (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	MATERIAL	UN	1,281741293	638,54	818,44	0,09	93,98	C
00000031	ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	178,2088636	4,43	789,47	0,09	94,07	C
00010891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 4 KG, CLASSE BC	SINAPI	MATERIAL	UN	4,384638	160,76	705,25	0,08	91,15	C
00038476	ESCALA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	MATERIAL	UN	3,89448802	201,08	783,10	0,08	91,24	C
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP - PESO BRUTO 1343 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	MATERIAL	UN	0,100138205	560,000400	749,39	0,08	91,32	C
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	79,61884798	9,35	744,44	0,08	91,40	C
00040623	CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM AÇO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	SINAPI	MATERIAL	PAR	22,47104324	32,96	740,65	0,08	91,48	C

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE



CONSTRUTORA
EXITO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 08-01-501/2018


EDITAL Nº 001/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA, POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (1) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO ENDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
0000344	PARAFUSO FRANCÊS METRICO ZINCADO, DIÂMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 130 MM, COM POKÇA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	MATERIAL	UN	89,88417296	8,15	732,56	0,08	94,56	C
00013333	GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS	SINAPI	MATERIAL	UN	0,0060938813	104.486,98	722,93	0,08	94,63	C
00036211	BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM AÇO INOX POLIDO, *40 X 30* CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	2	359,41	718,82	0,08	94,71	C
00039232	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	56,28570724	12,69	714,27	0,08	94,79	C
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 X 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	5486,15621	0,13	713,20	0,08	94,87	C
00006193	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NÃO APARELHADA	SINAPI	MATERIAL	M	131,8945322	5,38	709,59	0,08	94,94	C
00007205	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	MATERIAL	KWH	1507,223816	0,46	693,32	0,08	95,02	C
00038399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	MATERIAL	UN	5,126965171	133,45	684,19	0,07	95,09	C
00005061	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (1/2 X 10)	SINAPI	MATERIAL	KG	59,57666602	10,75	640,44	0,07	95,16	C
00010567	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NÃO APARELHADA	SINAPI	MATERIAL	M	117,0165835	5,47	640,08	0,07	95,23	C
00005020	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 159300) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	SINAPI	MATERIAL	UN	2,93096082	217,72	638,13	0,07	95,30	C
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	47,33067159	13,46	637,07	0,07	95,37	C
00030791	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1193)	SINAPI	MATERIAL	UN	9,7687079	64,91	634,09	0,07	95,44	C
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	MATERIAL	UN	1707,546607	0,36	614,72	0,07	95,50	C
0064	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,5168400)	SEINFRA	MATERIAL	M	32,90755162	18,53	610,44	0,07	95,57	C
00039236	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	12,78666254	47,21	603,66	0,07	95,64	C
00001743	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM (REF 1193)	SINAPI	MATERIAL	UN	5,86217208	101,50	595,01	0,06	95,70	C
00012415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	SINAPI	MATERIAL	UN	15,62840941	37,73	589,66	0,06	95,76	C
00005080	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	SINAPI	MATERIAL	CJ	15,63233136	37,53	586,68	0,06	95,83	C
00010489	VIDRACEIRO	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	54,06604744	10,75	581,21	0,06	95,89	C
00002681	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	SINAPI	MATERIAL	M	56,2561401	10,09	567,62	0,06	95,95	C
00009836	TUBO PVC SERIE NORRAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO FREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	78,81205794	7,12	561,14	0,06	96,01	C
00000367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	9,314006871	60,00	558,84	0,06	96,07	C
00038390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	MATERIAL	UN	28,61672029	19,51	558,31	0,06	96,13	C
00005075	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2,3/4 X 10)	SINAPI	MATERIAL	KG	50,36105404	10,93	553,63	0,06	96,19	C
00038413	LIXADORA ELÉTRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7" (180 MM), POTENCIA DE 2,200 W, *5,000* RPM, 220 V	SINAPI	MATERIAL	UN	0,834930443	658,33	549,66	0,06	96,25	C
00003324	GRAMA BATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	MATERIAL	M2	88,73171922	6,07	538,60	0,06	96,31	C

1163
FOLHA
RUBRICA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE



CONSTRUTORA
EXITO


À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 08.01.001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.01.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (1) UMA ESCOLA PADRÃO ENFE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAINHO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	MATERIAL	KG	35,53844326	14,90	529,82	0,06	96,37	C
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 4*50 X 7,5* CM	SINAPI	MATERIAL	M	374,6636848	1,39	520,78	0,06	96,42	C
00000599	JANELA FIXA EM ALUMÍNIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZARA	SINAPI	MATERIAL	M2	1,934405089	268,83	520,03	0,06	96,48	C
00004723	PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	MATERIAL	M3	11,57060619	44,68	516,97	0,06	96,54	C
00040339	LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA	SINAPI	MATERIAL	MES	525,1412947	0,98	514,64	0,06	96,59	C
00004415	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, ANGELUM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	124,0792668	4,10	508,72	0,06	96,65	C
00040492	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15938) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	SINAPI	MATERIAL	UN	1,93396724	255,45	499,14	0,05	96,70	C
12173	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 60MM (2")	SEINFRA	MATERIAL	M	10,23885637	47,86	490,99	0,05	96,75	C
00011251	CAIXA DE PASSAGEN N. 3, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 40 X 40 X 12 CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	MATERIAL	UN	4,8844741	99,66	486,79	0,05	96,81	C
00002690	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	SINAPI	MATERIAL	M	197,8413929	2,43	480,75	0,05	96,86	C
12172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2")	SEINFRA	MATERIAL	M	10,74737333	44,78	480,41	0,05	96,91	C
00025966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	MATERIAL	L	28,61672029	16,67	477,04	0,05	96,96	C
00038477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	MATERIAL	UN	0,834930443	569,45	475,45	0,05	97,01	C
00038396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE AÇO 1"	SINAPI	MATERIAL	UN	1,026150341	461,93	474,01	0,05	97,07	C
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	MATERIAL	KG	956,1842985	0,50	468,09	0,05	97,12	C
00020271	TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA 130* L	SINAPI	MATERIAL	UN	0,97700873	478,09	467,10	0,05	97,17	C
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	32,57639811	14,15	460,96	0,05	97,22	C
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEN DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MATERIAL	MES	456,2901538	0,98	447,16	0,05	97,27	C
00001332	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	SINAPI	MATERIAL	50KG	20,641795	21,20	431,02	0,05	97,31	C
00006011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2", (REF 1509)	SINAPI	MATERIAL	UN	1,95392694	216,75	423,51	0,05	97,36	C
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	MATERIAL	UN	143,4260031	2,92	418,80	0,05	97,40	C
00020007	GUARNICAO/ALIZARA VISTA MACICA, E = 1* CM, L = 4,5* CM, EM PRUNUS TAUBER/VEROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	M	181,3330438	2,30	417,07	0,05	97,45	C
18442	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPSs - 40 KVA40V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,908089468	106,63	416,72	0,05	97,49	C
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	39,51440665	10,47	413,72	0,04	97,54	C
00020269	LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO 450 X 33* CM	SINAPI	MATERIAL	UN	5,8622082	70,24	410,38	0,04	97,58	C
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLIO T 1509	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,9770137	420,00	409,38	0,04	97,63	C
00007697	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1 1/2", E = 1,25* MM, PESO 3,51* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	MATERIAL	M	15,10759015	26,65	402,62	0,04	97,67	C
00037313	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	GERAL	H	20025,89541	0,02	400,52	0,04	97,71	C
00040568	PRFEGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (1/4 X 5)	SINAPI	MATERIAL	KG	34,83981409	11,01	383,59	0,04	97,76	C



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE



CONSTRUTORA
EXITO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 08-01-001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (UMA) ESCOLA PADRÃO FUND. COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO CURVA ABC - INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
1128	LADREIXISTA	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	28,01701324	13,46	377,11	0,04	97,80	C
00000183	BATENTE/PORTAL ADUELA/MARCO MACICO. E= 53 CM. L= 413 CM. *60 CM A 120* CM X *210 CM. EM CEDRINHO/ANGELIM COMERCIAL/EUCALPTO/CURUPINA/PEROBA/CUNARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	MATERIAL	JG	3,76247861	90,00	372,09	0,04	97,84	C
00012075	EM PROCESSO DE DESATIVACAO/ CAIXA P/ MEDICAO DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA EM CHAPA 18 ESTAMPADA - PADRAO DE CONCESSIONARIA LOCAL	SINAPI	MATERIAL	UN	0,97702311	380,37	371,63	0,04	97,88	C
10812	COELCE - LIGAÇÃO TRIFÁSICA	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,9770137	369,65	361,15	0,04	97,92	C
00003811	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18" W. ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUIDOS)	SINAPI	MATERIAL	UN	5,86176924	60,63	355,40	0,04	97,96	C
12259	VIDRO TEAPERADO 6MM INCOLOR PARA CAIXILHO	SEINFRA	MATERIAL	M2	1,611411341	215,00	352,90	0,04	97,99	C
00007271	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9" X 19" X 19" CM.	SINAPI	MATERIAL	UN	781,5802664	0,43	331,71	0,04	98,03	C
00010425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30" CM	SINAPI	MATERIAL	UN	4,88520943	71,46	349,10	0,04	98,07	C
12440	TELHA DE FIBROCEMENTO DE 4MM (0,50 X 2,40M)	SEINFRA	MATERIAL	UN	19,5401178	17,36	339,22	0,04	98,11	C
00037400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	MATERIAL	UN	9	37,53	337,77	0,04	98,14	C
10501	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,70133137	26,10	335,32	0,04	98,18	C
00038382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	MATERIAL	UN	31,68661703	6,47	334,11	0,04	98,21	C
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	MATERIAL	UN	8,79346395	36,90	324,48	0,04	98,25	C
00007288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	MATERIAL	L	13,77741732	22,51	310,15	0,03	98,28	C
12167	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6" X 3"	SEINFRA	MATERIAL	M	9,7702221	31,50	307,76	0,03	98,32	C
010034492	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 F. I. SLUMP = 100-14, 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	MATERIAL	M3	1,331562414	215,64	287,14	0,03	98,35	C
00002391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	SINAPI	MATERIAL	UN	0,976963377	292,52	285,78	0,03	98,38	C
00040304	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (1/2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	20,57593598	13,49	277,57	0,03	98,41	C
00003777	LOUA PLÁSTICA PRETA. E= 150 MICRA	SINAPI	MATERIAL	M2	276,183175	1,00	276,19	0,03	98,44	C
12706	ÓLEO DIESEL	SEINFRA	TRANSPORTE	L	84,40891665	3,20	270,11	0,03	98,47	C
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	39,87818646	6,87	269,47	0,03	98,50	C
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,9770137	272,40	266,14	0,03	98,53	C
00038112	INTERRUPTOR SIMPLIS 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	43,96718487	6,03	265,12	0,03	98,55	C
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	58,620822	4,33	253,83	0,03	98,58	C
00041239	OPERADOR DE MOTONVELADORA	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	11,41670282	22,16	252,99	0,03	98,61	C
00038393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	MATERIAL	UN	28,61672029	8,80	251,83	0,03	98,64	C
00010432	MICRTÓRIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS	SINAPI	MATERIAL	UN	0,97700498	248,93	243,21	0,03	98,66	C
11027	DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	MATERIAL	UN	25,59933415	9,24	236,54	0,03	98,69	C

1165
RUBRICA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (80) 3522-2713 - E-mail: construtoraexit@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE



CONSTRUTORA EXITO


À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 08-01-001/2018

TIPO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) ESCOLA PADRÃO FN DE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
01004254	OPERADOR DE GUINDASTE	H	12,04066398	19,56	235,51	0,03	98,71	C
11192	FOLHA P/PORTA ARM. EMB C/BAT. E GUARNIÇÃO	M2	6,39983521	36,00	230,39	0,02	98,74	C
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	11,1671732	20,60	230,04	0,02	98,76	C
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,074489623	3.000,00	223,47	0,02	98,79	C
00001588	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 50 MM ² COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	UN	50,78102718	4,35	220,90	0,02	98,81	C
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	KG	19,97570507	10,93	218,33	0,02	98,84	C
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UN	395,8108919	0,55	217,70	0,02	98,86	C
00001524	CONCRETO USINADO BOMBÉVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA (20) COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 9053)	M3	0,862033768	250,85	216,24	0,02	98,88	C
00038125	FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	266,1951586	0,78	207,63	0,02	98,90	C
0402	CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO	UN	0,9770389	206,00	201,27	0,02	98,93	C
17546	CHAPA DE ALUMÍNIO XADRES DE 1/4" (8-KG/M2)	M2	2,056734539	97,81	201,17	0,02	98,95	C
00006086	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	GL	4,82209637	41,41	199,68	0,02	98,97	C
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	4,460283594	43,29	193,09	0,02	98,99	C
00000377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	5,90729892	32,94	191,52	0,02	99,01	C
00011749	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS	UN	1	183,33	183,33	0,02	99,03	C
00011749	VALVULA DE ESPERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" (REF 1532-B)	UN	4	44,28	177,12	0,02	99,05	C
11332	LADRILHO HIDRÁULICO DE UMA COR	M2	4,25009764	40,50	172,13	0,02	99,07	C
11623	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA)	KG	4,103528335	41,94	172,10	0,02	99,09	C
00000003	ACIDO MURIÁTICO, DILUIÇÃO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	54,80485738	3,12	170,99	0,02	99,11	C
00006019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1549)	UN	3,90729892	43,61	170,40	0,02	99,13	C
10197	BARROTE DE 2"x2"	M	38,30638722	4,74	167,35	0,02	99,14	C
18621	COLA VINIL PARA PVC	KG	5,434397987	30,67	166,67	0,02	99,16	C
00006157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3 1/2 X 1 1/2"	UN	5,86217208	28,17	165,14	0,02	99,18	C
00007143	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	7,80734616	20,52	160,21	0,02	99,20	C
00010370	DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2"	UN	2	79,70	159,40	0,02	99,21	C



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE

CONSTRUTORA EXITO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 08-01-001/2018


TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (1) UMA ESCOLA PADRÃO FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00030094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2"; PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	MATERIAL	UN	61,53097775	2,56	157,57	0,02	99,23	C
00040271	LOCAÇÃO DE APRIMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE 1,50" A 2,80" M	SINAPI	MATERIAL	MES	61,52421187	2,56	157,58	0,02	99,25	C
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	TRANSPORTE	H	155,9861079	1,00	155,99	0,02	99,26	C
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	MATERIAL	UN	7,81666032	19,80	154,76	0,02	99,28	C
00044823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMOREGRANITO	SINAPI	MATERIAL	KG	4,833379919	31,92	154,28	0,02	99,30	C
0007167	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,1 MM (14 BWO), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	MATERIAL	M2	11,60661355	12,70	147,40	0,02	99,31	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	MATERIAL	UN	35,78363086	4,10	146,71	0,02	99,33	C
10409	CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCEMENTO DE 1000 L, COM TAMPÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,48851111	297,91	145,53	0,02	99,35	C
00038403	TOMADA RUII, 2 FIOS (APENAS MÓDULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	9,76898841	14,44	141,06	0,02	99,36	C
00041384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S 10	SINAPI	MATERIAL	UN	15,63144626	8,93	139,59	0,02	99,38	C
00020083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	MATERIAL	UN	4,44342956	31,22	138,72	0,02	99,39	C
0001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELÉTRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	MATERIAL	UN	81,89248677	1,63	138,37	0,01	99,41	C
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	5,429819385	25,13	136,43	0,01	99,42	C
00020017	GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA MACIÇA, E= 1/8" CM, L= 4,5" CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXÁ/ PEROBÁ/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	MATERIAL	M	43,64475188	2,99	130,50	0,01	99,43	C
12462	TABUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLANADA DE 32mm	SEINFRA	MATERIAL	M2	1,856111929	70,00	129,95	0,01	99,45	C
10163	LAÇO CA-50	SEINFRA	MATERIAL	KG	32,73063697	3,96	129,61	0,01	99,46	C
00005670	JUNÇÃO SIMPLIS, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	7,81268304	15,96	124,69	0,01	99,48	C
00003939	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	SINAPI	MATERIAL	UN	9,7651796	12,67	123,72	0,01	99,49	C
12457	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SEINFRA	MATERIAL	M	18,54909339	6,65	123,46	0,01	99,50	C
00009538	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	25,606142	4,63	118,56	0,01	99,52	C
10330	BUQUE NIQUELADO 4 PONTAS	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,93174852	39,92	117,04	0,01	99,53	C



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE



CONSTRUTORA EXITO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 08-01-001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA I (UMA) ESCOLA PADRÃO/FNDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00044351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA. INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S 8	SINAPI	MATERIAL	UN	17,58646324	6,62	116,42	0,01	99,54	C
00060617	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)	SINAPI	MATERIAL	UN	1,9537318	59,43	116,11	0,01	99,55	C
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	MATERIAL	M3	2,484145599	46,00	114,27	0,01	99,57	C
00060122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	MATERIAL	UN	3,17765619	35,95	114,24	0,01	99,58	C
10458	CANALETA PLÁSTICA (10 X 20)MM, SISTEMA "X" (REF 1509)	SEINFRA	MATERIAL	M	1,95452516	58,30	113,95	0,01	99,59	C
12701	DEPRECAÇÃO	SEINFRA	TRANSPORTE	H	111,0077122	1,00	111,01	0,01	99,60	C
00025972	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, TIPO I-B (PREMIO) - NBR 16184	SINAPI	MATERIAL	KG	10,4395723	10,55	110,14	0,01	99,61	C
11530	MONFADOR	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	8,109111371	13,46	109,15	0,01	99,63	C
10174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,97700389	110,80	108,25	0,01	99,64	C
12134	TORNEIRA ELÉTRICA AUMI, 220V-2500W	SEINFRA	MATERIAL	UN	1	106,40	106,40	0,01	99,65	C
00011457	TABUETA TIPO LIVRE / OCUPADO, CROMADA, PARA PORTA DE BANHEIRO	SINAPI	MATERIAL	UN	1,88324735	21,31	104,06	0,01	99,66	C
12331	FECHADURA DE SOBREPOR	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,93101767	35,06	102,59	0,01	99,67	C
00060628	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509)	SINAPI	MATERIAL	UN	0,97686756	104,51	102,109	0,01	99,68	C
00049874	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 48 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	MATERIAL	M	11,37448257	8,93	101,57	0,01	99,69	C
00037588	VALVULA EM METAL, CROMADO PARA TANQUE, 1 1/2" SEM LADRÃO	SINAPI	MATERIAL	UN	5,8622082	17,05	99,95	0,01	99,71	C
12340	FIO DE COBRE ANTICHAAMA 2,5MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	91,83855361	1,07	98,27	0,01	99,72	C
00003280	CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60" CN	SINAPI	MATERIAL	UN	0,97700669	100,43	98,12	0,01	99,73	C
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	SEINFRA	MATERIAL	M	6,581550424	14,79	97,34	0,01	99,74	C
00047255	MARMORISTA / GRANITEIRO	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	7,899500531	11,73	92,54	0,01	99,75	C
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	3,224232	28,58	92,15	0,01	99,76	C
00007700	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 34", E = 0,65" MM, PESO = 1,58" KG/M (NBR 5380)	SINAPI	MATERIAL	M	7,301094408	12,26	89,51	0,01	99,77	C
00012899	MANOMETRO COM CAIXA EM AÇO PINTADO, ESCALA 1"10" KG/CM2 (*10" BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 63" MM, CONEXAO DE 1/4"	SINAPI	MATERIAL	UN	0,97688009	91,23	89,12	0,01	99,78	C
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10-ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	SINAPI	MATERIAL	UN	8,79138279	9,89	86,95	0,01	99,79	C
12380	MOTORIZA	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	5,761700795	14,96	86,20	0,01	99,79	C
00025964	JARDINEIRO	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	8,909531653	9,43	81,02	0,01	99,80	C



CONSTRUTORA EXITO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 08.91.001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) ESCOLA PADRÃO ENDE COM (6) SEIS SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
0003099	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	MATERIAL	UN	61,5509775	1,32	81,25	0,01	99,81	C
00036487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 100 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,019153709	4.122,32	78,96	0,01	99,82	C
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	5,761760795	13,46	77,55	0,01	99,83	C
10403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,97702221	79,00	77,18	0,01	99,84	C
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 3688)	SINAPI	MATERIAL	M	28,68239724	2,69	77,16	0,01	99,85	C
00066010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	SINAPI	MATERIAL	UN	0,97687631	75,03	73,38	0,01	99,85	C
10379	CABO TELEFÔNICO CCE - 2	SEINFRA	MATERIAL	M	53,5002503	1,36	72,76	0,01	99,86	C
00005333	OLEO DE LIGNHAÇA	SINAPI	MATERIAL	L	3,77929376	18,84	71,20	0,01	99,87	C
11344	LAVATÓRIO DE LOIÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,97700589	72,31	70,65	0,01	99,88	C
00007311	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	MATERIAL	L	3,374123256	20,45	69,00	0,01	99,89	C
16037	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	SEINFRA	MATERIAL	M	26	2,64	68,64	0,01	99,89	C
12383	NOFUSE DE 70 A	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,9770137	70,24	68,63	0,01	99,90	C
12369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4 X 2"	SEINFRA	MATERIAL	M	4,8831105	14,00	68,39	0,01	99,91	C
00037329	REJUNTE EPOXI BRANCO	SINAPI	MATERIAL	KG	1,510119394	44,30	66,99	0,01	99,91	C
12702	JIROS	SEINFRA	TRANSPORTE	H	65,62588316	1,00	65,63	0,01	99,92	C
00002392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	SINAPI	MATERIAL	UN	0,97684632	66,30	64,85	0,01	99,93	C
00007132	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	1,9528348	32,11	62,70	0,01	99,94	C
00003536	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	40,91867504	1,53	62,61	0,01	99,94	C
00006024	REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANÓPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 416)	SINAPI	MATERIAL	UN	0,97666104	63,57	62,09	0,01	99,95	C
00006021	REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANÓPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF 1416)	SINAPI	MATERIAL	UN	0,97700498	61,30	60,09	0,01	99,96	C
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS: 5300 W (110/220 V)	SINAPI	MATERIAL	UN	0,97683063	59,90	58,51	0,01	99,96	C
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	MATERIAL	M3	1,42691198	40,96	58,45	0,01	99,97	C
00006146	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1/4 X 1 1/2"	SINAPI	MATERIAL	UN	4,38520045	11,68	57,06	0,01	99,97	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 230/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,004650085	12.203,38	56,75	0,01	99,98	C

REF. MUN. DE ALTO SANTO - CE
FOLHA 1169
RUBRICA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ecoprint

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE



CONSTRUTORA
EXITO


À PREBITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 08.01.001/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - PMAS - SEDUC
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) SALA ESCOLA PADRÃO ENDE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
02009867	TUBO PVC. SOLDADVEL. DN 20 MM. AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	MATERIAL	M	23,79290223	2,15	51,15	0,01	99,99	C
0441	CAI HIDRATADA	SEINFRA	MATERIAL	KG	66,99342077	0,74	49,58	0,01	99,99	C
11605	PEDRISCO	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,783936101	63,20	49,54	0,01	100,00	C
01000442	PARAFUSO FRANCÊS M16 EM AÇO GALVANIZADO. COMPRIMENTO = 45 MM. DIAMETRO = 16 MM. CABEÇA ABAULADA	SINAPI	MATERIAL	UN	17,19531264	2,87	49,35	0,01	100,00	C
01025	ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDANA	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,9770137	49,69	48,55	0,01	100,01	C
00003520	JOELHO PVC. SOLDADVEL. PB. 90 GRAUS. DN 100 MM. PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	7,99863224	6,07	47,34	0,01	100,01	C
12379	MINI POSTE F.G. 1 1/4" C/2.00M E REX MONOFÁSICO	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,97700389	47,96	46,86	0,01	100,02	C
00011250	CAIXA DE PASSAGEM N.2. DE EMBUTIR. PADRÃO TELEBRAS. DIMENSÕES 20 X 20 X 12 CM. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	MATERIAL	UN	0,97692222	47,36	46,27	0,01	100,02	C
00009875	TUBO PVC. SOLDADVEL. DN 30 MM. PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	MATERIAL	M	4,14332988	11,07	45,87	0,00	100,03	C
11621	PERFIL BATENTE DE AÇO (1/2"X4"X4MM) CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	MATERIAL	KG	16,40961422	2,70	44,31	0,00	100,03	C
00004356	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABEÇA CHATA E PENDA SIMPLES. DIAMETRO 4,8 MM. COMPRIMENTO 45 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	438,398323	0,10	43,86	0,00	100,04	C
11921	TAMPA CEGA PLÁSTICA. SISTEMA "N"	SEINFRA	MATERIAL	UN	6,83980241	6,00	41,04	0,00	100,04	C
01001358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE 2,2 X 1,1" M. E = 17 MM	SINAPI	MATERIAL	M2	1,589631534	25,81	41,03	0,00	100,05	C
00000032	ACO CA-50. 6,3 MM. VERGALHÃO	SINAPI	MATERIAL	KG	8,35042206	4,87	40,67	0,00	100,05	C
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	UN	23,4250024	1,69	39,59	0,00	100,05	C
10887	COTOVELO PVC SOLDADVEL DE 50MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	7,81694584	5,00	39,08	0,00	100,06	C
10286	BRIÇA	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,681908304	36,00	28,19	0,00	100,06	C
00003539	JOELHO PVC. SOLDADVEL. 90 GRAUS. 60 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	1,95210186	18,94	36,97	0,00	100,07	C
00005103	CAIXA SFONADA PVC. 100 X 100 X 30 MM. COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	MATERIAL	UN	3,90368488	9,44	36,85	0,00	100,07	C
00011902	CABO TELEFONICO CCI 30. 2 PARES. USO INTERNO. SEM BLINDAGEM	SINAPI	MATERIAL	M	51,35447776	0,69	35,43	0,00	100,07	C
00020065	TUBO PVC SERIE NORMAL. DN:150 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	2,40690399	16,89	34,62	0,00	100,08	C
00038102	TOMADA 2P+T 20A. 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	3,90851564	8,78	34,32	0,00	100,08	C
00007343	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA. PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11802)	SINAPI	MATERIAL	L	2,9269829	11,63	34,04	0,00	100,09	C
00007129	TÊ DE REDUÇÃO. PVC. SOLDADVEL. 90 GRAUS. 50 MM X 25 MM. PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	4,8763161	6,92	33,74	0,00	100,09	C



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE

CONSTRUTORA EXITO



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PROCESSO Nº 08.01.00.02818

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.01.01 - PMAS - SEDUC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (1) UNIDADE ESCOLAR, PADRÃO ENFE COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BAIXO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO: CURVA ABC - INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
1182	RIPA DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	MATERIAL	M	24,71824901	1,35	33,37	0,00	100,09	C
00040652	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	MATERIAL	CENTO	1,75859403	18,61	32,73	0,00	100,10	C
1237	INTERRUPTOR DE SOBREFOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,90802356	8,20	32,05	0,00	100,10	C
10414	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREFOR COMPLETA	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,97700589	32,20	31,46	0,00	100,10	C
00006127	AJUDANTE DE PEDREIRO	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	3,460110541	9,07	31,38	0,00	100,11	C
000390634	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTEÇÃO TUBULAÇÃO, 50 MM X 30 MM (L X C), E= 40,25" MM	SINAPI	MATERIAL	M	7,2	4,28	30,82	0,00	100,11	C
10121	ARMADOR FERREIRO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	2,28625942	13,46	30,77	0,00	100,11	C
10400	CADEADO MEDIO	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,95401178	15,60	30,48	0,00	100,12	C
00003535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	7,80036016	3,73	29,10	0,00	100,12	C
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 100 (NBR 5688)	SEINFRA	MATERIAL	M	2,93101767	9,82	28,78	0,00	100,12	C
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 72,5 X 7" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	MATERIAL	M	5,86199022	4,89	28,67	0,00	100,13	C
00020692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	MATERIAL	L	4,625781886	6,05	27,99	0,00	100,13	C
10405	CAIBRO DE 2" X 1"	SEINFRA	MATERIAL	M	9,7702221	2,84	27,75	0,00	100,13	C
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,543062622	50,00	27,15	0,00	100,14	C
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	1,415033341	18,37	25,99	0,00	100,14	C
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" X 2,40M	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,9770137	25,92	25,32	0,00	100,14	C
11070	ELF.TRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	MATERIAL	M	5,8620822	4,25	24,91	0,00	100,14	C
10799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	MATERIAL	KG	8,835946139	2,81	24,83	0,00	100,15	C
10040	AJUDANTE DE ARMADOR FERREIRO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	2,28625942	10,47	23,94	0,00	100,15	C
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	2,661012794	8,92	23,74	0,00	100,15	C
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	MATERIAL	M	8,23221496	2,86	23,60	0,00	100,15	C
12201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	MATERIAL	M	3,90808884	6,00	23,45	0,00	100,16	C
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,97700589	23,90	23,35	0,00	100,16	C
12447	TORNEIRA DE METAL AMARELO 9 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,97700589	23,70	23,16	0,00	100,16	C
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	19,426112	1,18	22,92	0,00	100,16	C
11798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,97700589	23,17	22,64	0,00	100,17	C



CONSTRUTORA EXITO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PROCESSO Nº 08.01.001/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.03.01 - P.M.A.S. - SEDUC
 ESCOLA PADRÃO ENDE.COM 6 (SEIS) SALAS, NA LOCALIDADE DE BALKIO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO CURVA ABC - INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	SINAPI	MATERIAL	UN	18,1912251	1,21	22,01	0,00	100,17	C
00003666	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	8,7348499	2,50	21,93	0,00	100,17	C
00435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,97700589	22,03	21,52	0,00	100,17	C
00007131	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 AIM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	1,95112166	10,77	21,01	0,00	100,18	C
12311	DOBRADEIRA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,93101767	6,74	19,76	0,00	100,18	C
00002768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	MATERIAL	UN	12,63296226	1,54	19,49	0,00	100,18	C
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	MATERIAL	UN	480,7388129	0,04	19,23	0,00	100,18	C
12433	TARGETA DE FERRO 2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,88302945	3,90	19,05	0,00	100,18	C
12444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,93101767	6,50	19,05	0,00	100,19	C
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	MATERIAL	M	3,1052637	6,12	19,01	0,00	100,19	C
00011741	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	MATERIAL	UN	3,90130704	4,87	19,00	0,00	100,19	C
00011683	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	0,97700498	18,92	18,48	0,00	100,19	C
12408	PREGO 1 1/2" X 14	SEINFRA	MATERIAL	KG	1,95401178	9,40	18,37	0,00	100,19	C
10037	AJUDANTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1,713468222	10,47	17,94	0,00	100,20	C
00025951	FERTILIZANTE NPK - 10-10-10	SINAPI	MATERIAL	KG	8,87317165	1,94	17,21	0,00	100,20	C
12416	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,97700589	17,60	17,20	0,00	100,20	C
11515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,46217011	6,59	16,23	0,00	100,20	C
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELÉTRÓDUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	MATERIAL	UN	4,87050155	3,25	15,83	0,00	100,20	C
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE 400* G)	SINAPI	MATERIAL	UN	1,1556238	13,16	15,21	0,00	100,21	C
12200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	MATERIAL	M	5,86203534	2,45	14,36	0,00	100,21	C
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	4,88520645	2,93	14,31	0,00	100,21	C
10020	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE PVC D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,97700221	14,41	14,08	0,00	100,21	C
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMAÇÃO	SINAPI	MATERIAL	L	2,87237183	4,87	13,99	0,00	100,21	C
00030026	PREGO DE AÇO POLIDO SEMI CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 15)	SINAPI	MATERIAL	KG	1,124898978	12,29	13,83	0,00	100,21	C



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE