

CONSTRUTORA
EXITO



PROPOSTA PROCESSO

Nº 07.02-002/2018.

TOMADA DE PREÇOS

Nº 2018.08.14.02-

PMAS-SAÚDE.

ALTO SANTO/CE.



CARTA PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Alto Santo/CE.
Comissão Permanente de Licitação.

**IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE PESSOA JURÍDICA:**

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP.	CNPJ N° 03.147.269/0001-93.
PESSOA PARA CONTATO: VANDEBERG JOSÉ DE ALMEIDA GOES.	TELEFONE: (88) 3522 -2713.
DATA DA PROPOSTA: JAGUARIBE/CE; 11 DE SETEMBRO DE 2018.	

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Engenharia, para execução, mediante regime de empreitada por Preço Global, de Obra de Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS da Localidade de Castanhão, no Município de Alto Santo/CE.

VALOR DA PROPOSTA:

Valor Global R\$ 154.812,42 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Início da Execução dos Serviços: A execução dos Serviços será Iniciada a Partir da Assinatura da Ordem de Serviço.

PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA:

Conformidade com o Cronograma Físico Financeiro Definido no Edital da Tomada de Preços n° 2018.08.14.02-PMAS-SAÚDE e seus Anexos e nesta Proposta.

VALIDADE DA PROPOSTA:

Prazo de Validade: 60 (Sessenta) a Partir da Data de sua apresentação

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS:

Nos Preços Propostos acima estão Incluídas Todas as Despesas, Frete, Tributos e Demais Encargos de Qualquer Natureza Incidentes sobre o Objeto desta Tomada de Preços n° 2018.08.14.02-PMAS-SAÚDE.


DECLARAÇÃO:

Esta Empresa Declara esta Ciente de que a Apresentação da Presente Proposta Implica na Plena Aceitação das Condições Estabelecidas no Edital da Tomada de Preços n° 2018.08.14.02-PMAS-SAÚDE e seus Anexos.

Atenciosamente,




CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
CNPJ N° 03.147.269/0001-93
José Pinheiro Falcão
Engenheiro Civil-CREA. 13638-D



CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
CNPJ 03 147 269/0001-93
VANDEBERG JOSE DE ALMEIDA GOES
SOCIO ADMINISTRADOR CPF-575.574.033-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 07.02-002/2018
TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE





OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

RESUMO DO ORÇAMENTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.896,74	10,91
2	PAREDES E PAINÉIS	1.053,08	0,68
3	PISOS E REVESTIMENTOS	31.215,85	20,16
4	ESQUADRIAS	3.321,43	2,15
5	PINTURA	18.537,91	11,97
6	LOUÇAS E METAIS	9.191,91	5,94
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4.541,97	2,93
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.165,70	1,40
9	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICAS	545,00	0,35
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.223,92	4,67
11	COBERTURA	18.068,49	11,67
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.805,56	1,17
13	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.964,39	1,91
14	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.910,02	1,88
15	LIMPEZA	1.237,21	0,80
16	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	33.133,24	21,40
VALOR SIMPLES		121.679,18	
BDI		33.133,24	100,00
VALOR TOTAL		154.812,42	

VALOR TOTAL: R\$ 154.812,42 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

JAGUARIBE - CE, 11 DE SETEMBRO DE 2018



CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
CNPJ N° 03.147.269/0001-93
José Pinheiro Falcão
Engenheiro Civil-CREA. 13938-D


CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
CNPJ 03 147 269/0001-93
VANDEBERG JOSE DE ALMEIDA GOES
SOCIO ADMINISTRADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO N.º 07.02-002/2018
TOMADA DE PREÇOS N.º 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						16.896,74
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	224,49	2.693,88
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	3,30	30,48	100,58
1.3	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	305,29	25,39	7.751,31
1.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	319,35	5,08	1.622,30
1.5	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	4,88	132,06	644,45
1.6	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2	150,15	14,90	2.237,24
1.7	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	150,15	6,09	914,41
1.8	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	29,69	12,24	363,41
1.9	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	29,69	19,17	569,16
2	PAREDES E PAINÉIS						1.053,08
2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	26,76	36,45	975,40
2.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,08	970,98	77,68
3	PISOS E REVESTIMENTOS						31.215,85
3.1	CONCRETO						1.826,68
3.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	4,88	374,32	1.826,68
3.2	REVESTIMENTO PISOS						6.188,96
3.2.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	97,51	63,47	6.188,96
3.3	REVESTIMENTO PAREDES						23.200,21
3.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	282,63	4,08	1.153,13
3.3.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	36,72	7,75	284,58
3.3.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	74,85	27,58	2.064,36
3.3.4	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	207,78	24,70	5.132,17
3.3.5	C3032	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:3. C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	36,72	22,65	831,71




CONSTRUTORA EXITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
 À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PROCESSO N° 07.02-002/2018
 TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
3.3.6	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	207,78	66,10	13.734,26
4	ESQUADRIAS						3.321,43
4.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	4,00	504,12	2.016,48
4.2	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	506,25	506,25
4.3	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	1,95	409,59	798,70
5	PINTURA						18.537,91
5.1	C1209	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO	SEINFRA	M2	503,27	12,70	6.391,53
5.2	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	503,27	14,82	7.458,46
5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	17,64	12,02	212,03
5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	17,64	13,30	234,61
5.5	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	149,71	12,02	1.799,51
5.6	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	149,71	16,31	2.441,77
6	LOUÇAS E METAIS						9.191,91
6.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	468,31	936,62
6.2	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	395,20	1.185,60
6.3	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	13,00	36,79	478,27
6.4	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	13,00	34,56	449,28
6.5	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	4,00	25,73	102,92
6.6	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	85,08	85,08
6.7	C1283	ESPELHO TIPO CRISMETAL.MOD.P/WC (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	80,37	321,48
6.8	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	1,00	637,84	637,84
6.9	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	56,53	226,12
6.10	00036214	BARRA DE APOIO ANGULAR, 60 CM, EM AÇO INOX POLIDO, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	3,00	267,08	801,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 07.02-002/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
6.11	00011687	BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM. COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)	SINAPI	M	1.20	575,05	690,06
6.12	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLONA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,00	390,28	2.341,68
6.13	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN	2,00	467,86	935,72
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						4.541,97
7.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	40,00	23,20	928,00
7.2	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	5,00	384,30	1.921,50
7.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	13,00	130,19	1.692,47
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						2.165,70
8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	15,00	144,38	2.165,70
9	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICAS						545,00
9.1	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	113,66	340,98
9.2	C2483	TOMADA COMPLETA P/ COMPUTADOR	SEINFRA	UN	3,00	24,97	74,91
9.3	C1951	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	129,11	129,11
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						7.223,92
10.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	147,65	1.771,80
10.2	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	8,00	117,33	938,64
10.3	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	292,11	292,11
10.4	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	250,00	5,53	1.382,50
10.5	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	600,00	4,08	2.448,00
10.6	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	14,04	112,32
10.7	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	15,00	18,57	278,55
11	COBERTURA						18.068,49
11.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	150,15	66,77	10.025,32
11.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	150,15	38,83	5.830,32
11.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	83,94	7,27	610,24
11.4	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	83,94	19,09	1.602,41
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						1.805,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
 À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PROCESSO N° 07.02-002/2018
 TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
12.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	2,00	679,27	1.358,54
12.2	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS. INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	M2	36,60	7,68	281,09
12.3	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	SEINFRA	UN	1,00	165,93	165,93
13	IMPERMEABILIZAÇÃO						2.964,39
13.1	C1471	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA C/ ARMADURA DE FILME DE POLIETILENO	SEINFRA	M2	49,39	37,40	1.847,19
13.2	C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	SEINFRA	M2	49,39	22,62	1.117,20
14	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						2.910,02
14.1	COMP-645128	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÊS	2,00	1.455,01	2.910,02
15	LIMPEZA						1.237,21
15.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	199,55	6,20	1.237,21
VALOR SIMPLES							121.679,18
BDI							33.133,24
VALOR TOTAL							154.812,42


VALOR TOTAL: R\$ 154.812,42 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

JAGUARIBE - CE, 11 DE SETEMBRO DE 2018


 CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
 CNPJ Nº 03.147.269/0001-93
 José Pinheiro Falcão
 Engenheiro Civil-CREA. 13638-D


 CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
 CNPJ 03 147 269/0001-93
 VANDEBERG JOSE DE ALMEIDA GOES
 SOCIO ADMINISTRADOR - PRESIDENTE DA OBRA





**CONSTRUTORA
EXITO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N.º 07.02-002/2018
TOMADA DE PREÇOS N.º 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 01	MÊS 02	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.896,74	100,00%		100,00%
2	PAREDES E PAINÉIS	1.053,08	100,00%		100,00%
3	PISOS E REVESTIMENTOS	31.215,85	50,00%	50,00%	100,00%
4	ESQUADRIAS	3.321,43	100,00%		100,00%
5	PINTURA	18.537,91		100,00%	100,00%
6	LOUÇAS E METAIS	9.191,91		100,00%	100,00%
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4.541,97	100,00%		100,00%
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.165,70	100,00%		100,00%
9	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICAS	545,00	545,00		545,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.223,92	70,00%	30,00%	100,00%
11	COBERTURA	18.068,49	50,56%	2.167,18	7.223,92
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.805,56	9.034,25	50,00%	18.068,49
				100,00%	100,00%
				1.805,56	1.805,56



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE





CONSTRUTORA EXITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N.º 07.02.002/2018

TOMADA DE PREÇOS N.º 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 01	MÊS 02	TOTAL PARCELA
13	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.964,39		100,00%	100,00%
14	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.910,02	50,00%	50,00%	100,00%
15	LIMPEZA	1.237,21	1.455,01	1.455,01	2.910,02
16	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	33.133,24	46,31%	53,69%	100,00%
VALOR TOTAL		154.812,42	71.700,42	83.112,00	154.812,42
VALOR TOTAL ACUMULADO			71.700,42	154.812,42	

VALOR TOTAL: R\$ 154.812,42 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).


JAGUARIBE - CE, 11 DE SETEMBRO DE 2018


CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
 CNPJ Nº 03.147.269/0001-93
José Célio Pinheiro Falcão
 Engenheiro C-vit-CREA, 13638-D


CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
 CNPJ 03 147 269/0001-93
VANDEBERG JOSÉ DE ALMEIDA GÓES
 SOCIO-ADMINISTRADOR CPF: 975.974.003-04



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE



**CONSTRUTORA
EXITO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 07_02_002/2018


TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	107,08	117,39	0,00	0,02	224,49
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	3,30	30,48	0,00	0,00	0,00	30,48
1.3	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	305,29	25,39	0,00	0,00	0,00	7.751,31
1.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	319,35	5,08	0,00	0,00	0,00	1.622,30
1.5	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	4,88	132,06	0,00	0,00	0,00	644,45
1.6	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2	150,15	14,90	0,00	0,00	0,00	2.237,24
1.7	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	150,15	6,09	0,00	0,00	0,00	914,41
1.8	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	29,69	9,85	0,00	0,00	2,39	363,41
1.9	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 15 KM/h	SEINFRA	M3	29,69	2,69	0,00	0,00	16,48	569,16
2	PAREDES E PAINÉIS									1.053,08
2.1	C0073	ALVENARIA DE TIOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	26,76	22,98	13,47	0,00	0,00	975,40
2.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,08	427,24	541,42	0,00	2,32	77,68
3	PISOS E REVESTIMENTOS									31.215,85
3.1	CONCRETO									1.826,68
3.1.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13, SMPR C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	4,88	141,69	230,31	0,00	2,32	1.826,68



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE



**CONSTRUTORA
EXITO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 07.02.002/2018


TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
3.2	REVESTIMENTO PISOS									
3.2.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	97,51	13,14	50,32	0,00	63,47	6.188,96
3.3	REVESTIMENTO PAREDES									
3.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	282,63	2,63	1,45	0,00	4,08	1.153,13
3.3.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	36,72	6,01	1,74	0,00	7,75	284,58
3.3.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	74,85	20,33	7,25	0,00	27,58	2.064,36
3.3.4	C3023	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	207,78	18,89	5,81	0,00	24,70	5.132,17
3.3.5	C3032	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	36,72	17,10	5,55	0,00	22,65	831,71
3.3.6	C4445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	207,78	15,78	50,32	0,00	66,10	13.734,28
4	ESQUADRIAS									
4.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	4,00	117,72	386,36	0,00	504,12	2.016,48
4.2	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10)m	SEINFRA	UN	1,00	117,73	388,50	0,00	506,25	506,25
4.3	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	1,95	47,87	361,72	0,00	409,59	798,70
5	PINTURA									
									3.321,43	
									504,12	2.016,48
									506,25	506,25
									409,59	798,70
										18.537,91



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE



**CONSTRUTORA
EXITO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N.º 07.02-002/2018


TOMADA DE PREÇOS N.º 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO			CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
			UNID	QTD	FONTE	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
5.1	C1209	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO	M2	503,27	SEINFRA	7,62	5,59	0,00	0,00	6.391,53
5.2	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	503,27	SEINFRA	10,59	4,23	0,00	0,00	7.458,46
5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	17,64	SEINFRA	7,62	4,40	0,00	0,00	212,03
5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	17,64	SEINFRA	8,77	4,52	0,00	0,01	234,61
5.5	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	149,71	SEINFRA	7,11	4,91	0,00	0,00	1.799,51
5.6	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	149,71	SEINFRA	10,60	5,71	0,00	0,00	2.441,77
6	LOUÇAS E METALS									9.191,91
6.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	SEINFRA	46,42	421,89	0,00	0,00	936,62
6.2	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/1 CURBA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	SEINFRA	90,24	304,94	0,00	0,02	1.185,60
6.3	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	UN	13,00	SEINFRA	6,53	30,26	0,00	0,00	478,27
6.4	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	13,00	SEINFRA	6,53	28,03	0,00	0,00	449,28
6.5	C4670	POKTA PAPEL METÁLICO	UN	4,00	SEINFRA	6,53	19,20	0,00	0,00	102,92
6.6	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	1,00	SEINFRA	11,61	73,47	0,00	0,00	85,08
6.7	C1283	ESPELHO TIPO CRISMETAL, MOD.P/WC (INSTALADO)	UN	4,00	SEINFRA	0,00	80,37	0,00	0,00	321,48
6.8	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	1,00	SEINFRA	63,75	574,09	0,00	0,00	637,84

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE

PREF. MUN. DE ALTO SANTO - CE
FOLHA 517
RUBRICA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Ecoprint



**CONSTRUTORA
EXITO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N.º 07_02-002/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			OUTROS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO			
6.9	C11514	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	11,61	44,92	0,00	0,00	56,53	226,12
6.10	00036214	BARRA DE APOIO ANGULAR, 60 CM, EM AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	UN	3,00	0,00	267,08	0,00	0,00	267,08	801,24
6.11	00011687	BANCADA/TAMPO AÇO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PÉS DE APOIO)	SINAPI	M	1,20	0,00	575,05	0,00	0,00	575,05	690,06
6.12	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,00	76,60	313,68	0,00	0,00	390,28	2.341,68
6.13	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN	2,00	69,64	398,22	0,00	0,00	467,86	935,72
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS										
7.1	C2593	TUBO PVC BRANCO PISGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	40,00	12,07	11,13	0,00	0,00	23,20	928,00
7.2	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE TUBO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	5,00	232,17	152,13	0,00	0,00	384,30	1.921,50
7.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	13,00	91,78	38,41	0,00	0,00	130,19	1.692,47
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	15,00	91,78	52,58	0,00	0,02	144,38	2.165,70
9	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICAS										
9.1	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	91,78	21,87	0,00	0,01	113,66	340,98
9.2	C2483	TOMADA COMPLETA P/ COMPUTADOR	SEINFRA	UN	3,00	18,56	6,40	0,00	0,01	24,97	74,91
9.3	C1951	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	91,78	37,32	0,00	0,01	129,11	129,11
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
											7.223,92




X

[Handwritten signature]

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBECE





**CONSTRUTORA
EXITO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N.º 97_02-002/2018

TOMADA DE PREÇOS N.º 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHAO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
10.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	91,77	55,88	0,00	147,65	1.771,80
10.2	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	8,00	25,53	91,80	0,00	117,33	938,64
10.3	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 32X32X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	69,64	222,47	0,00	292,11	292,11
10.4	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	250,00	2,79	2,74	0,00	5,53	1.382,50
10.5	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	600,00	2,55	1,53	0,00	4,08	2.448,00
10.6	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	6,73	7,31	0,00	14,04	112,32
10.7	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	15,00	6,73	11,84	0,00	18,57	278,55
11	COBERTURA									18.068,49
11.1	C4460	MADERAMENTO P/TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	150,15	23,22	43,54	0,00	66,77	10.025,52
11.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	150,15	24,10	14,73	0,00	38,83	5.830,32
11.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	83,94	6,76	0,51	0,00	7,27	610,24
11.4	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	83,94	11,61	7,48	0,00	19,09	1.602,41
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									1.805,56
12.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	2,00	9,28	669,99	0,00	679,27	1.358,54
12.2	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	M2	36,60	2,77	4,91	0,00	7,68	281,09
12.3	C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	SEINFRA	UN	1,00	116,09	49,84	0,00	165,93	165,93
13	IMPERMEABILIZAÇÃO									2.964,39



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (98) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA EXITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 07.02-002/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
13.1	C1471	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA C/ ARMADURA DE FILME DE POLIETILENO	SEINFRA	M2	49,39	3,95	33,45	0,00	37,40	1.847,19
13.2	C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	SEINFRA	M2	49,39	13,61	9,01	0,00	22,62	1.117,20
14	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									2.910,02
14.1	COMP. 645128	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MES	2,00	1.455,01	0,00	0,00	1.455,01	2.910,02
15	LIMPEZA									1.237,21
15.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	199,55	6,20	0,00	0,00	6,20	1.237,21
VALOR SIMPLES										
BDI										
VALOR TOTAL										
154.812,42										

VALOR TOTAL: R\$ 154.812,42 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).


JAGUARIBE - CE, 11 DE SETEMBRO DE 2018

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ Nº 03.147.269/0001-93
José Pinheiro Falcão
Engenheiro C-III-CREA 13631 F

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
CNPJ 03.147.269/0001-93
VANDERBERG JOSÉ DE ALMEIDA GOÊS
SOCIO ADMINISTRADOR CREA 576.574/033-06



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE



**CONSTRUTORA
EXITO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 07-02-002/2018
TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-FMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHAO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.


ORÇAMENTO - CURVA ABC SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C445	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI 5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	SERVIÇO	M2	207,78	66,10	13.734,26	11,29	11,29	A
C460	MADERAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	SERVIÇO	M2	150,15	66,77	10.025,52	8,24	19,53	A
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	SEINFRA	SERVIÇO	M2	305,29	25,39	7.751,31	6,37	25,90	A
C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SMASSA	SEINFRA	SERVIÇO	M2	503,27	14,82	7.458,46	6,13	32,03	A
C1209	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	503,27	12,70	6.391,53	5,25	37,28	A
C1001	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	97,51	63,47	6.188,96	5,09	42,37	A
C462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	SERVIÇO	M2	150,15	38,83	5.830,32	4,79	47,16	A
C323	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	SERVIÇO	M2	207,78	24,70	5.132,17	4,22	51,37	B
COMP-695128	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	GERAL	MÊS	2,00	1.455,01	2.910,02	2,39	53,77	B
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	SERVIÇO	M2	12,00	224,49	2.693,88	2,21	55,98	B
C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	SERVIÇO	M	600,00	4,08	2.448,00	2,01	57,99	B
C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SMASSA	SEINFRA	SERVIÇO	M2	149,71	16,31	2.441,77	2,01	60,00	B
C1618	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVIÇO	UN	6,00	390,28	2.341,68	1,92	61,92	B
C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PTElhADOS	SEINFRA	SERVIÇO	M2	150,15	14,90	2.237,24	1,84	63,76	B
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	SERVIÇO	PT	15,00	144,38	2.165,70	1,78	65,54	B
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	SERVIÇO	M2	74,85	27,58	2.064,36	1,70	67,24	B
C428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80x2,10m), COMPLETA	SEINFRA	SERVIÇO	UN	4,00	504,12	2.016,48	1,66	68,90	B
C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIPO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	SERVIÇO	UN	5,00	384,30	1.921,50	1,58	70,47	B
C1471	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA C/ ARMADURA DE FIBRA DE POLIETILENO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	49,39	37,40	1.847,19	1,52	71,99	B
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	SERVIÇO	M3	4,88	374,32	1.826,68	1,50	73,49	B
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	SERVIÇO	M2	149,71	12,02	1.799,51	1,48	74,97	B



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE

71



**CONSTRUTORA
EXITO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 07.02.002/2018
TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHAO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.


ORÇAMENTO - CURVA ABC-SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	SERVIÇO	PT	12,00	147,65	1.771,80	1,46	76,43	B
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	SERVIÇO	PT	13,00	130,19	1.692,47	1,39	77,82	B
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	SERVIÇO	M2	319,35	5,08	1.622,30	1,33	79,15	B
C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	SERVIÇO	M	83,94	19,09	1.602,41	1,32	80,47	C
C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	SERVIÇO	M	250,00	5,53	1.382,50	1,14	81,61	C
C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG.	SEINFRA	SERVIÇO	UN	2,00	679,27	1.358,54	1,12	82,72	C
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	SERVIÇO	M2	199,55	6,20	1.237,21	1,02	83,74	C
C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)cm C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVIÇO	UN	3,00	395,20	1.185,60	0,97	84,71	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	SERVIÇO	M2	282,63	4,08	1.153,13	0,95	85,66	C
C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	SEINFRA	SERVIÇO	M2	49,39	22,62	1.117,20	0,92	86,58	C
C0073	ALVENARIA DE TILOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	SEINFRA	SERVIÇO	M2	26,76	36,45	975,40	0,80	87,38	C
C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	SERVIÇO	UN	8,00	117,33	938,64	0,77	88,15	C
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAINA ACOPLADA	SEINFRA	SERVIÇO	UN	2,00	468,31	936,62	0,77	88,92	C
C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	SERVIÇO	UN	2,00	467,86	935,72	0,77	89,69	C
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4)	SEINFRA	SERVIÇO	M	40,00	23,20	928,00	0,76	90,45	C
C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	SERVIÇO	M2	150,15	6,09	914,41	0,75	91,21	C
C3032	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3, C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	36,72	22,65	831,71	0,68	91,89	C
00036214	BARRA DE APOIO ANGULAR, 60 CM, EM AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO MÍNIMO 3,0 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	267,08	801,24	0,66	92,55	C
C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	SERVIÇO	M2	1,95	409,59	798,70	0,66	93,20	C



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ - 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE

[Handwritten signature]



**CONSTRUTORA
EXITO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N.º 07.02-0092/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHAO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO - CURVA ABC-SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
0001687	BANCADA/TAMPO ACO INOX (MIS 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)	SINAPI	MATERIAL	M	1,20	575,05	690,06	0,57	93,77	C
C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	SERVICO	M3	4,88	132,06	644,45	0,53	94,30	C
C1996	BANCADA EM GRANITO P/LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVICO	CJ	1,00	637,84	637,84	0,52	94,83	C
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	SERVICO	M	83,94	7,27	610,24	0,50	95,33	C
C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCIA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	SERVICO	M3	29,69	19,17	569,16	0,47	95,79	C
C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO/LISA COMPLETA UMA FOLHA(1,60X2,10m)	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	506,25	506,25	0,42	96,21	C
C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	SERVICO	UN	13,00	36,79	478,27	0,39	96,60	C
C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	SERVICO	UN	13,00	34,56	449,28	0,37	96,97	C
C9702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO PASCULANTE	SEINFRA	SERVICO	M3	29,69	12,24	363,41	0,30	97,27	C
C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	SERVICO	PT	3,00	113,66	340,98	0,28	97,55	C
C1283	ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.PVC (INSTALADO)	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	80,37	321,48	0,26	97,82	C
C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÓES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	292,11	292,11	0,24	98,06	C
C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	SERVICO	M2	36,72	7,75	284,58	0,23	98,29	C
C1429	GRANÁ EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	SERVICO	M2	36,60	7,68	281,09	0,23	98,52	C
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	15,00	18,57	278,55	0,23	98,75	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	SERVICO	M2	17,64	13,30	234,61	0,19	98,94	C
C1151	DUCHA P/ WC CRÔMIADO (INSTALADO)	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	56,53	226,12	0,19	99,13	C
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	SERVICO	M2	17,64	12,02	212,03	0,17	99,30	C
C2899	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	165,93	165,93	0,14	99,44	C
C1951	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	SERVICO	PT	1,00	129,11	129,11	0,11	99,55	C
C1492	INTERRUPTOR UNIA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	8,00	14,04	112,32	0,09	99,64	C



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE




CONSTRUTORA EXITO


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
 À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PROCESSO N° 07.02.002/2018
 TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	SERVIÇO	UN	4,00	25,73	102,92	0,08	99,72	C
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	SERVIÇO	M3	3,30	30,48	100,58	0,08	99,80	C
C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	SERVIÇO	UN	1,00	85,08	85,08	0,07	99,87	C
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	SERVIÇO	M3	0,08	970,98	77,68	0,06	99,94	C
C2483	TOMADA COMPLETA P/ COMPUTADOR	SEINFRA	SERVIÇO	UN	3,00	24,97	74,91	0,06	100,00	C
Subtotal até 100,00%										121.679,18
Outros:										33.133,24
Valor total lto. Orçamento:										154.812,42

VALOR TOTAL: R\$ 154.812,42 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).
 JAGUARIBE - CE, 11 DE SETEMBRO DE 2018


 CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
 CNPJ Nº 03.147.269/0001-93
 José Celso Pinheiro Falcão
 Engenheiro C-III-CREA: 13638-D



 CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
 CNPJ 03 147 269/0001-93
 VANDEBERG JOSE DE ALMEIDA GOES
 SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 574.033-40



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
 FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE







**CONSTRUTORA
EXITO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 07-02-002/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% ACUMUL.	CL
12543	SERVENTE	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	2384,07857	9,13	21.766,64	17,89	A
16500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEL5/PEL-4	SEINFRA	MATERIAL	M2	325,785034	32,61	10.623,85	8,73	A
12391	PEDREIRO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	670,490707	13,46	9.024,80	7,42	A
12395	PINTOR	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	556,2019738	13,46	7.486,48	6,15	A
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	MATERIAL	KG	2369,345697	2,00	4.738,69	3,89	A
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	422,929316	10,47	4.428,07	3,64	A
16319	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	MATERIAL	M	193,7413288	21,88	4.239,06	3,48	B
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	399,6663911	10,47	4.184,51	3,44	B
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	229,843164	13,46	3.093,69	2,54	B
16805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	MATERIAL	KG	5868,559239	0,50	2.934,28	2,41	B
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	MATERIAL	KG	290,8989938	9,46	2.751,90	2,26	B
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	201,8895627	13,46	2.717,43	2,23	B
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	MATERIAL	UN	4806,532905	0,46	2.211,01	1,82	B
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	159,8449728	13,46	2.151,51	1,77	B
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	81,54154442	25,43	2.073,60	1,70	B
12320	ENCANADOR	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	141,0532094	13,46	1.898,58	1,56	B
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	159,8449728	10,47	1.673,58	1,38	B
11500	MANTA ASFALT C/ ARMADURA FILME POLIETILENO E= 3MM	SEINFRA	MATERIAL	M2	55,09242074	27,37	1.507,88	1,24	B
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	MATERIAL	L	117,1711654	12,57	1.472,84	1,21	B
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	139,5981869	10,47	1.461,59	1,20	B
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	MATERIAL	M	509,8456028	2,84	1.447,96	1,19	B
11445	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,94001756	690,00	1.338,61	1,10	B
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,82037518	163,97	954,37	0,78	B
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	MATERIAL	M2	11,64108336	79,39	924,19	0,76	B


PREF. MUN. DE ALTO SANTO - CE
FOLHA 525
RUBRICA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE



[Handwritten signature]



CONSTRUTORA
EXITO


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 07.02-002/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ORÇAMENTO - CURVA ABC INSUMOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
18229	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	MATERIAL	M	592,634958	1,55	918,58	0,75	80,56	C
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	12,35477948	67,70	836,42	0,69	81,25	C
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	MATERIAL	M3	17,81847691	46,00	819,65	0,67	81,92	C
00036214	BARRA DE APOIO ANGULAR, 60 CM, EM AÇO INOX POLIDO, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	3	267,08	801,24	0,66	82,58	C
11371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	MATERIAL	UN	7,7603712	94,63	734,36	0,60	83,18	C
11511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	MATERIAL	KG	101,7129426	6,83	694,70	0,57	83,75	C
00011687	BANCADA/TAMPO AÇO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM ROBABANCA (NÃO INCLUI PÉS DE APOIO)	SINAPI	MATERIAL	M	1,2	575,05	690,06	0,57	84,32	C
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	MATERIAL	M	509,8456028	1,35	688,29	0,57	84,89	C
10374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	247,52677	2,77	685,65	0,56	85,45	C
11275	JANELA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	MATERIAL	M2	1,891601654	321,34	607,85	0,50	85,95	C
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	MATERIAL	L	58,5858018	10,04	588,20	0,48	86,43	C
16332	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	SEINFRA	MATERIAL	M	81,44427074	6,77	551,38	0,45	86,89	C
11935	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,94910018	273,87	531,24	0,44	87,32	C
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA IFL	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,85007151	98,05	475,55	0,39	87,71	C
11530	MONTADOR	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	34,9232502	13,46	470,07	0,39	88,10	C
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	MATERIAL	L	34,87548196	13,45	469,08	0,39	88,48	C
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,94008464	239,70	465,04	0,38	88,87	C
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,82037518	77,50	451,08	0,37	89,24	C
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	MATERIAL	M	72,7575312	6,00	436,55	0,36	89,60	C
10184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m e E=0,03m	SEINFRA	MATERIAL	M2	1,28041979	328,82	421,03	0,35	89,94	C
12193	TUBO PVC ESCOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	MATERIAL	M	43,35387227	9,33	404,49	0,33	90,27	C
12487	PIA EM INOX 1,20x0,60 C/1 CUBA - C18A304	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,91014658	136,50	397,24	0,33	90,60	C



X

CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE



f



**CONSTRUTORA
EXITO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N.º 07.02-002/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,60929696	31,20	393,41	0,32	90,92	C
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	MATERIAL	M	17,46162516	22,40	391,14	0,32	91,25	C
18269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	MATERIAL	M	19,78804916	18,86	373,20	0,31	91,55	C
12082	TUJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	MATERIAL	UN	1480,578333	0,25	370,14	0,30	91,86	C
11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,60958335	28,90	364,42	0,30	92,16	C
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	MATERIAL	KG	435,1975364	0,74	322,05	0,26	92,42	C
11107	ESPELHO TIPO CRISMETAL/MOD. PVC (INSTALADO)	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,8802634	82,85	321,48	0,26	92,69	C
18273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,88000964	80,00	310,40	0,26	92,94	C
10466	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,94008464	152,60	296,06	0,24	93,18	C
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	MATERIAL	L	17,43774173	16,64	290,16	0,24	93,42	C
11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,91014638	93,70	272,68	0,22	93,65	C
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	MATERIAL	UN	648,9043942	0,42	272,54	0,22	93,87	C
11347	LIXA PARA MADEIRAMAÇA	SEINFRA	MATERIAL	UN	492,19293	0,55	270,71	0,22	94,09	C
11724	PREGO	SEINFRA	MATERIAL	KG	27,37086277	9,40	257,29	0,21	94,30	C
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,82037518	43,90	255,51	0,21	94,51	C
11605	PEDRISCO	SEINFRA	MATERIAL	M3	4,032922078	63,20	254,88	0,21	94,72	C
12766	OLEO DIESEL	SEINFRA	TRANSPORTE	L	72,56543588	3,20	232,21	0,19	94,91	C
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	MATERIAL	UN	13,580835	16,06	218,11	0,18	95,09	C
11562	PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO	SEINFRA	MATERIAL	M2	55,0982611	3,90	214,88	0,18	95,27	C
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,88000964	52,50	203,70	0,17	95,44	C
11710	PORTA LISA DE CEDRO 1,00X2,10M	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,97006187	197,00	191,10	0,16	95,59	C
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2 POLOS	SEINFRA	MATERIAL	UN	11,6416446	16,23	188,94	0,16	95,75	C
12380	MOTORISTA	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	12,24453039	14,96	183,18	0,15	95,90	C
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,88046328	46,20	179,28	0,15	96,05	C



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE





**CONSTRUTORA
EXITO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N.º 07.02-002/2018

TOMADA DE PREÇOS N.º 2018.08.14.02-FMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGÍME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	MATERIAL	UN	14,55352065	12,20	177,55	0,15	96,19	C
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	139,6997358	1,21	169,04	0,14	96,33	C
I1862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,94010018	86,00	166,85	0,14	96,47	C
I1075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	M	46,56644169	3,20	149,01	0,12	96,59	C
I1756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,97007834	143,75	139,45	0,11	96,71	C
I2012	TÊ PVC RÍGIDO, PARA ESGOTO - 100MM (4)	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,61212693	10,45	131,80	0,11	96,82	C
I2702	JUROS	SEINFRA	TRANSPORTE	H	127,7962693	1,00	127,80	0,11	96,92	C
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	TRANSPORTE	H	124,7397272	1,00	124,74	0,10	97,02	C
I8368	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	MATERIAL	M	40,35210046	3,00	121,06	0,10	97,12	C
I0022	ADESIVO A BASE ASF. E ELAST. EMULS.P/ ADER.MANTAS	SEINFRA	MATERIAL	KG	14,37193584	8,09	116,27	0,10	97,22	C
I0091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	8,14409688	13,46	109,62	0,09	97,31	C
I1027	DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	MATERIAL	UN	11,64002892	9,24	107,55	0,09	97,40	C
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,91014658	35,00	101,86	0,08	97,48	C
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	13,57219861	7,41	100,57	0,08	97,56	C
I0207	BATENTE ALUMÍNIO L. 1/2X1X1/8 ANOD 60X210	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,891601654	51,54	97,49	0,08	97,64	C
I1277	JARDINEIRO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	7,098089442	13,46	95,54	0,08	97,72	C
I2264	VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,91014658	32,02	93,18	0,08	97,80	C
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	58,2060249	1,60	93,13	0,08	97,87	C
I1225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	MATERIAL	M2	11,71184738	7,55	88,42	0,07	97,95	C
I2701	DEPRECAÇÃO	SEINFRA	TRANSPORTE	H	87,1806117	1,00	87,18	0,07	98,02	C
I0039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	8,14409688	10,47	85,27	0,07	98,09	C
I2077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	MATERIAL	M3	1,987464912	42,46	84,39	0,07	98,16	C
I2271	VALVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,91011517	28,73	83,61	0,07	98,23	C
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	MATERIAL	L	7,95020817	10,46	83,16	0,07	98,30	C


Assp



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE

X





**CONSTRUTORA
EXITO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 07.02-002/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGÍME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	MATERIAL	UN	3.87938864	19,80	76,81	0,06	98,36	C
16167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,97010942	75,63	73,37	0,06	98,42	C
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,61212693	5,80	73,15	0,06	98,48	C
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	MATERIAL	M	18,91819046	3,60	68,11	0,06	98,53	C
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,97001499	67,78	65,75	0,05	98,59	C
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	4,729004124	13,46	63,65	0,05	98,64	C
10037	AJUDANTE	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	5,805715337	10,47	60,79	0,05	98,69	C
10169	ACO CA-60	SEINFRA	MATERIAL	KG	14,26853701	4,14	59,07	0,05	98,74	C
11253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	SEINFRA	MATERIAL	UN	7,76245304	7,53	58,45	0,05	98,79	C
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE ENBUTIR	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,97001499	57,44	55,72	0,05	98,83	C
12548	OPERADOR DE BIFONEIRA	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	3,507901043	13,46	47,22	0,04	98,87	C
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	MATERIAL	UN	14,5513063	3,10	45,11	0,04	98,91	C
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,97006187	46,00	44,62	0,04	98,95	C
12100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	MATERIAL	L	3,31820578	13,29	44,10	0,04	98,98	C
12013	TE PVC RIGIDO, PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,61212693	3,48	43,89	0,04	99,02	C
12200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	MATERIAL	M	17,4618075	2,45	42,78	0,04	99,05	C
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	MATERIAL	L	1,5521532	27,30	42,37	0,03	99,09	C
16851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,94810018	21,63	41,96	0,03	99,12	C
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,94008464	20,90	40,55	0,03	99,16	C
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	SEINFRA	MATERIAL	UN	15,52091964	2,55	39,58	0,03	99,19	C
10280	BRITA	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,677080924	56,00	37,92	0,03	99,22	C
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,9700956	38,25	37,11	0,03	99,25	C



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE

[Handwritten signature]



**CONSTRUTORA
EXITO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 07.02-002/2018
TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	MATERIAL	L	2,224567876	16,18	35,99	0,03	99,28	C
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	35,22425399	1,40	35,31	0,03	99,31	C
11412	LUVA PVC SOLDADAVEL DE 32MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	29,10301245	1,20	34,92	0,03	99,34	C
11945	TÊ AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,97898408	17,60	34,83	0,03	99,37	C
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2)	SEINFRA	MATERIAL	M	6,30606353	5,50	34,68	0,03	99,39	C
11973	TÊ PVC SOLDADAVEL 32MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	14,5515063	2,30	33,47	0,03	99,42	C
11109	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	MATERIAL	L	2,737929802	12,00	32,86	0,03	99,45	C
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	15,52214719	2,10	32,60	0,03	99,48	C
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,97898408	16,23	32,12	0,03	99,50	C
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDADAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	14,5515063	2,20	32,01	0,03	99,53	C
11240	GUARNIÇÃO PEREBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA. IFL	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,94012374	15,60	30,27	0,02	99,55	C
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	II	2,837402471	10,47	29,71	0,02	99,58	C
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,97007834	30,60	29,68	0,02	99,60	C
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,97007834	30,10	29,20	0,02	99,63	C
11218	GAS	SEINFRA	MATERIAL	KG	6,227838965	4,52	28,15	0,02	99,65	C
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,61177618	2,10	26,48	0,02	99,67	C
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	31,0442945	0,83	25,77	0,02	99,69	C
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,97007834	24,88	24,14	0,02	99,71	C
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	MATERIAL	M	34,92493392	0,69	24,10	0,02	99,73	C
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,61212693	1,90	23,96	0,02	99,75	C
10584	COTOVELO PVC SOLDADAVEL DE 25MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	29,10301245	0,80	23,28	0,02	99,77	C
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,20116122	6,50	20,81	0,02	99,79	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC INSUMOS




X



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE

[Handwritten signature]



**CONSTRUTORA
EXITO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N.º 07.02.602/2018


TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	1,463730506	13,46	19,70	0,02	99,80	C
12110	TOMADA COMPLETA P/ COMPUTADOR	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,9098056	6,60	19,20	0,02	99,82	C
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	MATERIAL	UN	29,10042906	0,65	18,92	0,02	99,84	C
10157	ACO CA-25	SEINFRA	MATERIAL	KG	4,65627945	4,06	18,90	0,02	99,85	C
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,360456825	50,00	18,02	0,01	99,87	C
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	0,96998055	18,37	17,82	0,01	99,88	C
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,91018561	5,90	17,17	0,01	99,89	C
10363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	SEINFRA	MATERIAL	M	11,64148404	1,42	16,53	0,01	99,91	C
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	MATERIAL	UN	15,52214719	1,06	16,45	0,01	99,92	C
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	54,32061064	0,27	14,67	0,01	99,93	C
12321	ENERGIA ELÉTRICA	SEINFRA	MATERIAL	KWH	19,73194337	0,58	11,44	0,01	99,94	C
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	MÃO DE OBRA	H	1,09122815	10,47	11,43	0,01	99,95	C
12113	TOMADA TELEFONE 4 POLOS TELEBRAS	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,97013158	11,30	10,96	0,01	99,96	C
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,16416452	8,30	9,66	0,01	99,97	C
12294	ÁGUA	SEINFRA	MATERIAL	M3	1,59707028	4,20	6,71	0,01	99,98	C
12425	SOLVENTE	SEINFRA	MATERIAL	L	0,4851178	10,00	4,85	0,00	99,98	C
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	MATERIAL	M	0,674167537	6,18	4,17	0,00	99,98	C
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	M	10,41850311	0,38	3,96	0,00	99,99	C
10382	CABO TELEFONICO CCI-2	SEINFRA	MATERIAL	M	3,88052631	0,81	3,14	0,00	99,99	C
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,582009	5,26	3,06	0,00	99,99	C
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,30652129	9,97	3,06	0,00	99,99	C
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,058205424	45,37	2,64	0,00	100,00	C
10301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	15,52091964	0,17	2,64	0,00	100,00	C



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBEICE



**CONSTRUTORA
EXITO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 07.02-092/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11728	PREGO 18X27	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,155209315	9,40	1,46	0,00	100,00	C
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLÁSTICA	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,88003512	0,35	1,36	0,00	100,00	C
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	SEINFRA	MATERIAL	M	0,046562794	14,79	0,09	0,00	100,00	C
Subtotal até 100,00%										121.680,01
Outros:										33.132,41
Valor total do Orçamento:										154.812,42

VALOR TOTAL: R\$ 154.812,42 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).


JAGUARIBE - CE, 11 DE SETEMBRO DE 2018

[Assinatura]
 CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
 CNPJ Nº 03.147.269/0001-93
 José Celso Pinheiro Falcão
 Engenheiro C-III-CREA 13638 D

[Assinatura]
 CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP
 CNPJ 03.147.269/0001-93
 VANDEBERG JOSE DE ALMEIDA GOES
 SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 975.574.033-40



CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.269/0001-93 - RUA ANTÔNIO RODRIGUES PINHEIRO, Nº 775 - JOSÉ PINHEIRO
FONE: (88) 3522-2713 - E-mail: construtoraexito@hotmail.com - CEP: 63.475-000 - JAGUARIBE/CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 07.02-002/2018



TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0.2100
L	Lucro	6.0000
TOTAL		6,2100
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	5.5000
DF	Despesas financeiras	1.5400
R	Riscos	0.9700
TOTAL		8,0100
Impostos		
I	PIS	0.6500
	COFINS	3.0000
	ISS	1.6000
	CPRB	4.5000
TOTAL		9,7500
BDI = 27,23%		
$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$		

JAGUARIBE - CE, 11 DE SETEMBRO DE 2018

CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
CNPJ N° 03.147.269/0001-93
José Pinheiro Falcão
Engenheiro C- VII-CREA. 13638-D

CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
CNPJ 03.147.269/0001-93
VANDEBERG JOSÉ DE ALMEIDA GOES
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 575.574.033-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 07.02-002/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ÚBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900
Horista = 87,01%			
Mensalista = 49,68%			
A + B + C + D			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
 À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PROCESSO N° 07.02-002/2018


TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

ENCARGOS SOCIAIS			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2600	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		47,3300	18,2900
GRUPO C			
C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
TOTAL		16,0100	12,1700
GRUPO D			
D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,9500	3,0700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5900	0,4500
TOTAL		8,5400	3,5200
Horista = 88,68% Mensalista = 50,78%			
A + B + C + D			

JAGUARIBE - CE, 11 DE SETEMBRO DE 2018


 CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
 CNPJ Nº 03.147.269/0001-93
 José Pinheiro Falcão
 Engenheiro Civil-CREA. 13638-D


 CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
 CNPJ 03 147 269/0001-93
 VANDEBERG JOSE DE ALMEIDA GOES
 SOCIO ADMINISTRADOR - CPF-575.574.033-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 07.02-002/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2.91027085	13,46	39,17
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2.91027085	13,46	39,17
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2.91027085	9,13	26,57
TOTAL MÃO DE OBRA:						104,91
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,16491534	16,23	2,68
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,16491534	17,60	2,90
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1.45513543	22,40	32,60
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	0,97009028	79,39	77,02
TOTAL MATERIAL:						115,20
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01212613	361,63	4,39
TOTAL SERVIÇO:						4,39
VALOR:						224,49

1.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29095111	13,46	3,92
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,90951109	9,13	26,56
TOTAL MÃO DE OBRA:						30,48
VALOR:						30,48

1.3. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS (M2)


MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24236308	13,46	3,26
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,42363078	9,13	22,13
TOTAL MÃO DE OBRA:						25,39
VALOR:						25,39

1.4. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA (M2)


MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04849215	13,46	0,65
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,48492153	9,13	4,43
TOTAL MÃO DE OBRA:						5,08
VALOR:						5,08

1.5. C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,26059611	13,46	16,97
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,60596114	9,13	115,09



CONSTRUTORA EXITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 07_02-002/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

TOTAL MÃO DE OBRA:	132,06
VALOR:	132,06

1.6. C1052 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,26100020	10,47
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,12610002	13,46
TOTAL MÃO DE OBRA:					14,90
VALOR:					14,90

1.7. C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05813269	13,46
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,58132688	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:					6,09
VALOR:					6,09

1.8. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)


EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,23269911	25,21
TOTAL EQUIPAMENTO:					5,87
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,69809733	9,13
TOTAL MÃO DE OBRA:					6,37
VALOR:					12,24

1.9. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,17971350	106,67
TOTAL EQUIPAMENTO:					19,17
VALOR:					19,17

2.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,96996173	13,46
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,08635713	9,13
TOTAL MÃO DE OBRA:					22,98
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01454942	46,00
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,11451657	0,74
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,11451657	0,50
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	24,24904313	0,42



CONSTRUTORA EXITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 07.02-002/2018



TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

TOTAL MATERIAL: 13,47
VALOR: 36,45


2.2. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,69262157	20,09	13,91
TOTAL EQUIPAMENTO:						13,91
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	11,93171609	10,47	124,93
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,65627945	13,46	62,67
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,27543664	13,46	97,93
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,94011644	13,46	26,11
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	11,64069863	9,13	106,28
TOTAL MÃO DE OBRA:						417,92
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,16406987	9,97	11,61
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,60483130	46,00	27,82
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	58,20349313	4,06	236,31
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,85171111	56,00	47,70
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	317,79107248	0,50	158,90
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,58203493	14,79	8,61
11728	PREGO 18X27	SEINFRA	KG	1,94011644	9,40	18,24
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	4,85029109	6,18	29,97
TOTAL MATERIAL:						539,16
VALOR:						970,98

3.1.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,93998464	13,46	26,11
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,81995391	9,13	53,14
TOTAL MÃO DE OBRA:						79,25
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,96999232	304,20	295,07
TOTAL SERVIÇO:						295,07
VALOR:						374,32

3.2.1. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 07.02-002/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,58207108	13,46	7,83
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58207108	9,13	5,31
TOTAL MÃO DE OBRA:						13,14
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,06713032	32,61	34,80
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	7,76094774	2,00	15,52
TOTAL MATERIAL:						50,32
VALOR:						63,47

3.3.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09688796	13,46	1,30
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14533194	9,13	1,33
TOTAL MÃO DE OBRA:						2,63
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00591017	46,00	0,27
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,35437737	0,50	1,18
TOTAL MATERIAL:						1,45
VALOR:						4,08

3.3.2. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24239595	13,46	3,27
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30081898	9,13	2,75
TOTAL MÃO DE OBRA:						6,02
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00698676	46,00	0,32
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,83352064	0,50	1,42
TOTAL MATERIAL:						1,74
VALOR:						7,75

3.3.3. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58203994	13,46	7,83
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58203994	9,13	5,31
TOTAL MÃO DE OBRA:						13,14
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02425167	595,08	14,43
TOTAL SERVIÇO:						14,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 07.02-002/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						
					VALOR:	27,58

3.3.4. C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58219017	13,46	7,84
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,58219017	9,13	5,32
TOTAL MAO DE OBRA:						13,16
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,01940634	595,08	11,55
TOTAL SERVIÇO:						11,55
VALOR:						24,70

3.3.5. C3032 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO (M2)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,67891514	13,46	9,14
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,67891514	9,13	6,20
TOTAL MÃO DE OBRA:						15,34
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0189	ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 C/100KG DE CIMENTO	SEINFRA	M3	0,01939757	377,02	7,31
TOTAL SERVIÇO:						7,31
VALOR:						22,65

3.3.6. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,69848788	13,46	9,40
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,69848788	9,13	6,38
TOTAL MÃO DE OBRA:						15,78
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,06713426	32,61	34,80
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	7,76097643	2,00	15,52
TOTAL MATERIAL:						50,32
VALOR:						66,10

4.1. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)						
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 07.02-002/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,97000241	248,61	241,15
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	1,94000483	24,92	48,34
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m). C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	0,97000241	221,26	214,62
					TOTAL SERVIÇO:	504,11
					VALOR:	504,12

4.2. C1989 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10)m (UN)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,63773201	10,47	38,09
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,63773201	13,46	48,96
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,35808662	13,46	18,28
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,35808662	9,13	12,40
					TOTAL MÃO DE OBRA:	117,73

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01028266	46,00	0,47
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	0,97006187	98,05	95,11
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,66850641	0,74	1,23
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,66850641	0,50	0,83
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,91018561	5,90	17,17
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	0,97006187	46,00	44,62
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,94012374	15,60	30,27
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	7,76049496	0,27	2,10
11710	PORTA LISA DE CEDRO 1,00X2,10M	SEINFRA	UN	0,97006187	197,00	191,10
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,19401238	9,40	1,82
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	5,82037122	0,65	3,78
					TOTAL MATERIAL:	388,50
					VALOR:	506,25

4.3. C1516 - JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA (M2)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,45507819	10,47	15,23
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,42513032	13,46	32,64
					TOTAL MÃO DE OBRA:	47,87
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10207	BATENTE ALUMÍNIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210	SEINFRA	UN	0,97005213	51,54	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 07.02-002/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						
11275	JANELA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	0,97005213	321,34	311,72
					TOTAL MATERIAL:	361,72
					VALOR:	409,59

5.1. C1209 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA A ÓLEO (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,24254680	10,47	2,54
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33956552	13,46	4,57
					TOTAL MÃO DE OBRA:	7,11
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,48509360	0,55	0,27
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,56270857	9,46	5,32
					TOTAL MATERIAL:	5,59
					VALOR:	12,70

5.2. C1617 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SEMASSA (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,38803282	10,47	4,06
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,48504103	13,46	6,53
					TOTAL MÃO DE OBRA:	10,59
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,24252052	0,55	0,13
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,11640984	10,04	1,17
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,23281969	12,57	2,93
					TOTAL MATERIAL:	4,23
					VALOR:	14,82

5.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29118109	10,47	3,05
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33971127	13,46	4,57
					TOTAL MÃO DE OBRA:	7,62
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,48530183	0,55	0,27
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,43677164	9,46	4,13
					TOTAL MATERIAL:	4,40
					VALOR:	12,02

5.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 07.02-002/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33952502	10,47	3,55
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,38802859	13,46	5,22
TOTAL MÃO DE OBRA:						8,77
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03880286	10,46	0,41
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,15521144	12,00	1,86
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,12610929	16,18	2,04
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,38802859	0,55	0,21
TOTAL MATERIAL:						4,52
VALOR:						13,30

5.5. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,24264278	10,47	2,54
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33969989	13,46	4,57
TOTAL MÃO DE OBRA:						7,11
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,48528556	0,55	0,27
11511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,67939979	6,83	4,64
TOTAL MATERIAL:						4,91
VALOR:						12,02

5.6. C1616 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,38825599	10,47	4,07
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,48531999	13,46	6,53
TOTAL MÃO DE OBRA:						10,60
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04853200	10,46	0,51
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,24266000	0,55	0,13
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,11647680	16,64	1,94
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,23295359	13,45	3,13
TOTAL MATERIAL:						5,71
VALOR:						16,31

6.1. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 07.02-002/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE




OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,94008464	10,47	20,31
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,94008464	13,46	26,11
					TOTAL MÃO DE OBRA:	46,42
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	0,97004232	239,70	232,52
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	1,94008464	0,17	0,33
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	0,97004232	152,60	148,03
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	0,97004232	16,06	15,58
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,54322370	0,38	0,21
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	1,94008464	2,55	4,95
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	0,97004232	20,90	20,27
					TOTAL MATERIAL:	421,89
					VALOR:	468,31

6.2. C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,94009771	10,47	20,31
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,94009771	13,46	26,11
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,94009771	13,46	26,11
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	1,94009771	9,13	17,71
					TOTAL MÃO DE OBRA:	90,24
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01843093	50,00	0,92
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,58202932	4,14	2,41
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,53558026	0,50	4,77
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02522127	63,20	1,59
11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	0,97004886	93,70	90,89
12264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	0,97004886	32,02	31,06
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,06705374	6,50	6,94
12487	PIA EM INOX 1,20x0,60 C/ 1 CUBA - C18/A304	SEINFRA	UN	0,97004886	136,50	132,41
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	0,97004886	35,00	33,95
					TOTAL MATERIAL:	304,94
					VALOR:	395,20

6.3. C1996 - PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) (UN)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 07.02-002/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48497297	13,46	6,53
					TOTAL MÃO DE OBRA:	6,53
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	SEINFRA	UN	0,96994592	31,20	30,26
					TOTAL MATERIAL:	30,26
					VALOR:	36,79

6.4. C1990 - PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48498398	13,46	6,53
					TOTAL MÃO DE OBRA:	6,53
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	SEINFRA	UN	0,96996795	28,90	28,03
					TOTAL MATERIAL:	28,03
					VALOR:	34,56


6.5. C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48492358	13,46	6,53
					TOTAL MÃO DE OBRA:	6,53
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	0,96984716	19,80	19,20
					TOTAL MATERIAL:	19,20
					VALOR:	25,73

6.6. C3513 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48505471	10,47	5,08
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48505471	13,46	6,53
					TOTAL MÃO DE OBRA:	11,61
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,27163063	0,38	0,10
16167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	0,97010942	75,63	73,37
					TOTAL MATERIAL:	73,47
					VALOR:	85,08

6.7. C1283 - ESPELHO TIPO CRISMETAL, MOD.P/WC (INSTALADO) (UN)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 07.02-002/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11107	ESPELHO TIPO CRISMETAL, MOD. P/WC (INSTALADO)	SEINFRA	UN	0,97006585	82,85	80,37
TOTAL MATERIAL:					80,37	
VALOR:					80,37	

6.8. C3996 - BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS (CJ)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,45502249	13,46	19,58
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,35802099	13,46	18,28
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,81304348	9,13	25,68
TOTAL MÃO DE OBRA:					63,54	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	1,28041979	328,82	421,03
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	0,97001499	57,44	55,72
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,58200900	5,26	3,06
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,97001499	67,78	65,75
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	0,97001499	28,73	27,87
TOTAL MATERIAL:					573,43	

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00223103	390,20	0,87
TOTAL SERVIÇO:					0,87	
VALOR:					637,84	

6.9. C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48505791	10,47	5,08
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48505791	13,46	6,53
TOTAL MÃO DE OBRA:					11,61	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	0,97011582	46,20	44,82
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,27163243	0,38	0,10
TOTAL MATERIAL:					44,92	
VALOR:					56,53	

6.10. 00036214 - BARRA DE APOIO ANGULAR, 60 CM, EM AÇO INOX POLIDO, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM (UN)


VALOR:	267,08
---------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 07.02-002/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

6.11. 00011687 - BANCADA/TAMPO AÇO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NÃO INCLUI PES DE APOIO) (M)

VALOR: 575,05

6.12. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,20120635	10,47	33,52
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,20120635	13,46	43,09
TOTAL MÃO DE OBRA:						76,61
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	1,94012506	0,17	0,33
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,94012506	16,06	31,16
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,08647004	0,38	0,41
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	0,97006253	163,97	159,06
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	1,94012506	2,55	4,95
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	0,97006253	77,50	75,18
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	0,97006253	43,90	42,59
TOTAL MATERIAL:						313,68
VALOR:						390,28

6.13. C2311 - TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL (UN)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,91015026	10,47	30,47
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,91015026	13,46	39,17
TOTAL MÃO DE OBRA:						69,64
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	SEINFRA	UN	0,97005009	21,63	20,98
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,72753756	0,38	0,28
11862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	SEINFRA	UN	0,97005009	86,00	83,42
11935	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN	0,97005009	273,87	265,67
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	0,97005009	28,73	27,87
TOTAL MATERIAL:						398,22
VALOR:						467,86

7.1. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50444982	10,47	5,28
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50444982	13,46	6,79
TOTAL MÃO DE OBRA:						12,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N.º 07.02-002/2018

TOMADA DE PREÇOS N.º 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02425239	38,25	0,93
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,03880383	27,30	1,06
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4')	SEINFRA	M	0,97979676	9,33	9,14
TOTAL MATERIAL:					11,13	
VALOR:					23,20	

7.2. C0607 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)						
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,21824563	10,47	2,29
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,14942697	10,47	12,03
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,21824563	13,46	2,94
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,14942697	13,46	15,47
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,29614384	13,46	84,75
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,56221829	9,13	114,69
TOTAL MÃO DE OBRA:					232,17	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04267914	9,97	0,43
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,26674466	46,00	12,27
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,50448981	4,14	10,37
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,10475790	56,00	5,87
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	19,31231303	0,74	14,29
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,19399611	18,37	3,56
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	61,92840910	0,50	30,96
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05722885	6,18	0,35
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	296,11566654	0,25	74,03
TOTAL MATERIAL:					152,13	
VALOR:					384,30	


7.3. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)						
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,91049084	10,47	30,47
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,91049084	13,46	39,18
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,42540903	9,13	22,14
TOTAL MÃO DE OBRA:					91,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 07.02-002/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE




OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00388065	50,00	0,19
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,91049084	0,74	2,15
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,91049084	0,50	1,46
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,97016361	5,80	5,63
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,94032723	1,40	2,72
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	0,97016361	1,90	1,84
12012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4")	SEINFRA	UN	0,97016361	10,45	10,14
12013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	0,97016361	3,48	3,38
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	M	0,32015399	9,33	2,99
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,45524542	3,60	5,24
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	0,48508181	5,50	2,67
TOTAL MATERIAL:						38,41
VALOR:						130,19

8.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,91030125	10,47	30,47
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,91030125	13,46	39,17
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,42525104	9,13	22,14
TOTAL MÃO DE OBRA:						91,78

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00339535	50,00	0,17
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,42525104	0,74	1,79
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,42525104	0,50	1,21
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,94020083	0,80	1,55
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	3,88040166	1,60	6,21
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	0,97010042	3,10	3,01
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,94020083	1,20	2,33
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	0,97010042	2,20	2,13
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	0,97010042	2,30	2,23
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,16412050	2,45	2,85
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	4,85050208	6,00	29,10
TOTAL MATERIAL:						52,58
VALOR:						144,38



CONSTRUTORA EXITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 07.02-002/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

9.1. C1949 - PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MÃO DE OBRA						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,91037101	10,47	30,47
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,91037101	13,46	39,17
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,42530918	9,13	22,14
					TOTAL MÃO DE OBRA:	91,78
MATERIAL						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	SEINFRA	M	3,88049468	1,42	5,51
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	0,97012367	1,06	1,03
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	0,32014081	7,41	2,37
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,97012367	2,10	2,04
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	2,91037101	3,20	9,31
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	1,94024734	0,83	1,61
					TOTAL MATERIAL:	21,87
					VALOR:	113,66

9.2. C2483 - TOMADA COMPLETA P/ COMPUTADOR (UN)

MÃO DE OBRA						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,77594816	10,47	8,12
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,77594816	13,46	10,44
					TOTAL MÃO DE OBRA:	18,56
MATERIAL						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12110	TOMADA COMPLETA P/ COMPUTADOR	SEINFRA	UN	0,96993520	6,60	6,40
					TOTAL MATERIAL:	6,40
					VALOR:	24,97

9.3. C1951 - PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)


MÃO DE OBRA						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,91039474	10,47	30,47
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,91039474	13,46	39,17
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,42532895	9,13	22,14
					TOTAL MÃO DE OBRA:	91,78
MATERIAL						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10382	CABO TELEFONICO CCI-2	SEINFRA	M	3,88052631	0,81	3,14
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	0,97013158	1,06	1,03
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	0,97013158	7,41	7,19
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,97013158	2,10	2,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 07.02-002/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	2,91039474	3,20	9,31
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	0,97013158	2,10	2,04
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	1,94026316	0,83	1,61
12113	TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS'	SEINFRA	UN	0,97013158	11,30	10,96
TOTAL MATERIAL:						37,32
VALOR:						129,11

10.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,91041116	10,47	30,47
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,91041116	13,46	39,17
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,42534264	9,13	22,14
TOTAL MÃO DE OBRA:						91,78

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	11,64164465	1,21	14,09
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	0,97013705	1,06	1,03
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	0,97013705	7,41	7,19
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,97013705	2,10	2,04
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,09701371	8,30	0,81
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	2,91041116	3,20	9,31
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	0,97013705	2,10	2,04
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	2,91041116	0,69	2,01
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	0,97013705	16,23	15,75
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	1,94027411	0,83	1,61
TOTAL MATERIAL:						55,88
VALOR:						147,65


10.2. C1638 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,06705104	10,47	11,17
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,06705104	13,46	14,36
TOTAL MÃO DE OBRA:						25,53
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	0,97004640	94,63	91,80
TOTAL MATERIAL:						91,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


PROCESSO N° 07.02-002/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						VALOR:	117,33
10.3. C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)							
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2.91023501	10,47	30,47	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2.91023501	13,46	39,17	
TOTAL MAO DE OBRA:						69,64	
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0.97007834	30,60	29,68	
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0.97007834	30,10	29,20	
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0.97007834	24,88	24,14	
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	UN	0.97007834	143,75	139,45	
TOTAL MATERIAL:						222,47	
VALOR:						292,11	
10.4. C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)							
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.11648318	10,47	1,22	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.11648318	13,46	1,57	
TOTAL MAO DE OBRA:						2,79	
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	0.99010708	2,77	2,74	
TOTAL MATERIAL:						2,74	
VALOR:						5,53	
10.5. C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)							
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.10651936	10,47	1,12	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.10651936	13,46	1,43	
TOTAL MAO DE OBRA:						2,55	
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18229	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	0.98772493	1,55	1,53	
TOTAL MATERIAL:						1,53	
VALOR:						4,08	
10.6. C1492 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V (UN)							
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.28138892	10,47	2,95	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.28138892	13,46	3,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE

  COMISS O PERMANENTE DE LICITA O

PROCESSO N   07.02-002/2018

TOMADA DE PRE OS N   2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUCA  O, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE B SICA DE SA  DE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANH  O, NO MUNIC PIO DE ALTO SANTO - CE.


COMPOSI O DE PRE OS

				TOTAL MAO DE OBRA:		6,74
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL	
11253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	SEINFRA	UN	0,97030663	7,53	7,31
					TOTAL MATERIAL:	7,31
					VALOR:	14,04

10.7. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)						
M �O DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28136806	10,47	2,95
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28136806	13,46	3,79
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,74
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL	
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	0,97023471	12,20	11,84
					TOTAL MATERIAL:	11,84
					VALOR:	18,57


11.1. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CER�MICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)						
M �O DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,97016432	10,47	10,16
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,97016432	13,46	13,06
					TOTAL MAO DE OBRA:	23,22
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL	
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,39557511	2,84	9,64
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,11641971	9,40	1,09
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,39557511	1,35	4,58
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,29031854	21,88	28,23
					TOTAL MATERIAL:	43,54
					VALOR:	66,77

11.2. C4462 - TELHA CER�MICA (M2)						
M �O DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,06705137	13,46	14,36
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	1,06705137	9,13	9,74
					TOTAL MAO DE OBRA:	24,10
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PRE�O UNIT�RIO	TOTAL	
12045	TELHA CER�MICA COLONIAL	SEINFRA	UN	32,01154116	0,46	14,73
					TOTAL MATERIAL:	14,73
					VALOR:	38,83



CONSTRUTORA EXITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 07.02-002/2018



TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

11.3. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29132909	13,46	3,92
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,31075103	9,13	2,84
TOTAL MAO DE OBRA:						6,76
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00242775	50,00	0,12
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,31463542	0,74	0,23
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,31463542	0,50	0,16
TOTAL MATERIAL:						0,51
VALOR:						7,27


11.4. C3448 - BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm (M)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,48513385	10,47	5,08
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,48513385	13,46	6,53
TOTAL MAO DE OBRA:						11,61
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,09702677	9,40	0,91
16232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	SEINFRA	M	0,97026770	6,77	6,57
TOTAL MATERIAL:						7,48
VALOR:						19,09

12.1. C1359 - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38800352	10,47	4,06
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,38800352	13,46	5,22
TOTAL MAO DE OBRA:						9,28
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	0,97000878	690,00	669,31
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	1,94001756	0,35	0,68
TOTAL MATERIAL:						669,99
VALOR:						679,27

12.2. C1429 - GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL (M2)



CONSTRUTORA EXITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 07.02-002/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,19393687	13,46	2,61
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01803613	9,13	0,16
TOTAL MAO DE OBRA:						2,77
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11235	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,31999583	7,55	2,42
12077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,05430232	42,46	2,31
12294	ÁGUA	SEINFRA	M3	0,04363580	4,20	0,18
TOTAL MATERIAL:						4,91
VALOR:						7,68

12.3. C2899 - PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO (UN)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,85117805	10,47	50,79
12395	PINTOR	SEINFRA	H	4,85117805	13,46	65,30
TOTAL MAO DE OBRA:						116,09
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,62029347	0,55	0,89
12100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	3,31820578	13,29	44,10
12425	SOLVENTE	SEINFRA	L	0,48511780	10,00	4,85
TOTAL MATERIAL:						49,84
VALOR:						165,93

13.1. C1471 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA C/ ARMADURA DE FILME DE POLIETILENO (M2)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,16489364	10,47	1,73
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,16489364	13,46	2,22
TOTAL MAO DE OBRA:						3,95
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10022	ADESIVO A BASE ASF.E ELAST.EMULS.P/ ADER.MANTAS	SEINFRA	KG	0,29098878	8,09	2,35
11218	GAS	SEINFRA	KG	0,12609514	4,52	0,57
11500	MANTA ASFALT.C/ ARMADURA FILME POLIETILENO E= 3MM	SEINFRA	M2	1,11545699	27,37	30,53
TOTAL MATERIAL:						33,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
 À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PROCESSO N° 07_02-002/2018




TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS						VALOR:	37,40
13.2. C2057 - PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS (M2)							
MÃO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48503272	13,46	6,53	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,77605234	9,13	7,09	
TOTAL MAO DE OBRA:						13,62	
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03540739	46,00	1,63	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,05320827	0,50	3,03	
11562	PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO	SEINFRA	M2	1,11557524	3,90	4,35	
TOTAL MATERIAL:						9,01	
VALOR:						22,62	
14.1. COMP-645128 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)							
MÃO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	40,77077221	25,43	1036,80	
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	6,17738974	67,70	418,21	
TOTAL MAO DE OBRA:						1455,01	
VALOR:						1.455,01	
15.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)							
MÃO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,67908156	9,13	6,20	
TOTAL MAO DE OBRA:						6,20	
VALOR:						6,20	

JAGUARIBE - CE, 11 DE SETEMBRO DE 2018


 CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
 CNPJ Nº 03.147.269/0001-93
 José Pinheiro Falcão
 Engenheiro Civil-CREA. 13638-D


 CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
 CNPJ 03.147.269/0001-93
 VANDEBERG JOSE DE ALMEIDA GOES
 SOCIO ADMINISTRADOR - CREA 511.074/D



CONSTRUTORA EXITO




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 07.02-002/2018
TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA						
COMP-645128 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	40,77077221	25,43	1036,80
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	6,17738974	67,70	418,21
TOTAL MAO DE OBRA:						1455,01
VALOR:						1.455,01


JAGUARIBE - CE, 11 DE SETEMBRO DE 2018


 CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
 CNPJ Nº 03.147.269/0001-93
 José Pinheiro Falcão
 Engenheiro C VII-CREA. 13538-D


 CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
 CNPJ 03.147.269/0001-93
 VANDEBERG JOSÉ DE ALMEIDA GOES
 SOCIO ADMINISTRADOR - CPF-075.574.033-04







CONSTRUTORA EXITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 07.02-002/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.


COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
C0830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	20,09	10,04
					TOTAL EQUIPAMENTO:	10,04
MÃO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	13,46	26,92
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	9,13	146,08
					TOTAL MÃO DE OBRA:	173,00
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	46,00	29,73
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	56,00	32,77
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	0,50	98,00
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	45,37	18,15
					TOTAL MATERIAL:	178,65
					VALOR:	361,63

I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,76578400	1,00	1,77
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,66913920	1,00	0,67
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,92936000	1,00	0,93
12713	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	3,26	3,26
12714	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,46
					TOTAL TRANSPORTE:	20,09
					VALOR:	20,09

I2713 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)						
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12321	ENERGIA ELETRICA	SEINFRA	KWH	5,62500000	0,58	3,26
					TOTAL MATERIAL:	3,26
					VALOR:	3,26

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)						
MÃO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	13,46	13,46
					TOTAL MÃO DE OBRA:	13,46
					VALOR:	13,46

I0578 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)						
TRANSPORTE		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12702	JUROS	SEINFRA	H	10,24530882	1,00	10,25
12722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	14,96	14,96
					TOTAL TRANSPORTE:	25,21
					VALOR:	25,21




CONSTRUTORA EXITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
 À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PROCESSO N° 07.02-002/2018
 TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
I2722 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12380	MOTORISTA	SEINFRA	H	1,00000000	14,96	14,96
					TOTAL MÃO DE OBRA:	14,96
					VALOR:	14,96
I0690 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	15,17823529	1,00	15,18
12702	JUROS	SEINFRA	H	10,24530882	1,00	10,25
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	22,76735294	1,00	22,77
12721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	43,52	43,52
12722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	14,96	14,96
					TOTAL TRANSPORTE:	106,68
					VALOR:	106,67
I2721 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	3,20	43,52
					TOTAL TRANSPORTE:	43,52
					VALOR:	43,52
C0839 - CONCRETO PIVIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	20,09	14,34
					TOTAL EQUIPAMENTO:	14,34
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	9,13	54,78
					TOTAL MÃO DE OBRA:	54,78
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,89710000	46,00	41,27
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	0,50	141,00
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	63,20	52,84
					TOTAL MATERIAL:	235,11
					VALOR:	304,20
C0164 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	9,13	296,27
					TOTAL MÃO DE OBRA:	296,27
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	46,00	55,94
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,50	243,00



CONSTRUTORA EXITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 07.02-002/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
TOTAL MATERIAL:	298,94
VALOR:	595,08

C0189 - ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 C/100KG DE CIMENTO (M3)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	9,13	91,30
					TOTAL MÃO DE OBRA:	91,30
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	46,00	55,94
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	243,00000000	0,74	179,82
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	100,00000000	0,50	50,00
					TOTAL MATERIAL:	285,76
					VALOR:	377,02

C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	10,47	5,24
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	13,46	6,73
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	13,46	18,84
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	9,13	12,78
					TOTAL MÃO DE OBRA:	43,59
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	46,00	0,49
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	98,05	98,05
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,74	1,27
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	12,00000000	0,27	3,24
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	9,40	1,88
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	0,65	3,90
18269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	5,10000000	18,86	96,19
					TOTAL MATERIAL:	205,02
					VALOR:	248,61

C4422 - ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE) (CJ)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	10,47	3,66
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	13,46	4,71
					TOTAL MÃO DE OBRA:	8,37
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	9,40	0,94
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	5,20000000	3,00	15,60
					TOTAL MATERIAL:	16,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
 À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PROCESSO N° 07.02-002/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 2018.08.14.02-PMAS-SAUDE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO, MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DA LOCALIDADE DE CASTANHÃO, NO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE.

COMPOSIÇÕES AUXILIARES		VALOR:
		24,92

C4427 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)					
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	26,70
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	34,32
TOTAL MÃO DE OBRA:					61,02
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	27,72
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	52,50
18273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	80,00
TOTAL MATERIAL:					160,22
VALOR:					221,26

C0170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:3 (M3)					
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	91,30
TOTAL MÃO DE OBRA:					91,30
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	55,94
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	243,00
TOTAL MATERIAL:					298,94
VALOR:					390,20

JAGUARIBE - CE, 11 DE SETEMBRO DE 2018



CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
 CNPJ Nº 03.147.269/0001-93
 José Pinheiro Falcão
 Engenheiro Civil-CREA. 13638-D



CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
 CNPJ 03 147 269/0001-93
 VANENBERG JOSE DE ALMEIDA GOES
 SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 575.574.033-04