



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO – CEARÁ  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SAS**

**REF: TOMADA DE PREÇOS N.º TP-001/2023-SAS**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**01. À EMPRESA RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP**, INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 25.078.864/0001-57 - Sediada à Avenida Dom Aureliano Matos, n.º 1452 – Bairro – Centro na Cidade de **LIMOEIRO DO NORTE** no Estado do Ceará, por intermédio de seu Procurador Público, Sr. José Gualberto de Andrade Neto, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identificação Civil n.º 529.800 da SSP/RN, e do CPF n.º 414.732.644-72. Apresenta, abaixo, sua proposta para o **Processo Licitatório, Modalidade Tomada de Preço N.º TP-001/2023-SAS, previsto para o dia 06/04/2023 às 08h30min, junto ao Município de ALTO SANTO**, Estado do Ceará.

**Objeto:**

**CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REMANESCENTES PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

Declarando que estar de acordo com as condições estabelecidas no edital da Tomada de Preços acima indicada, bem como com as Normas Gerais da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações.

**DADOS BANCÁRIOS:**

**BANCO; BANCO DO BRASIL**

**AGENCIA: 2253-5 / CONTA CORRENTE: 48755-4**

**02. PREÇOS**

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
CPF: 414.732.644-72

Nº	OBRA	UNIDADE	QTD	VALOR (R\$)	BDI
1	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REMANESCENTES PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS	SERVIÇO	1	R\$ 259.502,43	26,85%
VALOR TOTAL EM				R\$ 259.502,43	

**IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 259.502,43 (Duzentos e Cinquenta e Nove Mil, Quinhentos e Dois Reais e Quarenta e Três Centavos)**

*(Handwritten signature)*

**RemC Construtora**  
Folha Nº: 02/1128  
VISTO: OK

CNPJ: 25.078.864/0001-57 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 | INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP

AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 | CENTRO

E-mail: remconstrutora@gmail.com | (88) 9 9806.3333 / (88) 2142-0719 FONE/FAX

CEP - 62.930-000 | LIMOEIRO DO NORTE - CE



03. **DECLARAMOS** que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que o prazo de execução será de **90 (Noventa) dias** e, deverá ser contado da data de emissão da Ordem de Serviço. O prazo de validade da presente proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de entrega das propostas.

04. **DECLARAMOS** que em nossos preços estão inclusos todos os custos incidentes de forma direta e indireta sobre os serviços a serem executados, inclusive materiais, equipamentos, e mão de obra, alvarás, carga, transporte, impostos, tributos, encargos sociais e trabalhista, salários e outros, seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à contratante/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

LIMOEIRO DO NORTE - CE, 30 de Março de 2023.

*José Gualberto de Andrade Neto*

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP

CNPJ: 25.078.864/0001-57

José Gualberto de Andrade Neto

Procurador

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA - EPP  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Procurador





## RESUMO DO ORÇAMENTO

<b>OBRA:</b>	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	<b>DATA :</b> 06/04/2023	<b>BDI :</b> 26,85%			
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>LICITAÇÃO:</b>	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ESQUADRIAS	45.043,49	17,36
2	REVESTIMENTO DE PAREDES	30.822,21	1,88
3	PAVIMENTAÇÃO	44.260,62	17,06
4	PINTURA	24.764,56	9,54
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	46.983,43	18,11
6	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	1.039,20	0,40
7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1.568,28	0,60
8	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.069,68	0,80
	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	12.908,00	4,97
10	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	4.765,50	1,84
11	LOUÇAS E METAIS	10.928,15	4,21
12	SERVIÇOS DIVERSOS	31.791,48	12,25
13	SERVIÇOS FINAIS	2.557,83	0,99
	<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>157.877,25</b>	<b>100,00</b>
	<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>46.695,43</b>	
	<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>204.572,68</b>	
	<b>VALOR BDI:</b>	<b>54.929,75</b>	
	<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>259.502,43</b>	



Duzentos e Cinquenta e Nove Mil Quinhentos e Dois reais e Quarenta e Três centavos

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliária LTDA-EPP  
CNPJ 25.078.864/0001-57  
José Gusberto de Azevedo Neto  
Empresário  
CPF: 814.712.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliária LTDA-EPP  
CNPJ 25.078.864/0001-57  
José Gusberto de Azevedo Neto  
Responsável Técnico - RUBRICA - CRL  
CREA N.º. 20698644-0 - 45134/CE

RemC Construtora  
Folha N.º 04 / 128  
VISTO [assinatura]



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	<b>DATA :</b> 06/04/2023	<b>BDI :</b> 26,85%			
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>LICITAÇÃO:</b>	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

**A + B + C + D**

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP  
Inscrição Municipal: 23049970  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
CPF: 414.792.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP  
Inscrição Municipal: 23049970  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Andrade Neto  
Responsável Técnico: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Rec. 21618/2014-0 - 40104/CE

RemC Construtora  
Folha Nº 05 / 128  
VISTO (10/1)





## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	<b>DATA :</b> 06/04/2023	<b>BDI :</b> 26,85%			
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>LICITAÇÃO:</b>	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	RUBRICA
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	10,98	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,58	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,63	8,83
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>47,57</b>	<b>18,54</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,49	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	2,43	1,84
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,02	2,29
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>11,53</b>	<b>8,75</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,99	3,11
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,45</b>	<b>3,46</b>

Horista = 84,35%  
Mensalista = 47,55%

**A + B + C + D**

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliária LTDA - EPP  
CNPJ 25.078.864/0001-57  
José Guadalupe Araújo Neto  
CPF: 014.122.944-72

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliária LTDA - EPP  
CNPJ 25.078.864/0001-57  
José Guadalupe Araújo Neto  
CPF: 014.122.944-72  
CPF: 014.122.944-72

RemC Construtora  
Folha Nº 06 / 128  
VISTO (10)



## COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	<b>DATA :</b> 06/04/2023	<b>BDI :</b> 26,85%			
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>LICITAÇÃO:</b>	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32</b>

	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>

<b>T</b>	<b>Impostos</b>	
	COFINS	3,00
	ISSQN	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15</b>

**BDI = 26,85%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)-1$$



RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários, LTDA - EPP  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Oliveira Neto  
Proprietário  
CPF: 474.702.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliários, LTDA - EPP  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Gualberto de Oliveira Neto  
Responsável Técnico  
CREA: 11402-2/CE-2015-2015-000000000000

RemC Construtora  
Folha Nº 09 / 128  
VISTO 010









# PLANILHA ORÇAMENTÁ A

**OBRA:** ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS  
**LOCAL:** RUA JOÃO QUINCÔ (SEDE) - ALTO SANTO - CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE  
**LICITAÇÃO:** TP-01/2022-SAS/2023

**DATA:** 06/04/2023  
**VERSÃO:**  
**FONTE:** SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 05/2021  
SINAPI 2022/11 COM DESONERAÇÃO 84,35% 12/2022  
Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

**BDI:** 26,85%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.3.6	94573	AF 12/2019							
	94572	JA 06 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	3,30	638,03	809,34	2.105,50	2.670,82
<b>2</b>		<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>						<b>24.298,02</b>	<b>30.822,21</b>
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	118,54	5,66	7,18	670,94	851,12
2.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	210,56	11,11	14,09	2.339,32	2.966,79
2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	14,44	29,27	37,13	422,66	536,16
2.4	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	104,10	38,05	48,27	3.961,01	5.024,91
2.5	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8. ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	210,56	33,17	42,08	6.984,28	8.860,36
2.6	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	27,57	64,98	82,43	1.791,50	2.272,60
2.7	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	116,87	69,55	88,22	8.128,31	10.310,27
<b>3</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>34.892,09</b>	<b>44.260,62</b>
3.1	C1999	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	10,11	482,58	612,15	4.878,88	6.188,84
3.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	202,20	20,43	25,92	4.130,95	5.241,02
3.3	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	202,20	65,56	83,16	13.256,23	16.814,95
3.4	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	8,46	170,36	216,10	1.441,25	1.828,21
3.5	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	21,50	103,41	131,18	2.223,32	2.820,37
3.6	96467	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF 06/2017	SINAPI	M	125,16	5,41	6,86	677,12	858,60
3.7	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	SINAPI	M3	12,08	685,78	869,92	8.284,34	10.508,63
<b>4</b>		<b>PINTURA</b>						<b>19.522,63</b>	<b>24.764,56</b>
4.1	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	SINAPI	M2	203,05	21,70	27,58	4.414,31	5.600,12
4.2	12108	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	315,39	10,85	13,76	3.421,98	4.339,77
4.3	12106	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2	SEINFRA	M2	54,48	15,27	19,37	831,91	1.055,28

PREF. MUNICIPAL DE ALTO SANTO  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
RUBRICA  
19/12/2022  
869,92





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS  
**LOCAL:** RUA JOÃO QUINCÔ (SEDE) - ALTO SANTO - CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE  
**LICITAÇÃO:** TP-01/2022-SAS/2023

**DATA:** 06/04/2023  
**VERSÃO:**  
**SEINFRA:** 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021  
**SINAPI:** 2022/11 COM DESONERAÇÃO 84,35% 47,55% 12/2022  
**Composições:** 0,00% 0,00%

**BDI:** 26,85%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.4	C1206	DEMAÇOS							
4.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	203,05	19,04	24,15	3.866,07	4.903,66
4.5	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	315,39	17,75	22,52	5.598,17	7.102,58
4.6	C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	54,48	13,61	17,26	741,47	940,32
4.7	COM-006AS	PINTURA ESMALTE BRILHANTE ( 2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	Composições Próprias	M2	15,30	42,40	53,78	648,72	822,83
<b>5</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>37.037,30</b>	<b>46.983,43</b>
<b>5.1</b>		<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA (QDLF) TELEFONE E INTERNET</b>						<b>585,48</b>	<b>742,68</b>
5.1.1	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	585,48	742,68	585,48	742,68
<b>5.2</b>		<b>DISJUNTORES</b>						<b>849,28</b>	<b>1.077,31</b>
5.2.1	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	151,26	191,87	151,26	191,87
5.2.2	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	2,00	26,85	34,06	53,70	68,12
5.2.3	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	17,00	15,68	19,89	266,56	338,13
5.2.4	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	3,00	125,92	159,73	377,76	479,19
<b>5.3</b>		<b>LUMINÁRIAS</b>						<b>4.193,99</b>	<b>5.320,03</b>
5.3.1	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	8,00	110,65	140,36	885,20	1.122,88
5.3.2	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	21,00	151,37	192,01	3.178,77	4.032,21
5.3.3	C1670	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 75W	SEINFRA	UN	2,00	65,01	82,47	130,02	164,94
<b>5.4</b>		<b>PONTOS DE TOMADAS</b>						<b>5.925,83</b>	<b>7.516,23</b>
5.4.1	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	17,00	14,58	17,60	241,06	305,83
5.4.2	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	35,30	44,78	35,30	44,78
5.4.3	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	22,00	23,95	30,28	524,70	665,50
5.4.4	91996	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	8,00	26,81	33,70	214,48	272,08

PREF. MUN. DE ALTO SANTO  
 FOLHA 19/19  
 RUBRICA 1919  
 CA  
 30/08/2023





# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS  
**LOCAL:** RUA JOÃO QUINCO (SEDE) - ALTO SANTO - CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE  
**LICITAÇÃO:** TP-01/2022-SAS/2023

**DATA:** 06/04/2023 **BDI:** 26,85%  
**FONTE:** SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% HORA MES 09/2021  
SINAPI 2022/11 COM DESONERAÇÃO 84,35% 47,55% 12/2022  
Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.4.5	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	10,00	34,42	43,66	344,20	436,60
5.4.6	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	6,00	36,49	46,29	218,94	277,74
5.4.7	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	2,00	25,92	32,88	51,84	65,76
5.4.8	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	7,00	14,93	18,94	104,51	132,58
5.4.9	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	SEINFRA	UN	3,00	204,24	259,08	612,72	777,24
5.4.10	C0627	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm	SEINFRA	UN	2,00	40,95	51,95	81,90	103,90
5.4.11	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	SEINFRA	UN	3,00	67,06	85,07	201,18	255,21
5.4.12	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	6,00	24,53	31,12	147,18	186,72
5.4.13	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	180,17	13,87	17,59	2.498,96	3.169,19
5.4.14	C4174	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	UN	8,00	48,00	60,89	384,00	487,12
5.4.15	00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV. CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00	14,73	18,69	29,46	37,38
5.4.16	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	1,00	235,40	298,60	235,40	298,60
<b>5.5</b>	<b>CABOS E FIOS</b>							<b>25.482,72</b>	<b>32.327,18</b>
5.5.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	3.446,00	5,62	7,13	19.366,52	24.569,98
5.5.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	600,00	6,82	8,65	4.092,00	5.190,00
5.5.3	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	M	120,00	13,83	17,54	1.659,60	2.104,80
5.5.4	C4526	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45 RJ-45 DE 2,50m	SEINFRA	UN	20,00	18,23	23,12	364,60	462,40
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÃO TELEFÔNICA</b>							<b>819,28</b>	<b>1.039,20</b>
6.1	C1185	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	50,00	8,42	10,68	421,00	534,00
6.2	C0626	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	SEINFRA	UN	9,00	23,10	29,30	207,90	263,70
6.3	100561	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACCESÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	SINAPI	UN	1,00	190,38	241,50	190,38	241,50
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRAULICA</b>							<b>1.236,48</b>	<b>1.568,28</b>
<b>7.1</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>							<b>846,62</b>	<b>1.073,76</b>
7.1.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	32,20	6,87	8,71	221,21	280,46

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
RUBRICA  
1930  
PREF. MUN. DE ALTO SANTO - CE  
FOLHA 11/133





# PLANILHA ORÇAMENTÁ A

OBRA: ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

LOCAL: RUA JOÃO QUINCÔ (SEDE) - ALTO SANTO - CE


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE

LICITAÇÃO: TP-01/2022-SAS/2023

DATA: 06/04/2023 BDI: 26,85%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.1.2	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	7,40	15,88	20,14	117,51	149,04
7.1.3	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	12,75	16,17	12,75	16,17
7.1.4	C0022	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	4,00	31,82	40,36	127,28	161,44
7.1.5	C2379	TÉ PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX3/4"	SEINFRA	UN	2,00	15,16	19,23	30,32	38,46
7.1.6	C2381	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	7,00	7,88	10,00	55,16	70,00
7.1.7	C2383	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	2,00	17,70	22,45	35,40	44,90
7.1.8	C4391	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4")	SEINFRA	UN	7,00	6,52	8,27	45,64	57,89
7.1.9	C4393	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	4,00	11,85	15,03	47,40	60,12
7.1.10	C1559	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	SEINFRA	UN	11,00	11,81	14,98	129,91	164,78
7.1.11	C1745	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40X32mm (1 1/4"X1")	SEINFRA	UN	2,00	12,02	15,25	24,04	30,50
<b>7.2</b>	<b>ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS</b>								
7.2.1	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	4,00	86,68	109,95	346,72	439,80
7.2.2	C2498	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	43,14	54,72	43,14	54,72
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>								
<b>8.1</b>	<b>TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE PVC</b>								
8.1.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	51,32	30,17	38,27	1.548,32	1.964,02
<b>8.2</b>	<b>ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS</b>								
8.2.1	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	2,00	41,65	52,83	83,30	105,66
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>								
<b>9.1</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>								
9.1.1	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	26,00	12,25	15,54	318,50	404,04
9.1.2	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	32,90	26,60	34,02	882,38	1.119,26
9.1.3	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	44,00	28,34	36,32	1.290,96	1.637,68
9.1.4	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	7,00	36,85	58,40	322,28	408,80
<b>9.2</b>	<b>ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS</b>								
9.2.1	C0613	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA-LASTRO DE CONCRETO ESP.= 10cm	SEINFRA	M3	7,00	481,22	616,70	3.368,54	4.273,01
						<b>10.175,73</b>		<b>12.908,00</b>	
						<b>2.814,12</b>		<b>3.569,78</b>	
						<b>389,86</b>		<b>494,52</b>	
						<b>1.631,62</b>		<b>2.069,68</b>	
						<b>1.548,32</b>		<b>1.964,02</b>	
						<b>1.548,32</b>		<b>1.964,02</b>	
						<b>83,30</b>		<b>105,66</b>	
						<b>83,30</b>		<b>105,66</b>	
						<b>10.175,73</b>		<b>12.908,00</b>	
						<b>2.814,12</b>		<b>3.569,78</b>	
						<b>318,50</b>		<b>404,04</b>	
						<b>882,38</b>		<b>1.119,26</b>	
						<b>1.290,96</b>		<b>1.637,68</b>	
						<b>322,28</b>		<b>408,80</b>	
						<b>3.590,89</b>		<b>4.555,06</b>	
						<b>3.368,54</b>		<b>4.273,01</b>	







# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS  
**LOCAL:** RUA JOÃO QUINCO (SEDE) - ALTO SANTO - CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE  
**LICITAÇÃO:** TP-01/2022-SAS/2023

**DATA:** 06/04/2023  
**VERSÃO:**  
**SEINFRA:** 027.1 COM DESONERAÇÃO  
**SINAPI:** 2022/11 COM DESONERAÇÃO  
**Composições:** PROPRIA  
**BDI:** 26,85%  
**HORA:** 83,85%  
**MES:** 47,76%  
**DATA REF.:** 09/2021  
**12/2022:** 47,55%  
**0,00%:** 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.2.2	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	5,00	44,47	56,41	222,35	282,05
<b>9.3</b>		<b>SISTEMA FOSSA / SUMIDOURO</b>						<b>3.770,72</b>	<b>4.783,16</b>
9.3.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	3.770,72	4.783,16	3.770,72	4.783,16
<b>10</b>		<b>PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>						<b>3.756,80</b>	<b>4.765,50</b>
10.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	4,00	602,67	764,49	2.410,68	3.057,96
10.2	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	5,00	236,20	299,62	1.181,00	1.498,10
10.3	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	4,00	41,28	52,36	165,12	209,44
<b>11</b>		<b>LOUÇAS E METAIS</b>						<b>8.615,03</b>	<b>10.928,15</b>
<b>11.1</b>		<b>LOUÇAS</b>						<b>7.731,05</b>	<b>9.806,83</b>
11.1.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	5,00	454,86	576,99	2.274,30	2.884,95
11.1.2	00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	5,00	37,42	47,47	187,10	237,35
11.1.3	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	4,00	548,88	696,25	2.195,52	2.785,00
11.1.4	86923	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	546,86	693,69	546,86	693,69
11.1.5	86829	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	649,55	823,95	649,55	823,95
11.1.6	C6985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	302,62	383,87	302,62	383,87
11.1.7	C1997	PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm	SEINFRA	UN	4,00	59,00	74,84	236,00	299,36
11.1.8	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	38,69	49,08	154,76	196,32
11.1.9	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	4,00	70,66	89,63	282,64	358,52
11.1.10	C2255	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm	SEINFRA	UN	2,00	54,66	69,34	109,32	138,68
11.1.11	C1792	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00	456,25	582,56	459,25	582,56
11.1.12	00004825	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,40	119,90	147,02	162,26	205,83
11.1.13	00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO. E= *2,5* CM	SINAPI	M2	0,33	571,80	746,83	170,87	216,75
<b>11.2</b>		<b>METAIS</b>						<b>883,98</b>	<b>1.121,32</b>
11.2.1	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	144,66	183,50	578,64	734,00







## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

**LOCAL:** RUA JOÃO QUINCO (SEDE) - ALTO SANTO - CE

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE

**LICITAÇÃO:** TP-01/2022-SAS/2023

**DATA :** 06/04/2023 **BDI :** 26,85%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.2.2	C2270	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	152,67	193,66	305,34	387,32
<b>12</b>		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>25.062,43</b>	<b>31.791,48</b>
12.1	102254	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2	9,77	628,53	797,29	6.140,74	7.789,52
12.2	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	4,00	206,62	262,10	826,48	1.048,40
12.3	COM-001AS	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRAÇADEIRA	Composições Próprias	M	22,27	165,14	209,48	3.677,67	4.665,12
12.4	COM-002AS	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16	Composições Próprias	M2	17,53	460,45	584,08	8.071,69	10.238,92
12.5	COM-003AS	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M; FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7.5X7.5CM	Composições Próprias	M2	10,67	232,74	295,23	2.483,34	3.150,10
12.6	COM-004AS	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	Composições Próprias	M2	3,24	947,36	1.201,73	3.069,45	3.893,61
12.7	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	52,66	15,06	19,10	793,06	1.005,81
<b>13</b>		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>2.015,93</b>	<b>2.557,83</b>
13.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	202,20	9,97	12,65	2.015,93	2.557,83
						<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>		<b>157.877,25</b>	
						<b>VALOR ENCARGOS:</b>		<b>46.695,43</b>	
						<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>		<b>204.572,68</b>	
						<b>VALOR BDI:</b>		<b>54.929,75</b>	
						<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>259.502,43</b>	

**Duzentos e Cinquenta e Nove Mil Quinhentos e Dols reais e Quarenta e Três centavos**



RemC Construtora  
 Rua João Quinco, 150 - Alto Santo - CE  
 CNPJ: 25.078.864/0001-57  
 Inscrição Municipal: 23049970  
 Inscrição Estadual: 06.544.819-7  
 CPF: 14.125.344-72

RemC Construtora  
 Rua João Quinco, 150 - Alto Santo - CE  
 CNPJ: 25.078.864/0001-57  
 Inscrição Municipal: 23049970  
 Inscrição Estadual: 06.544.819-7  
 CPF: 14.125.344-72

**RemC Construtora**  
 Folha N°: 1993  
 VISTO





## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

**LOCAL:** RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE

**LICITAÇÃO:** TP-01/2022-SAS/2023

**Fonte:** RemC Construtora Empreendimentos Imob. Ltda - EPP

**CPF:** 14.732.846-72

**Endereço:** Rua da Indústria, 57 - Jd. Industrial - Alto Santo - CE

**CNPJ:** 16.043.813/0001-57

**Inscrição Estadual:** 15.000.000-00

**Inscrição Municipal:** 15.000.000-00

**CELEP:** 30.030.043-0 - 30.14.91CE

**DATA:** 06/04/2023

**VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO

**SEINFRA:** 83,85%

**SINAPI:** 84,35%

**Composições:** 0,00%

**PROPRIA:** 0,00%

**BDI:** 26,85%

**MES:** 05/2021

**HORA:** 47,76%

**DATA REF.:** 12/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL COM BDI R\$
1	ESQUADRIAS						45.043,49
1.1	PORTAS DE MADEIRA E VIDRO						23.107,12
1.1.1	COM-010AS	PV 01 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS - 2,50X2,10, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	Composições Próprias	UN	1,00	4.420,19	4.420,19
1.1.2	COM-009AS	PV 02 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS - 2,00X2,10, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	Composições Próprias	UN	1,00	4.047,23	4.047,23
1.1.3	C4428	PM-01 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	10,00	906,48	9.064,80
1.1.4	100700	PM 02 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	1.009,32	2.018,64
1.1.5	C4424	PM 04 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	878,70	1.757,40
1.1.6	COM-008AS	PM 04 - PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	Composições Próprias	UN	3,00	599,62	1.798,86
1.2	PORTAS METÁLICAS						4.782,52
1.2.1	100701	PF 01 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	SINAPI	M2	3,36	739,04	2.483,17
1.2.2	COM-007AS	PF 02 - ALÇAPÃO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS	Composições Próprias	UN	1,00	169,60	169,60
1.2.3	100701	PF 03 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,84	739,04	620,79
1.2.4	91341	PF 04 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	1,50	1.005,97	1.508,96
1.3	JANELAS METÁLICAS						2.478,32
1.3.1	94569	JA 01 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,30	1.077,53	2.478,32
<p style="text-align: center;"><b>COMISSÃO DE LICITAÇÃO</b></p> <p style="text-align: center;">RUBRICA</p> <p style="text-align: center;">PREF. MUN. ALTO SANTO - CE</p> <p style="text-align: center;">FOLHA 1934</p>							
<p style="text-align: center;"><b>RemC Construtora</b></p> <p style="text-align: center;">Folha N° 15 / 153</p> <p style="text-align: center;">VISTO</p>							





## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

**LOCAL:** RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE

**LICITAÇÃO:** TP-01/2022-SAS/2023

**DATA:** 06/04/2023 **BDI:** 26,85%

**FONTE:** SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021  
SINAPI 2022/11 COM DESONERAÇÃO 84,35% 47,55% 12/2022

**VERSÃO:** 0,00% 0,00%

**HORA:** 0,00% 0,00%

**MES:** 0,00% 0,00%

**DATA REF.:** 05/2021 12/2022

**Composições:** PRÓPRIA

**RESCISÃO:** RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA - EPP AV. DOM AURELIANO MATOS, Nº1452 CENTRO remcconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333/ (88) 2142-0719 CEP - 62.930-000 LN - CE

**RESCISÃO:** RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA - EPP AV. DOM AURELIANO MATOS, Nº1452 CENTRO remcconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333/ (88) 2142-0719 CEP - 62.930-000 LN - CE

**RESCISÃO:** RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA - EPP AV. DOM AURELIANO MATOS, Nº1452 CENTRO remcconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333/ (88) 2142-0719 CEP - 62.930-000 LN - CE

**RESCISÃO:** RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA - EPP AV. DOM AURELIANO MATOS, Nº1452 CENTRO remcconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333/ (88) 2142-0719 CEP - 62.930-000 LN - CE

**RESCISÃO:** RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA - EPP AV. DOM AURELIANO MATOS, Nº1452 CENTRO remcconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333/ (88) 2142-0719 CEP - 62.930-000 LN - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	UNITÁRIO COM BDI R\$	TOTAL COM BDI R\$
1.3.2	94570	JA 02 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	15,40	566,52 Quinhentos e Sessenta e Seis reais e Cinquenta e Dois centavos	8.724,41 Oito Mil Setecentos e Vinte e Quatro reais e Quarenta e Um centavos
1.3.3	94573	JA 03 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	1,51	649,02 Seiscentos e Quarenta e Nove reais e Dois centavos	980,02 Novecentos e Oitenta reais e Dois centavos
1.3.4	94570	JA 04 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	1,54	566,52 Quinhentos e Sessenta e Seis reais e Cinquenta e Dois centavos	872,44 Oitocentos e Setenta e Dois reais e Quarenta e Quatro centavos
1.3.5	94573	JA 05 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,20	649,02 Seiscentos e Quarenta e Nove reais e Dois centavos	1.427,84 Um Mil Quatrocentos e Vinte e Sete reais e Oitenta e Quatro centavos
1.3.6	94572	JA 06 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	3,30	809,34 Oitocentos e Nove reais e Trinta e Quatro centavos	2.670,82 Dois Mil Seiscentos e Setenta reais e Oitenta e Dois centavos
2		<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>					
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	118,54	7,18 Sete reais e Dezoito centavos	857,21 Trenta Mil Oitocentos e Vinte e Dois reais e Vinte e Um centavos
2.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	210,56	14,09 Quatorze reais e Nove centavos	2.966,79 Dois Mil Novecentos e Sessenta e Seis reais e Setenta e Nove centavos
2.3	C1220	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	14,44	37,13 Trinta e Sete reais e Treze centavos	536,16 Quinhentos e Trinta e Seis reais e Dezesesseis centavos

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RUBRICA

FOLHA 1935

857,21





## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS  
**LOCAL:** RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE  
**LICITAÇÃO:** TP-01/2022-SAS/2023

**DATA:** 06/04/2023  
**VERSÃO:**  
**HORA:**  
**MES:**  
**BDI:** 26,85%

**FONTE:**  
**SEINFRA**  
**SINAPI**  
**COMPOSIÇÕES**

**SEINFRA**  
 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021  
 2022/11 COM DESONERAÇÃO 84,35% 47,55% 12/2022  
 PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO		TOTAL COM BDI R\$	PREÇO	TOTAL COM BDI R\$
						UNITÁRIO COM BDI R\$	centavos			
2.4	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	104,10	48,27	Quarenta e Oito reais e Vinte e Sete centavos	5.024,91	Cinco Mil Vinte e Quatro reais e Noventa e Um centavos	5.024,91
2.5	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	210,56	42,08	Quarenta e Dois reais e Oito centavos	8.860,36	Oito Mil Oitocentos e Sessenta reais e Trinta e Seis centavos	8.860,36
2.6	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	27,57	82,43	Oitenta e Dois reais e Quarenta e Três centavos	2.272,60	Dois Mil Duzentos e Setenta e Dois reais e Sessenta centavos	2.272,60
2.7	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	116,87	88,22	Oitenta e Oito reais e Vinte e Dois centavos	10.310,27	Dez Mil Trezentos e Dez reais e Vinte e Sete centavos	10.310,27
<b>3 PAVIMENTAÇÃO</b>										
3.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	10,11	612,15	Seiscentos e Doze reais e Quinze centavos	44.260,62	Quarenta e Quatro Mil Duzentos e Sessenta reais e Sessenta e Dois centavos	44.260,62
3.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	202,20	25,92	Vinte e Cinco reais e Noventa e Dois centavos	6.188,64	Seis Mil Cento e Oitenta e Oito reais e Oitenta e Quatro centavos	6.188,64
3.3	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	202,20	83,16	Oitenta e Três reais e Dezesseis centavos	5.241,02	Cinco Mil Duzentos e Quarenta e Um reais e Dois centavos	5.241,02
3.4	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	8,46	216,10	Duzentos e Dezesseis reais e Dez centavos	1.828,21	Um Mil Oitocentos e Vinte e Oito reais e Vinte e Um centavos	1.828,21
3.5	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	21,50	131,18	Cento e Trinta e Um reais e Dezoito centavos	2.820,37	Dois Mil Oitocentos e Vinte e Trinta e Sete centavos	2.820,37
3.6	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR), AF_06/2017	SINAPI	M	125,16	6,86	Seis reais e Oitenta e Seis centavos	858,60	Oitocentos e Cinquenta e Oito reais e Sessenta centavos	858,60
3.7	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	12,08	869,92	Oitocentos e Sessenta e Nove reais e Noventa e Dois centavos	10.508,63	Dez Mil Quinhentos e Oito reais e Sessenta e Três centavos	10.508,63
<b>4 PINTURA</b>										
4.1	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	SINAPI	M2	203,05	27,58	Vinte e Sete reais e Cinquenta e Oito centavos	5.590,12	Vinte e Quatro Mil Setecentos e Sessenta e Quatro reais e Cinquenta e Seis centavos	5.590,12
4.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS - MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	315,39	13,76	Treze reais e Setenta e Seis centavos	4.339,77	Cinco Mil e Seiscentos reais e Doze centavos	4.339,77





## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBRA:** ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS


**LOCAL:** RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE

**LICITAÇÃO:** TP-01/2022-SAS/2023

**DATA:** 06/04/2023 **BDI:** 26,85%

**FONTE:** SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021  
SINAPI 2022/11 COM DESONERAÇÃO 84,35% 47,55% 12/2022  
Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

  
 Remc Construtora - Empreendimentos  
 RUA JOÃO QUINCÓ, 100 - ALTO SANTO - CE  
 CEP: 63.130-000  
 FONE: (85) 3364-72

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO		TOTAL COM BDI R\$
						UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO	
4.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	54,48	19,37	Dezenove reais e Trinta e Sete centavos	1.055,28 Um Mil Cinquenta e Cinco reais e Vinte e Oito centavos
4.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	203,05	24,15	Vinte e Quatro reais e Quinze centavos	4.903,66 Quatro Mil Novecentos e Três reais e Sessenta e Seis centavos
4.5	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	315,39	22,52	Vinte e Dois reais e Cinquenta e Dois centavos	7.102,58 Sete Mil Cento e Dois reais e Cinquenta e Oito centavos
4.6	C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	54,48	17,26	Dezessete reais e Vinte e Seis centavos	940,32 Novecentos e Quarenta reais e Trinta e Dois centavos
4.7	COM-006AS	PINTURA ESMALTE BRILHANTE ( 2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	Composições Próprias	M2	15,30	53,78	Cinquenta e Três reais e Oito centavos	822,83 Oitocentos e Vinte e Dois reais e Oitenta e Três centavos
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							
<b>5.1</b>	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA (QDLF) TELEFONE E INTERNET</b>							
5.1.1	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	742,68	Setecentos e Quarenta e Dois reais e Sessenta e Oito centavos	742,68 Setecentos e Quarenta e Dois reais e Sessenta e Oito centavos
<b>5.2</b>	<b>DISJUNTORES</b>							
5.2.1	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	191,87	Cento e Noventa e Um reais e Oitenta e Sete centavos	191,87 Cento e Noventa e Um reais e Oitenta e Sete centavos
5.2.2	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	34,06	Trinta e Quatro reais e Seis centavos	68,12 Sessenta e Oito reais e Doze centavos
5.2.3	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	17,00	19,89	Dezenove reais e Oitenta e Nove centavos	338,13 Trezentos e Trinta e Oito reais e Treze centavos
5.2.4	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	3,00	159,73	Cento e Cinquenta e Nove reais e Setenta e Três centavos	479,19 Quatrocentos e Setenta e Nove reais e Dezenove centavos
<b>5.3</b>	<b>LUMINÁRIAS</b>							
5.3.1	97565	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	8,00	140,36	Cento e Quarenta reais e Trinta e Seis centavos	1.122,88 Um Mil Cento e Vinte e Dois reais e Oitenta e Oito centavos

PREF. MUN. DE ALTO SANTO - CE  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 RUBRICA  
 FOLHA 1937  
 5.370,03

**Remc Construtora**  
 Folha Nº 1937  
 VISTO



PLANILHA ORÇAMENTAL

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023
DATA:	06/04/2023
BDI:	26,85%
VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
HORA:	83,85%
MES:	47,75%
DATA REF.:	05/2021
SEINFRA:	2022/11 COM DESONERAÇÃO
SINAPI:	84,35%
Composições:	47,55%
	0,00%
	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL COM BDI R\$
5.3.2	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	21,00	192,01	4.032,21
5.3.3	C1670	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 75W	SEINFRA	UN	2,00	82,47	164,94
5.4	<b>PONTOS DE TOMADAS</b>						
5.4.1	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	17,00	17,99	305,83
5.4.2	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	44,78	44,78
5.4.3	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	22,00	30,25	665,50
5.4.4	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	8,00	34,01	272,08
5.4.5	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	10,00	43,66	436,60
5.4.6	91995	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	6,00	46,29	277,74
5.4.7	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00	32,88	65,76
5.4.8	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	7,00	18,94	132,58
5.4.9	C2964	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	SEINFRA	UN	3,00	259,08	777,24
5.4.10	C0627	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm	SEINFRA	UN	2,00	51,95	103,90
5.4.11	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	SEINFRA	UN	3,00	85,07	255,21
5.4.12	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=40mm.(1 1/4")	SEINFRA	M	6,00	31,12	186,72
5.4.13	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	180,17	17,59	3.169,19
						<b>3.169,19</b>	<b>Três Mil Cento e Sessenta e Nove reais e Dezenove centavos</b>

PREF. MUN. DE ALTO SANTO  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
RUBRICA  
FOLHA 19/38



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**OBRA:** ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

**LOCAL:** RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE

**LICITAÇÃO:** TP-01/2022-SAS/2023

**DATA:** 06/04/2023

**BDI:** 26,85%

**VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO

**SEINFRA:** 83,85%

**SINAPI:** 47,76%

**Composições:** 2022/11 COM DESONERAÇÃO 84,35% 47,55%

**PROPRIA:** 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL COM BDI R\$
5.4.14	C4174	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	UN	8,00	60,89	487,12
5.4.15	000380084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00	18,68	37,38
5.4.16	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	1,00	298,60	298,60
<b>5.5</b>		<b>CABOS E FIOS</b>					<b>32.327,18</b>
5.5.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	3.446,00	7,13	24.569,98
5.5.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	600,00	8,65	5.190,00
5.5.3	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	M	120,00	17,54	2.104,80
5.5.4	C4526	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m	SEINFRA	UN	20,00	23,12	462,40
<b>6</b>		<b>INSTALAÇÃO TELEFÔNICA</b>					<b>1.039,20</b>
6.1	C1185	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	50,00	10,68	534,00
6.2	C0626	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	SEINFRA	UN	9,00	29,30	263,70
6.3	100561	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CAF_11/2019	SINAPI	UN	1,00	241,50	241,50
<b>7</b>		<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>					<b>1.568,28</b>
7.1		<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>					<b>1.568,28</b>
7.1.1	C2716	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	32,20	8,71	280,46
7.1.2	C2618	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	7,40	20,14	148,84
7.1.3	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	16,17	16,17
7.1.4	C0022	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	4,00	40,36	161,44
7.1.5	C2379	TÉ PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX3/4"	SEINFRA	UN	2,00	19,23	38,46





## PLANILHA ORÇAMENTAL

ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS

LOCAL: RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE

LICITAÇÃO: TP-01/2022-SAS/2023

DATA: 06/04/2023

BDI: 26,85%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

Composições

VERSÃO

027.1 COM DESONERAÇÃO

2022/11 COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

83,85%

84,35%

0,00%

MES

05/2021

47,76%

47,55%

0,00%

0,00%


0,00%

0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO		TOTAL COM BDI R\$
						UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO	
7.1.6	C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	7,00	10,00	70,00	Setenta reais
7.1.7	C2383	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	2,00	22,45	44,90	Quarenta e Quatro reais e Noventa centavos
7.1.8	C4391	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4")	SEINFRA	UN	7,00	8,27	57,89	Cinquenta e Sete reais e Oitenta e Nove centavos
7.1.9	C4393	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	4,00	15,03	60,12	Sessenta reais e Doze centavos
7.1.10	C1559	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	SEINFRA	UN	11,00	14,98	164,78	Cento e Sessenta e Quatro reais e Setenta e Oito centavos
7.1.11	C1745	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40X32mm (1 1/4"X1")	SEINFRA	UN	2,00	15,25	30,50	Trinta reais e Cinquenta centavos
7.2	<b>ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS</b>							
7.2.1	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	4,00	109,95	439,80	Quatrocentos e Trinta e Nove reais e Oitenta centavos
7.2.2	C2498	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	54,72	54,72	Cinquenta e Quatro reais e Setenta e Dois centavos
8	<b>INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>							
8.1	<b>TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE PVC</b>							
8.1.1	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	51,32	38,27	1.964,02	Dois Mil Novecentos e Sessenta e Quatro reais e Dois centavos
8.2	<b>ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS</b>							
8.2.1	C2093	REDO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	2,00	52,83	105,66	Cento e Cinco reais e Sessenta e Seis centavos
9	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>							
9.1	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>							
9.1.1	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	26,00	15,54	404,04	Quatrocentos e Quatro reais e Quatro centavos
9.1.2	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	32,90	34,02	1.119,26	Um Mil Cento e Dezenove reais e Vinte e Seis centavos
9.1.3	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANEIS	SEINFRA	M	44,00	37,22	1.637,68	Um Mil Seiscentos e Trinta e Sete reais e Sessenta e Oito centavos
9.1.4	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	7,00	58,40	408,80	Quatrocentos e Oito reais e Oitenta centavos
9.2	<b>ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS</b>							
9.2.1	C0613	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA-LASTRO DE CONCRETO ESP.= 10cm	SEINFRA	M3	7,00	610,43	4.273,01	Quatro Mil Quinhentos e Cinquenta e Cinco reais e Seis centavos
9.2.2	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	5,00	56,41	282,05	Quatro Mil Duzentos e Setenta e Três reais e Um centavo

PREF. MUN. ALTO SANTO  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
RUBRICA  
1930





**RemC**  
CONSTRUTORA

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

VISTO \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

---

**OBRA:** ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS

**LOCAL:** RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE

**LICITAÇÃO:** TP-01/2022-SAS/2023

---


**DATA :** 06/04/2023      **BDI :** 26.85%

VERSAO	HORA	MES	DATA REF.
027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
Composições	0,00%	0,00%	

---

**FONTE**      **SEINFRA**      **SINAPI**      **Composições**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL COM BDI R\$
9.3	<b>SISTEMA FOSSA / SUMIDOURO</b>						<b>4.783,16</b>
9.3.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	4.783,16	Quatro Mil Setecentos e Oitenta e Três reais e Dezesseis centavos
10	<b>PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>						<b>4.765,50</b>
10.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	4,00	764,49	Setecentos e Sessenta e Quatro reais e Quarenta e Nove centavos
10.2	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	5,00	299,62	Duzentos e Noventa e Nove reais e Sessenta e Dois centavos
10.3	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	4,00	52,36	Cinquenta e Dois reais e Trinta e Seis centavos
11	<b>LOUÇAS E METAIS</b>						<b>10.928,15</b>
11.1	<b>LOUÇAS</b>						<b>9.806,83</b>
11.1.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	576,99	Quinhentos e Setenta e Seis reais e Noventa e Nove centavos
11.1.2	00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	5,00	47,47	Quarenta e Sete reais e Quarenta e Sete centavos
11.1.3	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	4,00	696,25	Seiscentos e Noventa e Seis reais e Vinte e Cinco centavos
11.1.4	86923	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	693,69	Seiscentos e Noventa e Três reais e Sessenta e Nove centavos
11.1.5	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	823,95	Oitocentos e Vinte e Três reais e Noventa e Cinco centavos
11.1.6	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	383,87	Trezentos e Oitenta e Três reais e Oitenta e Sete centavos
11.1.7	C1997	PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm	SEINFRA	UN	4,00	74,84	Setenta e Quatro reais e Oitenta e Quatro centavos
11.1.8	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	49,08	Quarenta e Nove reais e Oito centavos
11.1.9	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	4,00	89,63	Oitenta e Nove reais e Sessenta e Três centavos
						<b>368,62</b>	<b>368,62</b>
						<b>2.884,95</b>	<b>2.884,95</b>
						<b>237,35</b>	<b>237,35</b>
						<b>2.785,00</b>	<b>2.785,00</b>
						<b>693,69</b>	<b>693,69</b>
						<b>823,95</b>	<b>823,95</b>
						<b>383,87</b>	<b>383,87</b>
						<b>299,36</b>	<b>299,36</b>
						<b>196,32</b>	<b>196,32</b>
						<b>368,62</b>	<b>368,62</b>





**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS  
RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE  
TP-01/2022-SAS/2023

DATA :	06/04/2023	BDI :	26,85%
VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85%
SEINFRA	2022/11 COM DESONERAÇÃO	MES	47,76%
SINAPI	PROPRIA	DATA REF.	05/2021
Composições			84,35% 47,55% 12/2022
			0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL COM BDI R\$
11.1.10	C2255	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm	SEINFRA	UN	2,00	69,34	138,68
11.1.11	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00	582,56	582,56
11.1.12	00004825	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,40	147,02	205,83
11.1.13	00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	0,33	656,83	216,75
11.2	<b>METAIS</b>						<b>1.121,32</b>
11.2.1	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	183,50	734,00
11.2.2	C2270	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	193,66	387,32
12	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>31.791,48</b>
12.1	102264	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 11E-EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2	9,77	797,29	7.789,52
12.2	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	4,00	262,10	1.048,40
12.3	COM-001AS	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRAÇADEIRA	Composições Próprias	M	22,27	209,48	4.666,12
12.4	COM-002AS	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16	Composições Próprias	M2	17,53	584,08	10.238,92
12.5	COM-003AS	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440 DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	Composições Próprias	M2	10,67	295,23	3.150,10
12.6	COM-004AS	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	Composições Próprias	M2	3,24	1.201,73	3.893,61
12.7	08664	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	52,66	19,10	1.005,81







## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b> ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	<b>DATA :</b> 06/04/2023	<b>BDI :</b> 26,85%	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b> RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	<b>FONTE</b>		027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SINAPI		2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
<b>LICITAÇÃO:</b> TP-01/2022-SAS/2023	Composições		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL COM BDI R\$
13		SERVIÇOS FINAIS					2.557,83
13.1	C-1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	202,20	12,65 Doze reais e Sessenta e Cinco centavos	2.557,83
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>							<b>157.877,25</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>							<b>46.695,43</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>							<b>204.572,68</b>
<b>VALOR BDI:</b>							<b>54.929,75</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>259.502,43</b>
<b>Duzentos e Cinquenta e Nove Mil Quinhentos e Dois reais e Quarenta e Três centavos</b>							

@

@

@

RemC Construtora Empreendimentos Imob. LTDA - EPP  
 Rua José Gualberto, 210 - Alto Santo - CE  
 CEP: 41400-000  
 CNPJ: 25.078.864/0001-57  
 CPF: 41.400.000-72

RemC Construtora Empreendimentos Imob. LTDA - EPP  
 Rua José Gualberto, 210 - Alto Santo - CE  
 CEP: 41400-000  
 CNPJ: 25.078.864/0001-57  
 CPF: 41.400.000-72



**RemC Construtora**  
 Folha N° 24 / 108  
 VISIO





## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	<b>DATA :</b> 06/04/2023	<b>BDI :</b> 26,85%			
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>LICITAÇÃO:</b>	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PROPR	0,00%	0,00%	



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ESQUADRIAS	45.043,49	30,00 % 13.513,05	40,00 % 18.017,48	30,00 % 11.512,96	100,00 % 45.043,49
2	REVESTIMENTO DE PAREDES	30.822,21	100,00 % 30.822,21			100,00 % 30.822,21
3	PAVIMENTAÇÃO	44.260,62		50,00 % 22.130,31	50,00 % 22.130,31	100,00 % 44.260,62
4	PINTURA	24.764,56			100,00 % 24.764,56	100,00 % 24.764,56
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	46.983,43	50,00 % 23.491,72	50,00 % 23.491,71		100,00 % 46.983,43
6	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	1.039,20	100,00 % 1.039,20			100,00 % 1.039,20
7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1.568,28	100,00 % 1.568,28			100,00 % 1.568,28
8	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	2.069,68	100,00 % 2.069,68			100,00 % 2.069,68
9	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	12.908,00	60,00 % 7.744,80	40,00 % 5.163,20		100,00 % 12.908,00
10	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	4.765,50	80,00 % 3.812,40	20,00 % 953,10		100,00 % 4.765,50
11	LOUÇAS E METAIS	10.928,15	40,00 % 4.371,26	60,00 % 6.556,89		100,00 % 10.928,15
12	SERVIÇOS DIVERSOS	31.791,48		40,00 % 12.716,59	60,00 % 19.074,89	100,00 % 31.791,48
13	SERVIÇOS FINAIS	2.557,83			100,00 % 2.557,83	100,00 % 2.557,83
		259.502,43	88.432,60	89.029,20	82.040,63	259.502,43
			88.432,60	177.461,80	259.502,43	

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Gaspar de Andrade Neto  
Proprietário  
CPF: 414.132.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Gaspar de Andrade Neto  
Responsável Técnico  
CREA No. 2104/1644-8 - 4010492

RemC Construtora  
Folha N.º 25 / 128  
VISTO \_\_\_\_\_





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	<b>DATA:</b> 06/04/2023	<b>BDI:</b> 26,85%			
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>LICITAÇÃO:</b>	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	89,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PROPRI	0,00%	0,00%	



### 1.1.1. COM-010AS - PV 01 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS - 2,50X2,10, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10856 CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	20,98	27,27
11034 DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	32,25	83,85
11036 DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	26,64	69,26
11152 FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	98,81	128,45
11525 MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	553,58	1.439,31
11743 PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,60000000	11,02	28,65
11896 SUPORTE DE CANTO (1302)	SEINFRA	UN	2,60000000	18,71	48,65
11897 SUPORTE DE CENTRO (1329)	SEINFRA	UN	1,30000000	18,71	24,32
12160 TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	1,30000000	33,13	43,07
12258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	5,25000000	303,19	1.591,75
TOTAL Material:					3.484,58

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>3.484,58</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>3.484,58</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	<b>935,61</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>4.420,19</b>

### 1.1.2. COM-009AS - PV 02 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS - 2,00X2,10, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10856 CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	20,98	27,27
11034 DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	32,25	83,85
11036 DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	26,64	69,26
11152 FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	98,81	128,45
11525 MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	553,58	1.439,31
11743 PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,60000000	11,02	28,65
11896 SUPORTE DE CANTO (1302)	SEINFRA	UN	2,60000000	18,71	48,65
11897 SUPORTE DE CENTRO (1329)	SEINFRA	UN	2,60000000	18,71	48,65
12160 TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	1,30000000	33,13	43,07
12258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	4,20000000	303,19	1.273,40
TOTAL Material:					3.190,56

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>3.190,56</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>3.190,56</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	<b>856,67</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>4.047,23</b>

RemC Construtora & Empreendimentos  
Inscrição Municipal: 23049970  
Inscrição Estadual: 06.544.819-7  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
RUA AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO  
ALTO SANTO - CE  
CEP: 414.700-000

RemC Construtora & Empreendimentos  
Inscrição Municipal: 23049970  
Inscrição Estadual: 06.544.819-7  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
RUA AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO  
ALTO SANTO - CE  
CEP: 414.700-000

### 1.1.3. C4428 - PM- 01 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)


Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	35,0900	70,1800





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	<b>DATA:</b> 06/04/2023	<b>BDI:</b> 26,85%			
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>	<b>REF.:</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
<b>LICITAÇÃO:</b>	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	14,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	RUBRICA 100	335,4100
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	309,0200	309,0200
TOTAL Serviço:						714,6100

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>607,19</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>107,42</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>714,61</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	<b>191,87</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>906,48</b>

### 1.1.4. 100700 - PM 02 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF\_12/2019 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	122,14	122,14
00002433	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	6,00000000	11,19	67,14
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	6,30000000	7,17	45,17
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	39,60000000	0,07	2,77
00010553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	2,00000000	197,68	395,36
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,03150000	19,29	0,60
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,22500000	17,40	3,91
TOTAL Material:						637,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,45800000	21,01	72,65
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,38900000	21,98	30,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,42400000	16,81	40,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						143,92

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02500000	586,93	4,67
TOTAL Serviço:						14,67

RemC Construtora & Empreendimentos  
Inclube - LTDA  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Gualberto da Silva Neto  
CPF: 414.702.544-72


RemC Construtora & Empreendimentos  
Inclube - LTDA  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Gualberto da Silva Neto  
CPF: 414.702.544-72

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>752,49</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.35%):</b>	<b>43,19</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>795,68</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	<b>213,64</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>1.009,32</b>

### 1.1.5. C4424 - PM 04 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>				
	<b>OBRA:</b>	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	<b>DATA :</b> 06/04/2023		<b>BDI :</b> 26,85%
	<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	<b>LICITAÇÃO:</b>	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	47,76%
		Composição	PROPRIA	0,00%	REF.
					05/2021
					12/2022



C4422	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000		70,1800
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000		335,4100
C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	287,1200	287,1200
TOTAL Serviço:						692,7100

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>585,29</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>107,42</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>692,71</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	<b>185,99</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>878,70</b>

**1.1.6. COM-008AS - PM 04 - PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS (UN)**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	6,40000000	4,16	26,62
00001341	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	SINAPI	M2	1,92000000	56,02	107,56
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	2,00000000	18,02	36,04
I008665	FECHADURA - TARJETA LIVRE/OCUPADO 35MM CROMADO 801 - LOCKWE	SBC	UN	1,00000000	80,59	80,59
I8269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	3,20000000	20,66	66,11
I1715	PORTA TIPO PARANÁ	SEINFRA	M2	0,96000000	70,94	68,10
TOTAL Material:						385,02

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,33580000	16,77	39,17
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,33580000	20,77	48,51
TOTAL Mão de Obra:						87,68

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>419,34</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>53,36</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>472,70</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	<b>126,92</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>599,62</b>

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP  
 CNPJ: 25.078.864/0001-57  
 José Guadalupe Augusto Neto  
 CPF: 414.172.344-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP  
 CNPJ: 25.078.864/0001-57  
 José Guadalupe Augusto Neto  
 Responsável Técnico: José Guadalupe Augusto Neto  
 CREA Rec. 21049866-0/013470E

**1.2.1. 100701 - PF 01 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF\_12/2019 (M2)**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	M2	1,00000000	561,69	561,69
TOTAL Material:						561,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45700000	21,98	10,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22900000	16,81	3,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,88

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	<b>DATA:</b> 06/04/2023	<b>BDI:</b> 26,85%			
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	5/2021
<b>LICITAÇÃO:</b>	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	14,35%	47,55%	2/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01200000	RUBRICA 93	7,04
TOTAL Serviço:						7,04

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>578,05</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.35%):</b>	<b>4,58</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>582,61</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	<b>156,43</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>739,04</b>

### 1.2.2. COM-007AS - PF 02 - ALÇAPÃO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00567	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	SINAPI	M	2,40000000	11,35	27,24
00001327	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)	SINAPI	KG	0,36000000	11,69	4,21
00011447	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	2,00000000	38,00	76,00
TOTAL Material:						107,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29000000	21,98	6,37
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	21,84	7,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	16,81	10,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						25,16

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	546,43	1,09
TOTAL Serviço:						1,09

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>126,38</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.35%):</b>	<b>7,32</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>133,70</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	<b>35,90</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>169,60</b>

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP  
CNPJ 25.078.864/0001-57  
José Guiberto dos Anjos Neto  
CPF: 414.762.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP  
CNPJ 25.078.864/0001-57  
José Guiberto dos Anjos Neto  
CPF: 414.762.544-72

### 1.2.3. 100701 - PF 03 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF\_12/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	M2	1,00000000	561,69	561,69
TOTAL Material:						561,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45700000	21,98	10,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22900000	16,81	3,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,88

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--	-------	------	-------------	----------------	-------





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	<b>DATA:</b> 06/04/2023	<b>BDI:</b> 26,85%		
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUINCÔ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	<b>SEINFRA:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 83,85%	<b>MES:</b> 47,76%	<b>REF.:</b> 05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	<b>SINAPI:</b> 2022/11 COM DESONERAÇÃO	<b>Composição:</b> PROPRIA	<b>MES:</b> 47,55%	<b>REF.:</b> 12/2022
<b>LICITAÇÃO:</b>	TP-01/2022-SAS/2023				



88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01200000	586,93	7,04
-------	--	--------	----	------------	--------	------

TOTAL Serviço:	7,04
----------------	------

VALOR SEM ENCARGOS:	578,05
VALOR ENCARGOS (84.35%):	4,56
VALOR COM ENCARGOS:	582,61
VALOR BDI (26.85%):	56,43
VALOR COM BDI:	739,04

### 1.2.4. 91341 - PF 04 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
.07568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	0,45	2,16
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	36,26	248,39
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	UN	0,54730000	905,11	495,36
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	40,24	35,52
TOTAL Material:						781,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	21,98	8,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	16,81	3,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,61

VALOR SEM ENCARGOS:	789,62
VALOR ENCARGOS (84.35%):	3,42
VALOR COM ENCARGOS:	793,04
VALOR BDI (26.85%):	212,93
VALOR COM BDI:	1.005,97

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Guilherme de Andrade Neto  
CPF: 914.732.944-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Guilherme de Andrade Neto  
CPF: 914.732.944-72

### 1.3.1. 94569 - JA 01 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	364,26	758,86
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	0,23	5,61
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	26,59	33,14
TOTAL Material:						797,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	21,98	37,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	16,81	14,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						51,84





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA:	06/04/2023	BDI:	26,85%	
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	5/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	2/2022
		Composição	PROPRIA DE ALTO SANTO/CE	0,00%	0,00%	

VALOR SEM ENCARGOS:	834,16
VALOR ENCARGOS (84,35%):	15,29
VALOR COM ENCARGOS:	849,45
VALOR BDI (26,85%):	228,08
VALOR COM BDI:	1.077,53

### 1.3.2. 94570 - JA 02 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,83330000	494,64	412,18
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	0,23	2,11
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,62330000	26,59	16,57
TOTAL Material:						430,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51900000	21,98	11,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25900000	16,81	4,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,75

VALOR SEM ENCARGOS:	441,96
VALOR ENCARGOS (84,35%):	4,65
VALOR COM ENCARGOS:	446,61
VALOR BDI (26,85%):	119,91
VALOR COM BDI:	566,52

### 1.3.3. 94573 - JA 03 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034364	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	0,55600000	837,99	465,92
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	7,30000000	0,23	1,67
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,56000000	26,59	14,89
TOTAL Material:						482,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96000000	21,98	21,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48000000	16,81	8,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						29,16

VALOR SEM ENCARGOS:	503,04
VALOR ENCARGOS (84,35%):	8,60
VALOR COM ENCARGOS:	511,64
VALOR BDI (26,85%):	137,38
VALOR COM BDI:	649,02

RemC Construtora & Empreendimentos Imob.  
Imobiliários LTDA - EPP  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Aureliano Matos de Nêto  
CPF: 8.906.333/33-88

RemC Construtora & Empreendimentos Imob.  
Imobiliários LTDA - EPP  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Aureliano Matos de Nêto  
CPF: 8.906.333/33-88





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	<b>DATA:</b> 06/04/2023	<b>BDI:</b> 26,85%			
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUINCO (SEDE) - ALTO SANTO - CE	<b>SEINFRA</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SINAPI	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	5/2021
<b>LICITAÇÃO:</b>	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	2/2022
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	



### 1.3.4. 94570 - JA 04 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,83330000	494,64	412,18
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	0,23	2,11
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,62330000	26,59	16,57
TOTAL Material:						430,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51900000	21,98	11,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25900000	16,81	4,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,75

VALOR SEM ENCARGOS:	441,96
VALOR ENCARGOS (84,35%):	4,65
VALOR COM ENCARGOS:	446,61
VALOR BDI (26,85%):	119,91
VALOR COM BDI:	566,52

### 1.3.5. 94573 - JA 05 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034364	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	0,55600000	837,99	465,92
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	7,30000000	0,23	1,67
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,56000000	26,59	14,89
TOTAL Material:						482,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96000000	21,98	21,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48000000	16,81	8,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						29,16

VALOR SEM ENCARGOS:	503,04
VALOR ENCARGOS (84,35%):	8,60
VALOR COM ENCARGOS:	511,64
VALOR BDI (26,85%):	137,38
VALOR COM BDI:	649,02

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP  
CNPJ 25.078.864/0001-57  
José Guilherme de Almeida Neto  
Presidente  
CPF: 414.192.344-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP  
CNPJ 25.078.864/0001-57  
José Guilherme de Almeida Neto  
Presidente  
CREA Rec. 210.086.440 - 461043CE





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	<b>DATA:</b> 06/04/2023	<b>BDI:</b> 26,85%			
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERACÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>LICITAÇÃO:</b>	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERACÃO	84,35%	47,55%	2/2022
		Composição	PREF. MUN. DE ALTO SANTO - CE		0,00%	



### 1.3.6. 94572 - JA 06 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044054	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	0,83280000	718,29	598,19
0004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	0,23	2,11
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,62330000	26,59	16,57
TOTAL Material:						616,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69700000	21,98	15,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34800000	16,81	5,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						21,16

VALOR SEM ENCARGOS:	631,79
VALOR ENCARGOS (84.35%):	6,24
VALOR COM ENCARGOS:	638,03
VALOR BDI (26.85%):	171,31
VALOR COM BDI:	809,34

### 2.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	61,8300	0,3772
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5100	1,2393
TOTAL Material:						1,6165

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09160000	20,7700	1,9025
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13740000	15,5500	2,1366
TOTAL Mão de Obra:						4,0391

VALOR SEM ENCARGOS:	3,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,53
VALOR COM ENCARGOS:	5,66
VALOR BDI (26.85%):	1,52
VALOR COM BDI:	7,18

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
RUA JOÃO QUINCÓ, 57  
ALTO SANTO - CE  
CEP: 61417-52  
CPF: 4141752544-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
RUA JOÃO QUINCÓ, 57  
ALTO SANTO - CE  
CEP: 61417-52  
CPF: 4141752544-72

### 2.2. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	<b>DATA:</b> 06/04/2023	<b>BDI:</b> 26,85%			
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>	<b>REF.:</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>LICITAÇÃO:</b>	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição de	PROBRIA	0,00%	0,00%	

PREF. MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE  
1943  
FOLHA 1/1

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	61,8300	0,4452
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	0,5100	1,4892
TOTAL Material:						1,9344

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,22900000	20,7700	4,7563
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,28396000	15,5500	4,4156
TOTAL Mão de Obra:						9,1719

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>5,39</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>5,72</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>11,11</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	<b>2,98</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>14,09</b>

### 2.3. C1220 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	61,8300	1,5025
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,72000000	0,5100	4,9572
TOTAL Material:						6,4597

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,54960000	20,7700	11,4152
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,73280000	15,5500	11,3950
TOTAL Mão de Obra:						22,8102

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>15,03</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>14,24</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>29,27</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	<b>7,86</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>37,13</b>

### 2.4. C3037 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,54960000	20,7700	11,4152
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,54960000	15,5500	8,5463
TOTAL Mão de Obra:						19,9615

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	723,5500	18,0888
TOTAL Serviço:						18,0888

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>18,18</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>19,87</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>38,05</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	<b>10,22</b>

REMC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
CPF: 06.544.819-7

REMC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
CPF: 06.544.819-7





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	<b>DATA:</b> 06/04/2023	<b>BDI:</b> 26,85%			
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERACÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>LICITAÇÃO:</b>	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERACÃO	3,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRE-FABRICA	0,00%	0,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE  
FOLHA 1944  
RUBRICA  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

<b>VALOR COM BDI:</b>	48,27
-----------------------	-------

### 2.5. C3034 - REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	61,8300	1,5025
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,64000000	1,0100	3,6764
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,64000000	0,5100	1,8564
TOTAL Material:					7,0353

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,64120000	20,7700	13,3177
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,82440000	15,5500	12,8194
TOTAL Mão de Obra:					26,1371

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	16,86
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	16,31
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	33,17
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	8,91
<b>VALOR COM BDI:</b>	42,08

### 2.6. C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	4,00000000	1,8600	7,4400
I6497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	30,5300	33,5830
TOTAL Material:					41,0230

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,65952000	20,7700	13,6982
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,65952000	15,5500	10,2555
TOTAL Mão de Obra:					23,9537

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	50,10
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	14,88
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	64,98
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	17,45
<b>VALOR COM BDI:</b>	82,43

REMC Construtora & Empreendimentos  
Inscrição Municipal: 23049970  
Inscrição Estadual (CGF): 06.544.819-7  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Aureliano Matos - CPF: 416.722.344-72

REMC Construtora & Empreendimentos  
Inscrição Municipal: 23049970  
Inscrição Estadual (CGF): 06.544.819-7  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Aureliano Matos - CPF: 416.722.344-72

### 2.7. C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,8600	11,1600
I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	31,3100	34,4410
TOTAL Material:					45,6010

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------










## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	<b>DATA:</b> 06/04/2023	<b>BDI:</b> 26,85%			
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	<b>SEINFRA</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
<b>LICITAÇÃO:</b>	TP-01/2022-SAS/2023	<b>SINAPI</b>	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		<b>Composição</b>	PREÇOS DE LICITAÇÃO	0,00%	0,00%	



Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,8600	11,1600
I6498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	31,3100	34,4410
TOTAL Material:						45,6010

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,54960000	20,7700	11,4152
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,54960000	15,5500	8,5463
TOTAL Mão de Obra:						19,9615

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>53,16</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83,85%):</b>	<b>12,40</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>65,56</b>
<b>VALOR BDI (26,85%):</b>	<b>17,60</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>83,16</b>

### 3.4. C4623 - PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8621	COLA VINIL PARA PVC	SEINFRA	KG	0,12000000	18,7600	2,2512
I8622	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	SEINFRA	M2	1,10000000	136,2800	149,9080
TOTAL Material:						152,1592

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,45800000	20,7700	9,5127
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55876000	15,5500	8,6887
TOTAL Mão de Obra:						18,2014

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>159,01</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83,85%):</b>	<b>11,35</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>170,36</b>
<b>VALOR BDI (26,85%):</b>	<b>45,74</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>216,10</b>

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imob. LTDA - EPP  
Av. Dom Aureliano Matos, N.º 1452 - Centro  
Alto Santo - CE  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
CPF: 14.732.344-72

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imob. LTDA - EPP  
Av. Dom Aureliano Matos, N.º 1452 - Centro  
Alto Santo - CE  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
CPF: 14.732.344-72

### 3.5. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	61,8300	1,1253
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	1,0100	2,7573
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,5100	1,4280
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	45,3200	49,8520
TOTAL Material:						55,1626

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,46560000	20,7700	30,4405
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,14500000	15,5500	17,8048
TOTAL Mão de Obra:						48,2453





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	<b>DATA:</b> 06/04/2023	<b>BDI:</b> 26,85%			
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>LICITAÇÃO:</b>	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PROPOSTA DE ALTO SANTO	0,00%	0,00%	

VALOR SEM ENCARGOS:	73,57
RUBRICA VALOR ENCARGOS (83.85%):	29,84
VALOR COM ENCARGOS:	103,41
VALOR BDI (26.85%):	27,77
VALOR COM BDI:	131,18

### 3.6. 96467 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF\_06/2017 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	0,60300000	0,73	0,44
00001297	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	0,12300000	20,82	2,56
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08500000	4,30	0,36
TOTAL Material:						3,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	21,89	1,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	16,81	0,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,05

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
Rua José Bonifácio, 1452 - Centro  
Alto Santo - CE  
CEP: 81671-344-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
Rua José Bonifácio, 1452 - Centro  
Alto Santo - CE  
CEP: 81671-344-72

VALOR SEM ENCARGOS:	4,80
VALOR ENCARGOS (84.35%):	0,61
VALOR COM ENCARGOS:	5,41
VALOR BDI (26.85%):	1,45
VALOR COM BDI:	6,86

### 3.7. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF\_08/2022 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J02692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	8,06	0,17
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	17,42	5,21
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	5,47	17,09
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	3,76	9,40
TOTAL Material:						31,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62680000	21,66	35,23
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41490000	21,98	31,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,04170000	16,81	51,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						117,45


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,23150000	435,63	536,47
TOTAL Serviço:						536,47





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	<b>DATA:</b> 06/04/2023	<b>BDI:</b> 26,85%			
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>LICITAÇÃO:</b>	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR SEM ENCARGOS: RUBRICA	627,86
VALOR ENCARGOS (84,35% de Licitação)	57,93
VALOR COM ENCARGOS:	685,79
VALOR BDI (26,85%):	184,13
VALOR COM BDI:	869,92

### 4.1. 96135 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF\_05/2017 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,10000000	0,72	0,07
00043651	MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,55184000	3,87	6,00
TOTAL Material:						6,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57100000	23,24	13,27
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	16,81	2,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,67

VALOR SEM ENCARGOS:	17,28
VALOR ENCARGOS (84,35%):	4,46
VALOR COM ENCARGOS:	21,74
VALOR BDI (26,85%):	5,84
VALOR COM BDI:	27,58

### 4.2. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5000	0,2000
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,6700	1,8690
TOTAL Material:						2,0690

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18320000	16,7700	3,0723
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,27480000	20,7700	5,7076
TOTAL Mão de Obra:						8,7799

VALOR SEM ENCARGOS:	5,52
VALOR ENCARGOS (83,85%):	5,33
VALOR COM ENCARGOS:	10,85
VALOR BDI (26,85%):	2,91
VALOR COM BDI:	13,76

RemC Construtora & Empreendimentos Imob./EPP  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
CPF: 06.672.944-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob./EPP  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
CPF: 06.672.944-72

### 4.3. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5000	0,2500
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	8,3400	3,7530





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	<b>DATA :</b> 06/04/2023	<b>BDI :</b> 26,85%			
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	<b>VERSIÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>	
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>LICITAÇÃO:</b>	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	2/2022
		Composição	PRÓPRIA			



TOTAL RUBRICA	4,0030
---------------	--------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27480000	16,7700	4,6084
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,32060000	20,7700	6,6589
TOTAL Mão de Obra:						11,2673

VALOR SEM ENCARGOS:	8,42
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,85
VALOR COM ENCARGOS:	15,27
VALOR BDI (26.85%):	4,10
VALOR COM BDI:	19,37

### 4... C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	15,7500	0,7875
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	10,9100	1,3092
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5000	0,1250
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	22,5200	3,8284
TOTAL Material:						6,0501

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,32060000	16,7700	5,3765
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,36640000	20,7700	7,6101
TOTAL Mão de Obra:						12,9866

VALOR SEM ENCARGOS:	11,14
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,90
VALOR COM ENCARGOS:	19,04
VALOR BDI (26.85%):	5,11
VALOR COM BDI:	24,15

### 4.5. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,0700	1,3284
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5000	0,1250
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	19,4700	3,3099
TOTAL Material:						4,7633

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,32060000	16,7700	5,3765
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,36640000	20,7700	7,6101
TOTAL Mão de Obra:						12,9866

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliária Ltda - ME  
CNPJ 25.078.864/0001-57  
José Guilherme de Azeiteiro Neto  
CPF: 419.702.664-72

RemC Construtora & Empreendimentos  
Imobiliária Ltda - ME  
CNPJ 25.078.864/0001-57  
José Guilherme de Azeiteiro Neto  
CPF: 419.702.664-72  
CREA Rec. 210498/2014-6 - 401540CE

VALOR SEM ENCARGOS:	9,85
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,90
VALOR COM ENCARGOS:	17,75





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	<b>DATA:</b> 06/04/2023	<b>BDI:</b> 26,85%			
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO			05/2021
<b>LICITAÇÃO:</b>	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO			12/2022
		Composição	PRÓPRIA		0,00%	0,00%

<b>RUBRICA</b>	
VALOR BDI (26,85%)	4,77
VALOR COM BDI:	22,52

### 4.6. C3551 - MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	15,7500	0,6300
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	22,8900	3,6624
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	11,6100	1,5093
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5000	0,2000
TOTAL Material:					6,0017

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
.395 PINTOR	SEINFRA	H	0,36640000	20,7700	7,6101
TOTAL Mão de Obra:					7,6101

VALOR SEM ENCARGOS:	9,03
VALOR ENCARGOS (83,85%):	4,58
VALOR COM ENCARGOS:	13,61
VALOR BDI (26,85%):	3,65
VALOR COM BDI:	17,26

### 4.7. COM-006AS - PINTURA ESMALTE BRILHANTE ( 2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARÇAO (1 DEMÃO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,03000000	22,32	0,67
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,12000000	35,68	4,28
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,30000000	2,17	0,65
00007292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,14400000	33,08	4,76
TOTAL Material:					10,36

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	23,24	18,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	16,81	13,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					32,04

VALOR SEM ENCARGOS:	33,49
VALOR ENCARGOS (84,35%):	8,91
VALOR COM ENCARGOS:	42,40
VALOR BDI (26,85%):	11,38
VALOR COM BDI:	53,78


RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
Av. Dom Aureliano Matos, 1452 - Centro  
Alto Santo - CE  
CPF: 414.712.644-72


RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
José Geraldo de Azevedo, 1452 - Centro  
Alto Santo - CE  
CREA Rec. 21049/2014-4 - 40104/05

### 5.1.1. 101879 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012039 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	554,96	554,96



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA : 06/04/2023	BDI : 26,85%	
	LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	SEINFRA	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	MES
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	Composição	PROPRIA	0,00%	REF.
					05/2021
					12/2022



TOTAL Material:	554,96
-----------------	--------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53460000	18,32	9,79
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53460000	22,19	11,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						21,65

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01440000	616,21	8,87
TOTAL Serviço:						8,87



VALOR SEM ENCARGOS:	578,40
VALOR ENCARGOS (84.35%):	7,08
VALOR COM ENCARGOS:	585,48
VALOR BDI (26.85%):	157,20
VALOR COM BDI:	742,68

**5.2.1. 101894 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 (UN)**

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,00000000	112,62	112,62
00001576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	UN	3,00000000	2,31	6,93
TOTAL Material:						119,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78300000	18,32	14,34
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78300000	22,19	17,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						31,71

VALOR SEM ENCARGOS:	141,94
VALOR ENCARGOS (84.35%):	9,32
VALOR COM ENCARGOS:	151,26
VALOR BDI (26.85%):	40,61
VALOR COM BDI:	191,87

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP  
 Av. Dom Aureliano Matos, nº 1452 - Centro  
 Alto Santo - CE  
 CNPJ: 25.078.864/0001-57  
 CPF: 06.544.819-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP  
 Av. Dom Aureliano Matos, nº 1452 - Centro  
 Alto Santo - CE  
 CNPJ: 25.078.864/0001-57  
 CPF: 06.544.819-72

**5.2.2. 101891 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 (UN)**

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	1,00000000	19,98	19,98
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	1,40	1,40
TOTAL Material:						21,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13520000	18,32	2,47
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13520000	22,19	3,00





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	<b>DATA:</b> 06/04/2023	<b>BDI:</b> 26,85%			
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
<b>LICITAÇÃO:</b>	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	8,00%	



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,47
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>25,24</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.35%):</b>	<b>1,61</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>26,85</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	<b>7,21</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>34,06</b>

### 5.2.3. 101890 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	1,00000000	11,91	11,91
01571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	1,00000000	1,09	1,09
TOTAL Material:						13,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	18,32	1,21
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	22,19	1,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,68

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>14,88</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.35%):</b>	<b>0,80</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>15,68</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	<b>4,21</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>19,89</b>

### 5.2.4. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	105,2900	105,2900
TOTAL Material:						105,2900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,54960000	16,7700	9,2168
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,54960000	20,7700	11,4152
TOTAL Mão de Obra:						20,6320

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>113,36</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>12,56</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>125,92</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	<b>33,81</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>159,73</b>

RemC Construtora & Empreendimentos  
Inscrição Municipal nº 1234567  
CNPJ nº 25.078.864/0001-57  
José Antônio de Melo Neto  
CPF: 814.722/344-72

RemC Construtora & Empreendimentos  
Inscrição Municipal nº 1234567  
CNPJ nº 25.078.864/0001-57  
José Antônio de Melo Neto  
CPF: 814.722/344-72

### 5.3.1. 97585 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	<b>DATA :</b> 06/04/2023	<b>BDI :</b> 26,85%			
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>LICITAÇÃO:</b>	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição:	PRÓPRIA		0,00%	



00003811	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1,00000000	98,30	98,30
TOTAL Material:						98,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	18,32	3,16
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	22,19	9,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,35

VALOR SEM ENCARGOS:	106,94
VALOR ENCARGOS (84.35%):	3,71
VALOR COM ENCARGOS:	110,65
VALOR BDI (26.85%):	29,71
VALOR COM BDI:	140,36

### 5.3.2. 97586 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1,00000000	139,02
TOTAL Material:					139,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	18,32	3,16
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	22,19	9,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,35

VALOR SEM ENCARGOS:	147,66
VALOR ENCARGOS (84.35%):	3,71
VALOR COM ENCARGOS:	151,37
VALOR BDI (26.85%):	40,64
VALOR COM BDI:	192,01

### 5.3.3. C1670 - LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 75W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1352	LUMINARIA REFLETORA C/LAMP. DICROICA 75W	SEINFRA	UN	1,00000000	42,1100
TOTAL Material:					42,1100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45800000	16,7700	7,6807
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,73280000	20,7700	15,2203
TOTAL Mão de Obra:						22,9010


RemC Construtora & Empreendimentos Imob.  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
RUA JOÃO QUINCÓ, 67 - ALTO SANTO - CE  
CEP: 41.122-000-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob.  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
RUA JOÃO QUINCÓ, 67 - ALTO SANTO - CE  
CEP: 41.122-000-72

RemC Construtora  
Folha Nº 44 / 1028  
VISTO 0101

VALOR SEM ENCARGOS:	51,11
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,90
VALOR COM ENCARGOS:	65,01
VALOR BDI (26.85%):	17,46
VALOR COM BDI:	82,47



		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA : 06/04/2023		BDI : 26,85%		
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição		0,00%	0,00%	



#### 5.4.1. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	6,9600	6,9600
TOTAL Material:						6,9600

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19236000	16,7700	3,2259
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19236000	20,7700	3,9953
TOTAL Mão de Obra:						7,2212

VALOR SEM ENCARGOS:	9,79
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,39
VALOR COM ENCARGOS:	14,18
VALOR BDI (26.85%):	3,81
VALOR COM BDI:	17,99

#### 5.4.2. C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	17,0800	17,0800
TOTAL Material:						17,0800

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,48548000	16,7700	8,1415
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,48548000	20,7700	10,0834
TOTAL Mão de Obra:						18,2249

VALOR SEM ENCARGOS:	24,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,09
VALOR COM ENCARGOS:	35,30
VALOR BDI (26.85%):	9,48
VALOR COM BDI:	44,78

RemC Construtora & Empreendimentos  
 Imob. LTDA-EPP  
 Av. Dom Aureliano Matos, 1452 - Centro  
 Alto Santo - CE  
 CEP: 54.142-544-72

RemC Construtora & Empreendimentos  
 Imob. LTDA-EPP  
 Av. Dom Aureliano Matos, 1452 - Centro  
 Alto Santo - CE  
 CEP: 54.142-544-72

#### 5.4.3. 92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (UN)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,94	6,94
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	16,91	16,91
TOTAL Serviço:						23,85





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	<b>DATA :</b> 06/04/2023	<b>BDI :</b> 26,85%			
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>LICITAÇÃO:</b>	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	0222/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Posição	PROPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR SEM ENCARGOS:	20,20
VALOR ENCARGOS (84.35%):	3,65
VALOR COM ENCARGOS:	23,85
VALOR BDI (26.85%):	6,40
VALOR COM BDI:	30,25

### 5.4.4. 91996 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (UN)

Serviço	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,94	6,94
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	19,87	19,87
TOTAL Serviço:						26,81

VALOR SEM ENCARGOS:	22,30
VALOR ENCARGOS (84.35%):	4,51
VALOR COM ENCARGOS:	26,81
VALOR BDI (26.85%):	7,20
VALOR COM BDI:	34,01

### 5.4.5. 91992 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (UN)

Serviço	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,94	6,94
91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	27,48	27,48
TOTAL Serviço:						34,42

VALOR SEM ENCARGOS:	27,67
VALOR ENCARGOS (84.35%):	6,75
VALOR COM ENCARGOS:	34,42
VALOR BDI (26.85%):	9,24
VALOR COM BDI:	43,66

### 5.4.6. 91993 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (UN)

Serviço	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,94	6,94
91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	29,55	29,55
TOTAL Serviço:						36,49

VALOR SEM ENCARGOS:	29,74
VALOR ENCARGOS (84.35%):	6,75
VALOR COM ENCARGOS:	36,49
VALOR BDI (26.85%):	9,80

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP  
 Avenida Dom Aureliano Matos, nº 1452 - Centro  
 Alto Santo - Ceará - CEP: 61.906-333/88

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP  
 Avenida Dom Aureliano Matos, nº 1452 - Centro  
 Alto Santo - Ceará - CEP: 61.906-333/88










## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	<b>DATA:</b> 06/04/2023	<b>BDI:</b> 26,85%			
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>LICITAÇÃO:</b>	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	2/2022
		Composição		0,00%	0,00%	



<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>259,08</b>
-----------------------	---------------

### 5.4.10. C0627 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10429 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	16,8800	16,8800
TOTAL Material:					16,8800

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,64120000	16,7700	10,7529
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,64120000	20,7700	13,3177
TOTAL Mão de Obra:					24,0706

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>26,30</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>14,65</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>40,95</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	<b>11,00</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>51,95</b>

### 5.4.11. C0628 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10430 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	24,0800	24,0800
TOTAL Material:					24,0800

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,14500000	16,7700	19,2017
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,14500000	20,7700	23,7817
TOTAL Mão de Obra:					42,9834

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>40,90</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>26,16</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>67,06</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	<b>18,01</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>85,07</b>

### 5.4.12. C1198 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11069 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	1,10000000	6,6700	7,3370
TOTAL Material:					7,3370

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45800000	16,7700	7,6807
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45800000	20,7700	9,5127
TOTAL Mão de Obra:					17,1934

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>14,07</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>10,46</b>

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
RUA JOÃO QUINCÓ, 27  
ALTO SANTO - CE  
CEP: 62.930-000

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
RUA JOÃO QUINCÓ, 27  
ALTO SANTO - CE  
CEP: 62.930-000





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	<b>DATA:</b> 06/04/2023	<b>BDI:</b> 26,85%			
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESEMPENHO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>LICITAÇÃO:</b>	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM MESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	2/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR SEM ENCARGOS:	24,53
VALOR BDI (26.85%):	6,59
VALOR COM BDI:	31,12

### 5.4.13. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1084 ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	1,5800	1,5800
TOTAL Material:					1,5800

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,73280000	16,7700	12,2891
TOTAL Mão de Obra:					12,2891

VALOR SEM ENCARGOS:	6,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,59
VALOR COM ENCARGOS:	13,87
VALOR BDI (26.85%):	3,72
VALOR COM BDI:	17,59

### 5.4.14. C4174 - TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7982 TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"x4")	SEINFRA	UN	1,00000000	35,2800	35,2800
TOTAL Material:					35,2800

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,33892000	16,7700	5,6837
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,33892000	20,7700	7,0394
TOTAL Mão de Obra:					12,7231

VALOR SEM ENCARGOS:	40,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,74
VALOR COM ENCARGOS:	48,00
VALOR BDI (26.85%):	12,89
VALOR COM BDI:	60,89

### 5.4.15. 00038084 - TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038084 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	14,73	14,73
TOTAL Material:					14,73

VALOR SEM ENCARGOS:	14,73
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	14,73
VALOR BDI (26.85%):	3,96

RemC Construtora & Empreendimentos Imob.  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
CPF: 414.732.344-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob.  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
CPF: 414.732.344-72









## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	<b>DATA :</b> 06/04/2023	<b>BDI :</b> 26,85%			
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027 - COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
<b>LICITAÇÃO:</b>	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	022011 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

PREF. MUN. DE ALTO SANTO - CE  
FOLHA 1960  
RUBRICA  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOTAL Mão de Obra:	4.1264
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>4,31</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>2,51</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>6,82</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	<b>1,83</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>8,65</b>

### 5.5.3. C0527 - CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0342 CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	8,1600	8,3232
TOTAL Material:					8,3232

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14656000	16,7700	2,4578
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14656000	20,7700	3,0441
TOTAL Mão de Obra:					5,5019

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>0,48</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>3,35</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>3,83</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	<b>3,71</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>7,54</b>

### 5.5.4. C4526 - PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8361 PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 - 2,50m	SEINFRA	UN	1,00000000	14,0200	14,0200
TOTAL Material:					14,0200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13740000	16,7700	2,3042
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09160000	20,7700	1,9025
TOTAL Mão de Obra:					4,2067

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>15,66</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>2,57</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>18,23</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	<b>4,89</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>23,12</b>

RemC Construtora & Empreendimentos Imob.  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
Rua Desembargador João de Deus Neto  
Paraná  
CPF: 044.782.144-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob.  
CNPJ: 25.078.864/0001-57  
Rua Desembargador João de Deus Neto  
Paraná  
CPF: 044.782.144-72

### 6.1. C1185 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	2,5700	2,5700
TOTAL Material:					2,5700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------